



Código SRE: 324ERS0030  
Rodovia: ERS-324  
Trecho: PLANALTO - ENTR.ERS-406 (SERRARIA)  
Complemento: ALDEIA PINHALZINHO  
Extensão: 7,94km  
Tipo de orçamento: Sinalização sem desoneração  
Data-base: abril/2022  
Nºorçamento: 13C/FGV  
BDI: 32,90%

**ORÇAMENTO BÁSICO**

Item	Descricao	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>SINALIZAÇÃO</b>					
<b>1.</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				
1. 1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA	m²	1.619,75	36,27	58.748,33
1. 2.	PLACA TODA REFLETIVA TIPO III	m²	40,20	903,51	36.321,10
1. 3.	PLACA TODA REFLETIVA TIPO I	m²	16,00	726,35	11.621,60
1. 4.	SUPORTE METÁLICO D=3" PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇO - inclusive implantação	un	54,00	676,44	36.527,76
1. 5.	SUPORTE MADEIRA	un	11,00	107,31	1.180,41
1. 6.	TACHA BIDIRECIONAL	un	501,00	22,69	11.367,69
1. 7.	TACHA BIDIRECIONAL	un	256,00	22,69	5.808,64
1. 8.	TACHA BIDIRECIONAL TIPO II	un	757,00	30,78	23.300,46
<b>TOTAL ITEM: 1</b>					<b>184.875,99</b>
<b>2.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL DE OBRA</b>				
2. 1.	PLACA TODA REFLETIVA TIPO I	m²	66,66	726,35	48.418,49
2. 2.	CONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm	un	36,00	38,28	1.378,08
2. 3.	SINALIZAÇÃO COM BANDEIRA	un	2,00	120,14	240,28
2. 4.	BARREIRA CLASSE II MÓVEL	un	3,00	287,05	861,15
<b>TOTAL ITEM: 2</b>					<b>50.898,00</b>
<b>3.</b>	<b>MOBILIZAÇÃO</b>				
3. 1.	MOBILIZAÇÃO	%	4,00	235.773,99	9.430,95
<b>TOTAL ITEM: 3</b>					<b>9.430,95</b>
<b>TOTAL - Sinalização:</b>					<b>245.204,94</b>