





II.E – PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES













QUADRO DE NOTAS DE SERVIÇO DE BUEIRO

QUADRO DE NOTAS DE SERVIÇO DE BUEIRO																						
Nº	LOCAL (km)	PISTA		INDÍCIOVA		ESC. (°)	COMPRIMENTOS				DECL.	COTAS				H	BOCA		ESCAV.	REAT.	OBS.	
		EXISTENTE TIPO	DIMENSÃO	PROLONGAMENTO TIPO	DIMENSÃO		ESQ	DIR	TOTAL	%		(GERATIZ INTERNA INFERIOR)			aterro		ESQ	DIR				
												LADO ESQ	EIXO	LADO DIR								
1	0+394,8	BSTC	0,80	BSTC	0,80	-9	0,00	2,00	2,00	0,80	M	607,156		607,140	J	1,56		ALA	15,94	20,49	Demolir ala LD e prolongar bueiro	
2	0+453,0	-		BSTC	0,80	0	0,00	5,00	5,00	0,80	M	607,953		607,913	J	0,60		CCS-02	ALA	44,29	55,68	Bueiro de Greide
3	1+136,2	BSTC	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,88	-	Manter bueiro existente
4	1+840,2	BSTC	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,88	-	Manter bueiro existente
5	1+938,0	BSTC	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,28	-	Manter bueiro existente
6	2+853,9	BSTC	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,96	-	Manter bueiro existente
7	3+606,0	-		BSTC	0,80	0	0,00	5,00	5,00	0,80	M	600,205		600,165	J	0,60		CCS-02	ALA	55,07	66,46	Bueiro de Greide
8	3+649,1	BSTC	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Manter bueiro existente
9	4+025,1	BSTC	0,80	BSTC	0,80	1	0,00	2,00	2,00	0,80	J	607,656		607,672	M	1,22		ALA	-	29,12	33,68	Demolir ala LD e prolongar bueiro

PROJETO POR:  BECK DE SOUZA E N G E N H E I R A	ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
	ESCALA:	RODOVIA: ERS-324	
	S/ ESCALA	TRECHO: CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS	
	DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA:
	FEV/2017		PD-07
		NOTA: COLOCAR OS BUEIROS, PINHAZINHO	

SARJETAS DE CORTE

Localização (km)		Extensão (m)	Lado	Tipo	i (%)	Saída
Início	Fim					
0+013,00	0+000,00	13	LD	SZC-01	4,62	
0+155,00	0+038,00	117	LD	SZC-01	4,62	
0+227,00	0+173,00	54	LD	SZC-01	4,62	
0+227,00	0+295,0	68	LD	SZC-01	1,88	
0+310,00	0+453,0	143	LD	SZC-01	1,88	CCS-02
0+818,00	0+453,0	365	LD	SZC-01	1,84	CCS-02
0+818,00	0+980,00	162	LD	SZC-01	2,86	
0+990,00	1+073,00	83	LD	SZC-01	2,86	
1+085,00	1+136,20	51	LD	SZC-01	2,86	CCS-07
1+310,00	1+136,20	174	LD	SZC-01	2,67	CCS-07
1+364,00	1+320,00	44	LD	SZC-01	2,67	
1+587,00	1+577,00	213	LD	SZC-01	3,68	
1+587,00	1+650,00	63	LD	SZC-01	3,68	
1+665,00	1+805,00	142	LD	SZC-01	3,68	
1+826,00	1+840,20	14	LD	SZC-01	3,68	CCS-06
1+840,20	1+938,00	98	LD	SZC-01	0,76	CCS-10
2+140,00	2+160,00	202	LD	SZC-01	4,94	
2+234,00	2+160,00	74	LD	SZC-01	4,94	
2+647,00	2+265,00	382	LD	SZC-01	0,76	CCS-11
2+777,00	2+853,9	77	LD	SZC-01	0,76	
2+853,9	3+010,0	156	LD	SZC-01	2,90	
3+040,0	3+350,0	310	LD	SZC-01	2,90	
3+375,0	3+425,0	50	LD	SZC-01	2,90	
3+445,0	3+515,0	70	LD	SZC-01	2,90	
3+530,0	3+606,0	76	LD	SZC-01	2,90	CCS-02
3+730,00	3+606,0	124	LD	SZC-01	2,11	CCS-02
3+864,00	3+740,0	124	LD	SZC-01	2,11	
3+864,00	3+985,00	121	LD	SZC-01	1,46	
3+995,00	4+025,13	30	LD	SZC-01	1,46	CCS-06
4+047,00	4+025,13	22	LD	SZC-01	0,32	CCS-06
4+093,71	4+074,00	20	LD	SZC-01	0,32	
0+155,00	0+038,00	117	BD	SZC-01	6,00	
0+818,00	0+510,00	308	BD	SZC-01	2,12	
0+818,00	0+980,00	162	BD	SZC-01	2,73	
1+310,00	1+230,00	80	BD	SZC-01	2,81	
1+364,00	1+320,00	44	BD	SZC-01	2,81	
1+364,00	1+578,00	214	BD	SZC-01	3,38	
1+586,00	1+630,00	44	BD	SZC-01	3,38	
1+750,00	1+805,00	55	BD	SZC-01	4,02	
2+135,00	2+110,00	25	BD	SZC-01	5,01	
2+210,00	2+155,00	55	BD	SZC-01	5,01	
2+600,00	2+500,00	100	BD	SZC-01	4,12	
2+930,00	3+010,00	80	BD	SZC-01	2,15	
3+470,00	3+515,00	45	BD	SZC-01	3,93	
3+730,00	3+710,00	20	BD	SZC-01	3,30	
3+864,00	3+740,00	124	BD	SZC-01	2,27	
3+864,00	3+985,00	121	BD	SZC-01	1,99	
3+995,00	4+010,00	15	BD	SZC-01	1,31	
4+093,71	4+072,00	22	BD	SZC-01	0,64	

DESCIDA D'ÁGUA, ENTRADA D'ÁGUA E DISSIPADORES

Localização (KM)	Comprimento (m)	Lado	Tipo	Entrada Diágua	Dissipador
0+510,0		BD			DES-02
1+230,0		BD			DES-02
1+630,0		BD			DES-02
2+110,0		BD			DES-02
2+500,0		BD			DES-02
3+710,00		BD			DES-02

DRENOS PROFUNDO

Localização (km)		Extensão (m)	Lado	Tipo	OBS
Início	Fim				
0+818,00	0+512,00	306	BD	DRENO C/ GEOCONPOSTO	
0+818,00	0+977,00	159	BD	DRENO C/ GEOCONPOSTO	
1+365,00	1+231,00	134	BD	DRENO C/ GEOCONPOSTO	
2+200,00	2+120,0	88	BD	DRENO C/ GEOCONPOSTO	
2+550,00	2+500,0	50	BD	DRENO C/ GEOCONPOSTO	
3+864,00	3+709,00	155	BD	DRENO C/ GEOCONPOSTO	
3+864,00	4+006,00	142	BD	DRENO C/ GEOCONPOSTO	

TRANSPOSIÇÃO DE SARJETAS

Localização (EST)		Extensão (m)	Lado	Tipo	i (%)
Início	Fim				
0+038,00	0+013,00	25,00	LD	TSS-02	0,50
0+173,00	0+155,00	18,00	LD	TSS-02	0,50
0+295,00	0+310,00	15,00	LD	TSS-02	0,50
0+980,00	0+990,00	10,00	LD	TSS-02	0,50
1+073,00	1+085,00	12,00	LD	TSS-02	0,50
1+320,00	1+310,00	10,00	LD	TSS-02	0,50
1+577,00	1+587,00	10,00	LD	TSS-02	0,50
1+650,00	1+663,00	13,00	LD	TSS-02	0,50
1+805,00	1+826,00	21,00	LD	TSS-02	0,50
2+160,00	2+140,00	20,00	LD	TSS-02	0,50
2+265,00	2+234,00	31,00	LD	TSS-02	0,50
2+765,00	2+777,00	12,00	LD	TSS-02	0,50
3+010,00	3+040,00	30,00	LD	TSS-02	0,50
3+350,00	3+375,00	25,00	LD	TSS-02	0,50
3+425,00	3+445,00	20,00	LD	TSS-02	0,50
3+515,00	3+530,00	15,00	LD	TSS-02	0,50
3+740,00	3+730,00	10,00	LD	TSS-02	0,50
3+985,00	3+995,00	10,00	LD	TSS-02	0,50
4+074,00	4+047,00	27,00	LD	TSS-02	0,50
0+038,00	0+013,00	25,00	BD	TSS-02	0,50
0+173,00	0+155,00	18,00	BD	TSS-02	0,50
0+980,00	0+990,00	10,00	BD	TSS-02	0,50
1+320,00	1+310,00	10,00	BD	TSS-02	0,50
1+578,00	1+586,00	8,00	BD	TSS-02	0,50
1+805,00	1+823,00	18,00	BD	TSS-02	0,50
2+155,00	2+135,00	20,00	BD	TSS-02	0,50
3+010,00	3+035,00	25,00	BD	TSS-02	0,50
3+515,00	3+530,00	15,00	BD	TSS-02	0,50
3+740,00	3+730,00	10,00	BD	TSS-02	0,50
3+985,00	3+995,00	10,00	BD	TSS-02	0,50
4+072,00	4+050,00	22,00	BD	TSS-02	0,50

DRENOS SUBSUFICIAL

Localização (km)		Extensão (m)	Lado	Tipo	OBS
Início	Fim				
0+310,00	0+453,00	143	LD	DDDS-04 Bordo PE	
0+818,00	0+453,00	365	LD	DDDS-04 Bordo PE	
0+818,00	1+136,00	318	LD	DDDS-04 Bordo PE	
1+365,00	1+136,0	229	LD	DDDS-04 Bordo PE	
1+680,00	1+635,0	270	LD	DDDS-04 Bordo PE	
1+840,00	1+935,00	95	LD	DDDS-04 Bordo PE	
2+650,00	2+854,00	204	LD	DDDS-04 Bordo PE	
3+300,00	3+606,00	306	LD	DDDS-04 Bordo PE	
3+864,00	3+606,00	258	LD	DDDS-04 Bordo PE	
3+864,00	4+025,00	161	LD	DDDS-04 Bordo PE	
4+080,00	4+028,0	52	LD	DDDS-04 Bordo PE	


CAIXA COLETORA


Localização (km)	Lado	Tipo
0+453,0	LD	CCS-02
1+136,2	LD	CCS-07
1+840,2	LD	CCS-06
1+938,0	LD	CCS-10
2+853,9	LD	CCS-11
3+606,0	LD	CCS-02
4+025,1	LD	CCS-06

PROJETO POR:		ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
 BECK DE SOUZA ENGENHARIA		TÉCNICO: RODOLFO FERREIRA DATA: FEV/2017	PROJETO DE DRENAGEM NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - PIMAZINHO	FOLHA: PD-08














QUADRO DE NOTAS DE SERVIÇO DE BUEIRO

QUADRO DE NOTAS DE SERVIÇO DE BUEIRO																						
Nº	LOCAL (km)	PISTA		INDÍVIA		ESC. (°)	COMPRIMENTOS			DECL.	COTAS				H		BOCA		ESCAV. m3	REAT. m3	DEMOLIÇÃO ALA m3	OBS.
		EXISTENTE	DIMENSÃO	PROLONGAMENTO	TIPO		DIMENSÃO	(GERATRIZ INTERNA INFERIOR)			aterro	ESQ	DIR									
								ESQ	DIR					TOTAL	%	LADO ESQ	EIXO	LADO DIR				
1	0+354,2	BSTC	1,00	BSTC	1,00	0		2,00	2,00	0,74	M	649,450		649,425	J	1,24	-	ALA	18,71	22,71	2,51	Demolir ala LD e prolongar bueiro
2	0+654,7	BSTC	1,00	BSTC	1,00	0		2,00	2,00	0,74	J	651,192		651,207	M	1,10	-	ALA	32,08	36,08	2,51	Demolir ala LD e prolongar bueiro
3	1+293,9	BSTC	1,00	BSTC	1,00	0		3,00	3,00	0,74	M	646,784		646,762	J	1,56	-	ALA	8,32	20,86	2,51	Demolir ala LD e prolongar bueiro
4	1+340,0			BSTC	0,80	0		5,00	5,00	0,80	M	647,948		647,908	J	0,60	CCS-02	ALA	49,62	61,01		Bueiro de Greide
5	2+430,0	BDTC	0,90	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,36	-		Manter bueiro existente
6	3+095,2	BSTC	1,00	BSTC	1,00	0		2,00	2,00	0,74	J	647,514		647,529	M	1,12	-	ALA	28,48	32,48	2,51	Demolir ala LD e prolongar bueiro
7	3+714,0			BSTC	0,80	0		5,00	5,00	0,80	M	638,073		638,033	J	0,60	CCS-02	ALA	50,08	61,47		Bueiro de Greide

PROJETO POR: BECK DE SOUZA ENGENHEIRO	ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
REVISÃO: S/ ESCALA	REVISÃO: S/ ESCALA	REVISÃO: S/ ESCALA	REVISÃO: S/ ESCALA
DATA: FEV/2017	DATA: FEV/2017	DATA: FEV/2017	DATA: FEV/2017
PROJETO DE DRENAGEM	PROJETO DE DRENAGEM	PROJETO DE DRENAGEM	PROJETO DE DRENAGEM
NOTA DE SERVIÇO DE BUEIRO - BANANEIRAS	NOTA DE SERVIÇO DE BUEIRO - BANANEIRAS	NOTA DE SERVIÇO DE BUEIRO - BANANEIRAS	NOTA DE SERVIÇO DE BUEIRO - BANANEIRAS

SARJETAS DE CORTE

Localização (km)	Extensão (m)	Lado	Tipo	i (%)	Solita
Início	Fim				
0+186,00	0+000,00	186	LD	SZC-01	2,10
0+186,00	0+354,20	168	LD	SZC-01	0,77
0+503,00	0+354,20	149	LD	SZC-01	2,27
0+503,00	0+612,00	109	LD	SZC-01	1,15
0+622,00	0+654,70	33	LD	SZC-01	1,15
0+762,00	0+654,70	107	LD	SZC-01	3,47
0+897,00	0+774,00	123	LD	SZC-01	3,47
0+897,00	1+090,00	193	LD	SZC-01	2,88
1+108,00	1+152,00	44	LD	SZC-01	2,88
1+160,00	1+340,00	180	LD	SZC-01	2,88
1+361,00	1+340,00	21	LD	SZC-01	2,51
1+525,00	1+376,00	149	LD	SZC-01	2,51
1+592,00	1+540,00	223	LD	SZC-01	2,51
1+851,00	1+607,00	6	LD	SZC-01	2,51
1+851,00	2+430,04	579	LD	SZC-01	2,97
2+445,00	2+430,04	15	LD	SZC-01	4,25
2+743,00	2+480,00	263	LD	SZC-01	4,25
2+743,00	3+095,20	352	LD	SZC-01	2,44
3+239,00	3+095,20	144	LD	SZC-01	1,68
3+239,00	3+714,00	475	LD	SZC-01	2,66
3+798,00	3+714,00	84	LD	SZC-01	0,32
3+798,00	3+815,00	17	LD	SZC-01	1,73
3+845,00	3+851,76	7	LD	SZC-01	1,05
0+503,00	0+470,00	33	BD	SZC-01	1,73
0+503,00	0+610,00	107	BD	SZC-01	3,45
0+765,00	0+750,00	15	BD	SZC-01	3,45
0+897,00	0+773,00	124	BD	SZC-01	3,45
0+897,00	1+093,00	196	BD	SZC-01	3,59
1+105,00	1+152,00	47	BD	SZC-01	3,59
1+160,00	1+170,00	10	BD	SZC-01	3,59
1+362,00	1+350,00	12	BD	SZC-01	0,40
1+770,00	1+670,00	100	BD	SZC-01	4,94
1+833,00	1+810,00	23	BD	SZC-01	1,14
1+850,00	1+843,00	7	BD	SZC-01	1,14
2+150,00	2+430,04	280	BD	SZC-01	2,07
2+743,00	2+475,00	268	BD	SZC-01	4,39
3+250,00	2+970,00	227	BD	SZC-01	2,30
3+250,00	3+350,00	100	BD	SZC-01	1,78
3+430,00	3+470,00	40	BD	SZC-01	3,02
3+490,00	3+590,00	100	BD	SZC-01	3,02
3+798,00	3+750,00	48	BD	SZC-01	0,33
3+798,00	3+820,00	22	BD	SZC-01	1,73
3+840,00	3+851,76	12	BD	SZC-01	1,73

TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA

Localização (EST)	Extensão (m)	Lado	Tipo	i (%)
Início	Fim			
0+000,00	0+020,00	20,00	LD	TSS-02
0+612,00	0+622,00	10,00	LD	TSS-02
0+774,00	0+762,00	12,00	LD	TSS-02
1+090,00	1+108,00	18,00	LD	TSS-02
1+320,00	1+160,00	8,00	LD	TSS-02
1+376,00	1+361,00	15,00	LD	TSS-02
1+540,00	1+525,00	15,00	LD	TSS-02
1+607,00	1+592,00	15,00	LD	TSS-02
1+845,00	1+830,00	15,00	LD	TSS-02
2+480,00	2+445,00	35,00	LD	TSS-02
3+815,00	3+845,00	30,00	LD	TSS-02
0+610,00	0+620,00	10,00	BD	TSS-02
0+773,00	0+765,00	8,00	BD	TSS-02
1+093,00	1+105,00	12,00	BD	TSS-02
1+152,00	1+160,00	8,00	BD	TSS-02
1+374,00	1+362,00	12,00	BD	TSS-02
1+843,00	1+833,00	10,00	BD	TSS-02
2+475,00	2+450,00	25,00	BD	TSS-02
3+820,00	3+840,00	20,00	BD	TSS-02

DRENOS SUBSUPERFICIAL

Localização (km)	Extensão (m)	Lado	Tipo	OBS
Início	Fim			
0+186,00	0+000,00	186	LD	DDS-04 Bordo PE
0+186,00	0+354,00	168	LD	DDS-04 Bordo PE
0+503,00	0+354,00	149	LD	DDS-04 Bordo PE
0+503,00	0+655,00	152	LD	DDS-04 Bordo PE
0+897,00	0+655,00	242	LD	DDS-04 Bordo PE
0+897,00	1+340,00	443	LD	DDS-04 Bordo PE
1+851,00	1+340,00	511	LD	DDS-04 Bordo PE
1+851,00	2+430,00	579	LD	DDS-04 Bordo PE
2+743,00	2+430,00	313	LD	DDS-04 Bordo PE
2+743,00	3+095,00	352	LD	DDS-04 Bordo PE
3+500,00	3+715,00	215	LD	DDS-04 Bordo PE
3+797,00	3+715,00	82	LD	DDS-04 Bordo PE
3+797,00	3+848,00	51	LD	DDS-04 Bordo PE

DRENOS PROFUNDO

Localização (km)	Extensão (m)	Lado	Tipo	OBS
Início	Fim			
0+503,00	0+470,00	33	BD	DRENO C/ GEOCOMPOSTO
0+880,00	0+751,00	129	BD	DRENO C/ GEOCOMPOSTO
0+920,00	1+165,00	245	BD	DRENO C/ GEOCOMPOSTO
2+149,00	2+425,00	276	BD	DRENO C/ GEOCOMPOSTO
2+743,00	2+442,00	301	BD	DRENO C/ GEOCOMPOSTO
2+743,00	2+965,00	222	BD	DRENO C/ GEOCOMPOSTO
3+250,00	3+348,00	98	BD	DRENO C/ GEOCOMPOSTO
3+430,00	3+467,00	37	BD	DRENO C/ GEOCOMPOSTO
3+489,00	3+587,00	98	BD	DRENO C/ GEOCOMPOSTO

DISCIDA D'ÁGUA, ENTRADA D'ÁGUA E DISSIPADORES

Localização (km)	Comprimento (m)	Lado	Tipo	Entrada D'água	Dissipador
Início	Fim				
1+292,9	5,00	BD	DAD-08		DEB-04
0+470,0		BD			DES-02
0+750,0		BD			DES-02
1+170,0		BD			DES-02
1+350,0		BD			DES-02
1+670,0		BD			DES-02
1+810,0		BD			DES-02
3+350,0		BD			DES-02
3+470,0		BD			DES-02
3+590,0		BD			DES-02
3+750,0		BD			DES-02

CARCA COLETORES

Localização (km)	Lado	Tipo
Início	Fim	
0+354,2	LD	CCS-07
0+654,7	LD	CCS-19
1+340,0	LD	CCS-02
2+430,0	LD	CCS-11
2+430,0	LD	CCS-11
3+095,2	LD	CCS-07
3+714,0	LD	CCS-02



BECK DE SOUZA
ENGENHARIA

PROJETO POR:

ST

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

SEP

RODOVIA: ERS-324


9/ Rodovia


FEV/2017

PROJETO DE DRENAGEM

FOUN: PD-16

II.F – PROJETO DE SINALIZAÇÃO







LINHA CONTÍNUA DE EIXO								
	LADO ESQUERDO				LADO DIREITO			
	Início	Fim	Extensão (m)	Área	Início	Fim	Extensão (m)	Área
LARGURA (m)	000+000	003+851	3852,306	385,231	000+000	003+851	3851,213	385,121
0,10								
			3852,306	385,231			3851,213	385,121
							TOTAL m²	770,352

**TACHAS BORDO - BRANCA E VERMELHA
BIDIRECIONAIS**

CADÊNCIA 16,00 x 16,00				
Modelo	Início	Fim	Extensão (m)	Número de Tachas
	000+020	000+611	590,405	37
	000+622	000+760	138,593	9
	000+776	001+089	311,818	20
	001+109	001+151	41,675	3
	001+162	001+359	197,320	13
	001+377	001+523	146,196	10
	001+542	001+590	49,017	4
	001+608	001+830	217,696	14
	001+847	002+445	597,502	38
	002+481	003+815	1332,292	84
	003+846	003+851	5,635	1
	000+000	003+851	3854,309	241
		7482,457	474	

**TACHAS EIXO - AMARELA
BIDIRECIONAIS**


CADÊNCIA 16,00 x 16,00				
Modelo	Início	Fim	Extensão (m)	Número de Tachas
	000+000	003+851	3852,306	241
			3852,306	241

BANHAS - LINHA DE BORBO TRAVEADA 1,00 x 1,00m CAD 1:1				
	Início	Fim	Extensão (m)	Área (m ²)
	000+000	000+020	20,454	1,023
	000+0611	000+622	11,227	0,561
	0000+761	000+775	14,668	0,733
	001+089	00+1109	20,354	1,018
	001+151	00+1462	11,393	0,570
	001+359	00+377	17,653	0,883
	001+523	00+542	18,615	0,931
	001+591	00+610	17,289	0,864
	001+828	00+850	19,581	0,979
	002+444	002+480	37,545	1,877
	003+883	003+846	32,282	1,614
	TOTAL m²			11,053

LINHA CONTÍNUA DE BORDO

LINHA CONTÍNUA DE BORDO				
	Início	Fim	Extensão (m)	Área (m²)
LARGURA (m) 0,10	0000+320	0000+611	590,405	59,040
	0000+622	0000+760	138,593	13,859
	0000+776	0001+089	311,818	31,182
	0001+109	0001+151	41,675	4,167
	0001+162	0001+359	197,320	19,732
	0001+377	0001+523	146,196	14,620
	0001+542	0001+590	49,017	4,902
	0001+608	0001+830	217,696	21,770
	0001+847	0002+445	597,502	59,750
	0002+481	0003+815	1332,292	133,229
	0003+846	0003+851	5,635	0,564
	0000+000	0003+851	3854,309	385,431
TOTAL m²			748,246	


PROJETO/ORA	ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
ESCALA	1/2000	RODOVIA-RS-324	
		TRONCO-CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS	
BECK DE SOUZA	DATA	NOTA DE SERVIÇO	
ENGENHARIA	SET/2017	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ALDEIA BRAUNERAS	PS-04

SINALIZAÇÃO VERTICAL - BANANEIRAS						
PLACAS	DIMENSÃO	CÓDIGO	LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADES	CÓD. CORES	
			LE	ID	PLACAS	SUPORTE
1.0) ADVERTÊNCIA						
	A-01	2,00 X 1,00			9	18
						3.C
2.0) EDUCATIVA						
	E-01	2,00 X 1,00			2	4
						18
	E-02	2,00 X 1,00			6	12
						18


SINALIZAÇÃO VERTICAL - BANANEIRAS						
PLACAS	DIMENSÃO	CÓDIGO	LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADES	CÓD. CORES	
			LE	ID	PLACAS	SUPORTE
3.0) INDICATIVA						
	I-01	2,00 X 1,00			1	2
						5
	I-02	2,00 X 1,00			1	2
						5
	I-03	2,00 X 1,00			1	2
						5
	I-04	2,00 X 1,00			2	4
						5
	I-05	2,00 X 1,00			1	2
						5
	I-06	2,00 X 1,00			1	2
						5
3.0) REGULAMENTAÇÃO						
	R-10	Ø = 0,50 m			8	8
						2

PROJETO POR		ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
RODOVIA/RS-324		12000	TRECHO: CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS	
BECK DE SOUZA		DATA	NOTA DE SERVIÇO	
ENGENHARIA		SET/2017	SINALIZAÇÃO VERTICAL - BANANEIRAS	PS-05





153



154

BAINHAS - LINHA DE BORDO TRACADA 1,00 x 1,00m CAD 1:1				
	Início	Fim	Extensão (m)	Área (m²)
 LARGURA (m) 0,10	000+012	000+040	25,539	1,277
	000+154	000+175	18,254	0,913
	000+294	000+310	15,535	0,777
	000+979	000+990	10,291	0,515
	001+072	001+084	12,726	0,636
	001+309	001+320	10,952	0,548
	001+575	001+587	11,445	0,572
	001+649	001+665	14,464	0,723
	001+803	001+827	23,291	1,165
	002+139	002+160	21,388	1,066
	002+232	002+265	32,977	1,649
	002+764	002+777	13,151	0,658
	003+009	003+040	31,665	1,583
	003+348	003+375	26,561	1,328
	003+444	003+465	20,795	1,040
	003+514	003+530	15,827	0,791
	003+729	003+740	10,864	0,543
	003+984	003+995	10,730	0,537
	004+046	004+075	28,238	1,412
			TOTAL m²	17,735

TACHAS BORDO - BRANCA E VERMELHA

BIDIRECIONAIS

CADÊNCIA 16,00 x 16,00				
Modelo	Início	Fim	Extensão (m)	Número de Tachas
	000+000	000+012	12,681	1
	000+038	000+155	117,422	8
	000+173	000+295	122,504	8
	000+310	000+979	669,575	42
	000+990	001+072	81,841	6
	001+084	001+309	225,134	15
	001+321	001+575	252,258	16
	001+587	001+650	62,570	4
	001+663	001+803	140,260	9
	001+827	002+139	314,901	20
	002+160	002+232	71,860	5
	002+265	002+764	497,027	32
	002+777	003+010	232,249	15
	003+040	003+348	309,036	20
	003+375	003+445	68,933	5
	003+465	003+515	48,752	4
	003+530	003+729	198,030	13
	003+740	003+984	243,998	16
	003+995	004+046	51,439	4
	004+075	004+093	18,696	2
	000+000	004+093	4093,553	256
			7832,719	501

LINHA CONTÍNUA DE EIXO								
	LADO ESQUERDO				LADO DIREITO			
	Início	Fim	Extensão (m)	Área	Início	Fim	Extensão (m)	Área
	000+000	004+093	4093,673	409,367	000+000	004+093	4093,739	409,374
LARGURA (m)								
0,10								
			4093,673	409,367			4093,739	409,374
							TOTAL m²	818,741

LINHA CONTÍNUA DE BORDO				
	Início	Fim	Extensão (m)	Área (m²)
 LARGURA (m) 0,10	000+000	000+012	12,681	1,268
	000+038	000+155	117,422	11,742
	000+173	000+295	122,504	12,250
	000+310	000+979	669,575	66,957
	000+990	001+072	81,841	8,184
	001+084	001+309	225,134	22,513
	001+321	001+575	252,258	25,226
	001+587	001+650	62,570	6,257
	001+663	001+803	140,260	14,026
	001+827	002+139	314,901	31,490
	002+160	002+232	71,860	7,186
	002+265	002+764	497,027	49,703
	002+777	003+010	232,249	23,225
	003+040	003+348	309,036	30,904
	003+375	003+445	68,933	6,893
	003+465	003+515	48,752	4,875
	003+530	003+729	198,030	19,803
	003+740	003+984	243,998	24,400
	003+995	004+046	51,439	5,144
	004+075	004+093	18,696	1,870
	000+000	004+093	4093,553	409,355
			TOTAL m²	783,272

TACHAS EIXO - AMARELA

BIDIRECIONAIS

CADÊNCIA 16,00 x 16,00				
Modelo	Início	Fim	Extensão (m)	Número de Tachas
	000+000	004+093	4093,673	256
			4093,673	256

PROJETO POR		ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		SEP
BECK DE SOUZA		ESPALHA	RODOVIA-RS-324		
F. N. G. E. M. A. R. I. A		DATE	TRECHO: CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS		
		SET/2017	NOTA DE SERVIÇO		
			SINALIZAÇÃO INDICATIVA - ALDEIA INHAZINHO		
			PS-09		


SINALIZAÇÃO VERTICAL - PINHAZINHO							
PLACAS	DIMENSÃO	CÓDIGO	LOCALIZAÇÃO		QUANTIDADES		CÓD. CORES
			LE	ID	PLACAS	SUPORTE	
1.0) ADVERTÊNCIA							
AO CONVERTER DE PROPRIDADE AO PEDESTRE	A-01	2,00 x 1,00	-000+050 000+100 000+900 001+660 001+521 001+751 002+090 002+709 002+950 003+293 003+680 003+899		12	24	3.c
2.0) EDUCATIVA							
PEDESTRES UTILIZE RUA LATERAL	E-01	2,00 x 1,00	000+260 003+899		2	4	18
PEDESTRE MANTENHA-SE NA RUA LATERAL	E-02	2,00 x 1,00	000+900 001+100 001+929 002+201 002+901 003+200	6	12	18	

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PIMHALZINHO							
PLACAS	DIMENSÃO	CÓDIGO	LOCALIZAÇÃO		QUANTIDADES		CÓD. CORR.
			LE	LD	PLACAS	SUPORTE	
3.0) INDICATIVA							
	I-01	2,00 X 1,00		-000+300	1	2	5
	I-02	2,00 X 1,00		-000+150	1	2	5
	I-03	2,00 X 1,00		000+003	1	2	5
	I-04	2,00 X 1,00		000+000 004+094	2	4	5
	I-05	2,00 X 1,00		004+091	1	2	5
	I-06	2,00 X 1,00		003+780	1	2	5
3.0) REGULAMENTAÇÃO							
	R-10	Ø= 0,50 m		000+065 000+340 001+103 001+350 001+683 001+851 002+300 002+801 003+065 003+555 003+831	11	11	2


PROJETO POR		ST		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		SEP
BECK DE SOUZA		-		TRECHO: CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS		PS-10
FUNDAMENTO		SET/2017		SINALIZAÇÃO VERTICAL - ALDEIAS INDÍGENAS		

ITEMS	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	LINHA GERAL ALDEIA BANANEIRAS	LINHA GERAL ALDEIA PINHALZINHO	TOTAL
1.0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
1.1		TINTA BRANCA				
1.1.1		L. Contínua de Borda L=0,10m	m²	748,25	783,27	1531,52
1.1.2		L. Contínua de Tracejada Cad. 1:1	m²	11,05	17,74	28,79
1.2		TINTA AMARELA				
1.2.1		Linha Contínua no eixo L=0,10m	m²	770,35	818,74	1589,09
7262		Sinalização Horizontal Tinta Acrílica	m²	1529,65	1619,75	3149,40
2.0		SINALIZAÇÃO VERTICAL - Solo				
2.1		REGULAMENTAÇÃO				
2.1.1		Pl. Circular Tipo III	m²	1,60	2,20	3,80
2.2		ADVERTÊNCIA				
2.2.1		Pl. Retangular Tipo III	m²	18,00	24,00	42,00
2.3		INDICATIVAS				
2.3.1		Pl. Simples Retangular Tipo I/III	m²	14,00	14,00	28,00
2.4		EDUCATIVAS				
2.4.1		Pl. Retangular Tipo I	m²	16,00	16,00	32,00
7287		Placa Toda Refletiva Tipo III-A	m²	33,60	16,00	49,60
7264		Placa Toda Refletiva Tipo I-A	m²	16,00	40,20	56,20
3.0		SUP. METÁLICOS				
7322		Ø 3" x3,75 mm x4,50m	un.	48,00	54,00	102,00
4.0		SUP. DE MADEIRA				
7320		Poste: 0,08x0,08xh (Variável)	un.	8,00	11,00	19,00
5.0		SINALIZ. P/CONDUÇÃO ÓTICA				
5.1		Tachas Bidirecionais Brancas	un.	474,00	501,00	975,00
5.2		Tachas Bidirecionais Amarelas	un.	241,00	256,00	497,00
7751		Tacha Bidirecional Tipo II	un.	715,00	757,00	1472,00
8.0		SINALIZAÇÃO VERTICAL DE OBRA				
8.1		Pl. Circular Ø=0,80 m	un.	4,50	4,50	4,50
8.2		Pl. Advertência L=0,80m	un.	1,28	1,28	1,28
8.3		Pl. Retangular 2,00x1,00	un.	6,00	6,00	5,00
8.4		Pl. Retangular 2,00x1,00 / Pl. Circular Ø=0,80 m	un.	10,00	10,00	10,00
8.5		Pl. Retangular 2,00x1,00 / Pl. Advertência L=0,80 m	un.	44,88	44,88	44,88
7264		Placa Toda Refletiva Tipo I	m²	66,66	66,66	66,66
7741		Cone de Sinalização	un.	36,00	36,00	36,00
PN007		Sinalização com bandeira	un.	2,00	2,00	2,00
PN006		Barreira	un.	3,00	3,00	3,00


PROJETO POR		ST	SEP
BECK DE SOUZA		12000	PS-11
FUNDAMENTAÇÃO		QUADRO DE QUANTIDADES	PS-11
ALDEIA BANANEIRAS E PINHALZINHO		ALDEIA BANANEIRAS E PINHALZINHO	PS-11



PROJETO POR:		ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
RODOVIA/RS-324				
TRECHO: CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ADEIAS INDÍGENAS				
PROJETO DE SINALIZAÇÃO				
SINALIZAÇÃO				
PS-12				




PROJETO NOR-  BECK DE SOUZA ENGENHARIA	ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRUTURAS DE RODAGEM	SEP
ESPECIE: - DATA: SET/2007	ROD01VA-RS-324 TÍTULO/CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS	PROJETO DE SIMULAZÃO DINÂMICAÇÃO	TÍTULO: PS-13



PROJETO POR		ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
RODOVIA-RS-324				
TRECHO: CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS				
PROJETO DE SINALIZAÇÃO				
SINALIZAÇÃO				
PS-14				

1-04

PISTA RESERVADA PARA USO INDÍGENA



Signal Implementer
Dimensions: 2,0 x 1,0 m


Table of sizes (cm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
110	170	40	55	54	54	54	112	158	238	123	130	121	44	100											

PISTA RESERVADA PARA USO INDÍGENA

Ponto: Verde
Tipo: Branco
Bordas: Verde
Selo: Tipo S1 / Cor: Branco

Contorno (mm)



Ponto: Verde D
Altura: 150
Largura: 1703 mm


102	24	102	99	128	112	102	93	102	93	102	114														
17	17	20	10	8	0	0	20	12	20	20	10	8													

Ponto: Verde D
Altura: 150
Largura: 554 mm

128	102	128																							
17	17	15																							

1-05

FIM DA RUA LATERAL



Signal Implementer
Dimensions: 2,0 x 1,0 m


Table of sizes (cm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
558	633	440	195	112	220	120	213	130	214	372	373														

FIM DA RUA LATERAL

Ponto: Verde
Tipo: Branco
Bordas: Verde
Selo: Tipo S1 / Cor: Branco

Contorno (mm)




Ponto: Verde D
Altura: 150
Largura: 1261 mm

93	24	117	112	102	128																				
17	17	27	0	0	15																				

Ponto: Verde D
Altura: 150
Largura: 554 mm


102	102	128	112	102	93	102	108	93																	
17	17	0	0	8	8	17	20	10	17																

PROJETO FOR	ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
RODOVIA-RS-324			
TRECHO: CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS			
PROJETO DE SINALIZAÇÃO			
PS-15			




SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM MEIA - PISTA

163




PROJETO POR	ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
BECK DE SOUZA	ESPALH	RODOVIA RS 324	
INGENHEIRO	□	TRECHO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS	
SET 2017		PROJETO DE SINALIZAÇÃO	DET 01
		DETALHAMENTOS	

164



SINALIZAÇÃO DE OBRAS NO ACOSTAMENTO


165



- CONVENÇÕES
- CONE DE SINALIZAÇÃO
 - ++ BARRERA



PROJETO POR		ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
BECK DE SOUZA		ESPALH	RODOVIA RS 324	
FUNDAMENTAÇÃO		DATA	TRECHO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS	
		SET/2017	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	DET/03
			DETALHAMENTOS	

165





PROJETADOR/A	ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
 BECK & SOUZA ENGENHARIA	ESCALA:	RODovia RS 324	
	☐	TRECHO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS PROJETO DE SINALIZAÇÃO DETALHAMENTOS	FOLHA: DE 03
	DATA:	SET/2017	

DISTÂNCIA ENTRE TACHÕES E TACHAS



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - MARCAS LONGITUDINAIS




LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS



OBS.: MEDIDAS EM m.

PROJETO POR		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		SEP
BECK DE SOUZA		RODOVIA RS 324		
FUNDAMENTAÇÃO		TRECHO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS		
SET 2017		PROJETO DE SINALIZAÇÃO		
		DETALHAMENTOS		
		DET 03		

DETALHES DOS Furos, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PLACAS

PLACAS INFORMATIVAS		PLACAS DE ADVERTENCIA		PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PARE	
VER DETALHE 1	VER DETALHE 2	VER DETALHE 3	DETALHE 2	DETALHE 3	VER DETALHE 4
					
VISTA FRONTAL	VISTA LATERAL	VISTA FRONTAL	VISTA LATERAL	VISTA FRONTAL	VISTA LATERAL
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	
DETALHE 1		DETALHE 2		DETALHE 3	


CÓDIGO DE CORES E REFLETIVIDADE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO

169

TIPO DE PLACA	CÓDIGO DE CORES
PLACAS INDICATIVAS	5-13
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO	1-2-2a-2b
PLACAS DE ADVERTÊNCIA	3-3a-3b
PLACAS INDICATIVAS DE MARCO QUILOMÉTRICO	13a
PLACAS EDUCATIVAS/EDUCATIVAS OBRIGATORIAS	22
PLACAS AUXILIARES	4
PLACAS OSTENSIVAS-SITUAÇÕES ESPECIAIS	3a
PLACAS ATRATIVO TURISTICO	14
PLACAS AMBIENTAIS	13b

PLACAS INDICATIVAS

cod.5



FUNDO VERDE REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO I, COM BORDA INTERNA, LETRAS E SETAS: BRANCO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II.

cod.13



FUNDO AZUL REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II, COM BORDA INTERNA, LETRAS E SETAS: BRANCO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II.

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

cod.1



FUNDO VERMELHO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II, COM BORDA INTERNA E LETRAS: BRANCO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. II.

cod.2a



FUNDO BRANCO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II, COM BORDA VERMELHA REVESTIDA C/ PELÍCULA REFL. II.

cod.2



FUNDO BRANCO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II COM BORDA LETRAS/SÍMBOLOS : PRETO NÃO REFLETIVO TIPO IV-A, TÁRUA/ORLA : VERMELHO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. II.

cod.2b



FUNDO BRANCO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II, COM A BORDA VERMELHA COM MESMA PELÍCULA. LETRAS E SÍMBOLOS PRETO NÃO REFL. TIPO IV-A. PLACA INTERNA USAR CÓDIGO 2.

PLACA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS

cod.14



FUNDO MARRON REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II, COM BORDA INTERNA, LETRAS E SETAS: BRANCO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II, QUADRO INTERNO, COM FUNDO BRANCO REVEST. COM PELÍCULA REFL. TIPO I-A E SÍMBOLO PRETO NÃO REFLETIVO TIPO IV-A.

PLACAS - DISPOSITIVO ALERTA

cod.3a



FUNDO PRETO NÃO REFLETIVO, REVESTIDO COM PELÍCULA REFLETIVA TIPO IV-A, COM SETA AMARELO REVESTIDO COM PELÍCULA REFLETIVA TIPO III.

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

cod.3



FUNDO AMARELO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II, COM BORDA INTERNA, LETRAS E SÍMBOLOS: PRETO NÃO REFLETIVO IV-A.

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

cod.3a



PLACA COM DUAS CORES DE FUNDO, METADE PRETO E METADE AMARELO, SENDO O FUNDO AMARELO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II, E O LADO PRETO COM PELÍCULA NÃO REFLETIVO TIPO IV-A. NA METADE PRETO USAR PLACA INTERNA DE ADVERTÊNCIA COM MESMA PELÍCULA CÓDIGO 3. NAS LETRAS SERÃO UTILIZADAS PELÍCULA PRETO NÃO REFLETIVO TIPO IV-A.

PLACAS EDUCATIVAS


cod.22



FUNDO BRANCO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO I, COM BORDA INTERNA E LETRAS: PRETO NÃO REFLETIVA TIPO IV-A.

PLACAS DE SERVIÇOS AUXILIARES


cod.4



FUNDO AZUL REVESTIDO C/ PELÍCULA REFL. I, QUADRO INTERNO, TÁRUAS E SETA: BRANCO REVEST. COM PELÍCULA REFL. TIPO II, SÍMBOLOS E LETRAS: PRETO NÃO REFLETIVO, TIPO IV-A.

PLACAS DE MARCO QUILOMÉTRICO

cod.13a



FUNDO AZUL REVESTIDO C/ PELÍCULA REFL. II COM TÁRUAS E LETRAS: BRANCO REVEST. COM PELÍCULA REFL. TIPO II.



















PLACAS AMBIENTAIS

cod.13b



FUNDO AZUL REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO I, COM BORDA INTERNA, LETRAS E SETAS: BRANCO REVEST. C/ PELÍCULA REFL. TIPO II, QUADRO INTERNO, COM FUNDO BRANCO REVEST. COM PELÍCULA REFL. TIPO I E SÍMBOLO PRETO NÃO REFLETIVO TIPO IV-A.







PROJETO POR		ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
BECK DE SOUZA		BRXXX	RODOVIA RS 324	
FUNDAMENTO		DET	TRECHO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS	
SET 2017		PROJETO DE SINALIZAÇÃO		DET 07

											
R - 1	R - 2	R - 3	R - 40	R - 40	R - 50	R - 50	R - 60	R - 60	R - 60	R - 60	R - 60
PARADA OBRIGATORIA	DE A PREFERENCIA	SENTIDO PROIBIDO	PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA	PROIBIDO VIRAR A DIREITA	PROIBIDO RETORNAR A ESQUERDA	PROIBIDO RETORNAR A DIREITA	PROIBIDO ESTACIONAR	ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO	PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR	PROIBIDO ULTRAPASSAR	PROIBIDO ULTRAPASSAR
											
R - 8b	R - 9	R - 10	R - 11	R - 12	R - 13	R - 14	R - 15	R - 16	R - 17	R - 18	R - 19
PROIBIDO MUDAR DE FAIXA DE TRANSITO DA DIREITA P/ESQU.	PROIBIDO TRANSITO DE VEICULOS DE CARGA	PROIBIDO TRANSITO DE VEICULOS AUTOMOTORES	PROIBIDO TRANSITO DE VEICULOS DE TRACAO ANIMAL	PROIBIDO TRANSITO DE BICICLETAS	PROIBIDO TRANSITO DE MAQUINAS AGRICOLAS	CARGA MAXIMA PERMITIDA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	LARGURA MAXIMA PERMITIDA	PESO MAXIMO PERMITIDO POR EIXO	COMPRIMENTO MAXIMO PERMITIDO	VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA
											
R - 20	R - 21	R - 22	R - 23	R - 24a	R - 24b	R - 25a	R - 25b	R - 25c	R - 25d	R - 26	R - 27
PROIBIDO ACIONAR BUZINA OU SINAL SONORO	ALFANDEGA	USO OBRIGATORIO DE CORRENTE	CONSERVE-SE A DIREITA	SENTIDO OBRIGATORIO	PASSAGEM OBRIGATORIA	VIRE A ESQUERDA	VIRE A DIREITA	SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA	SIGA EM FRENTE OU A DIREITA	SIGA EM FRENTE	VEICULOS LENTOS USEM FAIXA DA DIREITA
											
R - 28	R - 29	R - 30	R - 31	R - 32	R - 33	R - 34	R - 35a	R - 35b	R - 35c	R - 35d	R - 37
MAO DUPLA	PROIBIDO TRANSITO DE PEDESTRE	PEDESTRE ANDE PELA ESQUERDA	PEDESTRE ANDE PELA DIREITA	CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS	SENTIDO CIRCULATARIO OBRIGATORIO	CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETAS	CICLISTA, TRANSITE A ESQUERDA	CICLISTA, TRANSITE A DIREITA	CICLISTA A ESQUERDA, PEDESTRES A DIREITA	PEDESTRES A ESQUERDA, CICLISTA A DIREITA	PROIBIDO TRANSITO DE MOTOCICLETAS, MOTONETAS E GOLBOCHONES
											
R - 38	R - 39	R - 40									
PROIBIDO TRANSITO DE ONIBUS	CIRCULACAO EXCLUSIVA DE CAMINHÃO	TRANSITO PROIBIDO A CARROS DE MAO									

PLACAS INDICATIVAS DE SERVIÇOS AUXILIARES											
											
S - 1	S - 2	S - 3	S - 4	S - 5	S - 7	S - 9	S - 10	S - 11	S - 12	S - 14	
AREA DE ESTACIONAMENTO	SERVIÇO TELEFÔNICO	SERVIÇO MECÂNICO	ABASTECIMENTO	PONTO SOCORRO	RESTAURANTE	HOTEL	AREA DE CAMPING	AEROPORTO	TRANSPORTE SOBRE ÁGUA	PONTO DE PARADA	

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PROJETO POR	ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
BECK DE SOUZA	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
PROJETO DE SINALIZAÇÃO	DETALHAMENTOS	DETALHAMENTOS	DETALHAMENTOS


											
A - 1a	A - 1b	A - 2a	A - 2b	A - 3a	A - 3b	A - 4a	A - 4b	A - 5a	A - 5b	A - 6	A - 7a
CURVA ACENTUADA À ESQUERDA	CURVA ACENTUADA À DIREITA	CURVA À ESQUERDA	CURVA À DIREITA	PISTA SINUOSA À DIREITA	PISTA SINUOSA À ESQUERDA	CURVA ACENTUADA EM "S" À ESQUERDA	CURVA ACENTUADA EM "S" À DIREITA	CURVA EM "S" À ESQUERDA	CURVA EM "S" À DIREITA	CRUZAMENTO DE VIAS	VIA LATERAL À ESQUERDA
											
A - 7b	A - 8	A - 9	A - 10a	A - 10b	A - 11a	A - 11b	A - 12	A - 13a	A - 13b	A - 14	A - 15
VIA LATERAL À DIREITA	BIFURCAÇÃO EM "T"	BIFURCAÇÃO EM "Y"	ENTROCAMENTO OBLÍQUO À ESQUERDA	ENTROCAMENTO OBLÍQUO À DIREITA	JUNÇÕES SUCESSIVAS CONTRÁRIOS PRIMEIRA À ESQUERDA	JUNÇÕES SUCESSIVAS CONTRÁRIOS PRIMEIRA À DIREITA	INTERSSECÇÃO EM CÍRCULO	CONFLUÊNCIA À ESQUERDA	CONFLUÊNCIA À DIREITA	SEMÁFORO À FRENTE	PARADA OBRIGATÓRIA À FRENTE
											
A - 16	A - 17	A - 18	A - 19	A - 20a	A - 20b	A - 21a	A - 21b	A - 21c	A - 21d	A - 21e	A - 22
B.O.D.E.	PISTA IRREGULAR	SALINA OU LOMBADA	DEPRESSÃO	DECLIVE ACENTUADO	ACIVE ACENTUADO	ESTREITAMENTO DE PISTA AO CENTRO	ESTREITAMENTO DE PISTA À ESQUERDA	ESTREITAMENTO DE PISTA À DIREITA	ALARGAMENTO DE PISTA À ESQUERDA	ALARGAMENTO DE PISTA À DIREITA	PONTE ESTREITA
											
A - 23	A - 24	A - 25	A - 26a	A - 26b	A - 27	A - 28	A - 29	A - 30a	A - 30b	A - 30c	A - 31
PONTE MÓVEL	OBRAS	MÃO DUPLA ADEANTE	SENTIDO ÚNICO	SENTIDO DUPLO	ÁREA COM DESMOLIMENTO	PISTA ESCORREGADIA	PROJEÇÃO DE CASCALHO	CICLISTAS	PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS	TRANSITO COMPARTILHADO POR CICLISTAS E PEDESTRES	MAQUINARIA AGRÍCOLA
											
A - 32	A - 32b	A - 33	A - 33b	A - 34	A - 35	A - 36	A - 37	A - 38	A - 39	A - 40	A - 41
PASSAGEM DE PEDESTRES	PASSAGEM SINALIZ. DE PEDESTRES	ÁREA ESCOLAR	PASSAGEM SINALIZ. DE ESCOLARES	CRIANÇAS	CUIDADO ANIMAIS	ANIMAIS SELVAGENS	ALTURA LIMITADA	LARGURA LIMITADA	PASSAGEM DE NÍVEL SEM BARREIRA	PASSAGEM DE NÍVEL COM BARREIRA	CRUZ DE SANTO ANDRÉ
											
A - 42a	A - 42b	A - 42c	A - 43	A - 44	A - 45	A - 46	A - 47	A - 48			
INÍCIO DE PISTA DUPLA	FIM DE PISTA DUPLA	PISTA DIVIDIDA	AEROPORTO	VENTO LATERAL	RUJA SEM SAÍDA	PESO BRUTO TOTAL	PESO LIMITADO POR EIXO	COMPRIMENTO LIMITADO			

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PROJETO POR	ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
BECK DE SOUZA	ESPALH	RODOVIA RS 324	
ENG. ENFEREIRA	□	TRECHO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS	
SET/2017	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	DETALHAMENTOS	FOUN. DET/09

II.G – PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES


PROTEÇÃO VEGETAL
SEÇÃO TRANSVERSAL - TIPO



PROJETO	ST	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
BECK DE SOUZA	RESC.	RODOVIA RS-324	
ENG. CIVIL	RESC.	TRECHO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ADEIAS INDIGENAS	
	FEV/2017	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	POC-01
		ENLEIVAMENTO	


MEIOS-FIOS DE CONCRETO

MFC 05




CONSUMOS MÉDIOS	
ESCAVAÇÃO	≤ 0,05m³/m
CONCRETO fck 15MPa	0,034m³/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM	0,63m²/m

MFC 06




CONSUMOS MÉDIOS	
ESCAVAÇÃO	≤ 0,05m³/m
CONCRETO fck 15MPa	0,023m³/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM	0,41m²/m

MFC 07



CONSUMOS MÉDIOS	
ESCAVAÇÃO	≤ 0,05m³/m
CONCRETO fck 15MPa	0,040m³/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM	0,41m²/m

MFC 08











CONSUMOS MÉDIOS	
ESCAVAÇÃO	≤ 0,05m³/m
CONCRETO fck 15MPa	0,073m³/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM	0,76m²/m

NOTAS:

- 1 - Dimensões em cm;
2 - Em geral, os meios-fios serão pré-moldados, podendo ser também moldados "in loco", por extrusão (formas deslizantes);

- 3 - As quantidades de formas indicadas aplicam-se ao caso de meios-fios moldados "in loco" por processos convencionais.

PROJETO POR: BECK DE SOUZA		ESTADO: RS	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
FUNÇÃO: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES		SERIE: RS/2017	TRECHO: CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS	PROJETO
DETALHE DO MEIO-FIO		PROJETO	PROJETO	PROJETO



PROJETO 1904	ST	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	SEP
	ENDC	RODOVIA RS-224	
	SESC	TRONCO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE ALDEIAS INDÍGENAS	
data		PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	trabalho
FEB/2017		PROJETO TIPO DE CERCAS	POC-03

III.A – NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ALDEIA PINHALZINHO (Segmento 01)

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO			LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	l(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	l(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.	
0+000									603,414	603,414	A	0,000					0,00	603,414	0,000	1
													4,50		-3,00		4,50	603,279	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	602,919	-0,360	3	
													0,35			5,21	602,919	0,000	4	
																5,21	602,919	0,000	5	
												0,360	0,36			5,57	603,279	0,360	6	
													0,43		-3,00		6,00	603,266	-0,013	7
												2,50		-3,00		8,50	603,191	-0,075	8	
																9,82	603,151	-0,040	9	
																10,12	603,450	0,299	10	
0+020									604,585	604,614	A	0,029					0,00	604,614	0,000	1
													4,50		-3,00		4,50	604,479	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	604,119	-0,360	3	
													0,35			5,21	604,119	0,000	4	
																5,21	604,119	0,000	5	
												0,360	0,36			5,57	604,479	0,360	6	
												0,43		-3,00		6,00	604,466	-0,013	7	
												2,50		-3,00		8,50	604,391	-0,075	8	
																9,82	604,352	-0,040	9	
																9,95	604,485	0,134	10	
0+040									605,792	605,814	A	0,022					0,00	605,814	0,000	1
													4,50		-3,00		4,50	605,679	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	605,319	-0,360	3	
													0,35			5,21	605,319	0,000	4	
																5,21	605,319	0,000	5	
												0,360	0,36			5,57	605,679	0,360	6	
												0,43		-3,00		6,00	605,666	-0,013	7	
												2,50		-3,00		8,50	605,591	-0,075	8	
																9,82	605,552	-0,040	9	
																10,09	605,820	0,268	10	
0+060									606,090	607,014	A	0,026					0,00	607,014	0,000	1

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES								
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS										
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.			
0+080															4,50	606,879	-0,135	2					
															-0,360	0,36		-3,00	4,86	606,519	-0,360	3	
																0,35			5,21	606,519	0,000	4	
																			5,21	606,519	0,000	5	
															0,360	0,36			5,57	606,879	0,360	6	
																0,43		-3,00	6,00	606,866	-0,013	7	
																2,50		-3,00	8,50	606,791	-0,075	8	
																			9,82	606,751	-0,040	9	
																			10,30	607,233	0,482	10	
																			0,00	608,213	0,000	1	
0+100																4,50		-3,00	4,50	608,078	-0,135	2	
																-0,360	0,36		4,86	607,718	-0,360	3	
																0,35			5,21	607,718	0,000	4	
																			5,21	607,718	0,000	5	
															0,360	0,36			5,57	608,078	0,360	6	
																0,43		-3,00	6,00	608,065	-0,013	7	
																2,50		-3,00	8,50	607,990	-0,075	8	
																			9,82	607,951	-0,040	9	
																			10,05	608,185	0,234	10	
																			0,00	609,413	0,000	1	
0+120																4,50		-3,00	4,50	609,278	-0,135	2	
																-0,360	0,36		4,86	608,918	-0,360	3	
																0,35			5,21	608,918	0,000	4	
																			5,21	608,918	0,000	5	
															0,360	0,36			5,57	609,278	0,360	6	
																0,43		-3,00	6,00	609,265	-0,013	7	
																2,50		-3,00	8,50	609,190	-0,075	8	
																			9,82	609,151	-0,040	9	
																			9,93	609,258	0,107	10	
																			0,00	610,613	0,000	1	
																		4,50	610,478	-0,135	2		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+140																	
										-0,360	0,36			4,86	610,118	-0,360	3
											0,35			5,21	610,118	0,000	4
														5,21	610,118	0,000	5
										0,360	0,36			5,57	610,478	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	610,465	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	610,390	-0,075	8
														9,82	610,350	-0,040	9
														10,25	610,776	0,426	10
										611,773	611,723	C	0,050	0,00	611,723	0,000	1
0+160																	
										-0,360	0,36			4,50	611,588	-0,135	2
											0,35			4,86	611,228	-0,360	3
														5,21	611,228	0,000	4
														5,21	611,228	0,000	5
										0,360	0,36			5,57	611,588	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	611,575	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	611,500	-0,075	8
														9,82	611,461	-0,040	9
														10,89	612,528	1,068	10
0+180										612,685	612,606	C	0,079	0,00	612,606	0,000	1
														4,50	612,471	-0,135	2
										-0,360	0,36			4,86	612,111	-0,360	3
											0,35			5,21	612,111	0,000	4
														5,21	612,111	0,000	5
										0,360	0,36			5,57	612,471	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	612,458	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	612,383	-0,075	8
														9,82	612,344	-0,040	9
														10,22	612,744	0,400	10
									613,309	613,260	C	0,049	0,00	613,260	0,000	1	
										4,50	-3,00		4,50	613,125	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	612,765	-0,360	3

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)			T(v/h)
0+200																	
0+220																	
0+240																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
0+260																		
										0,360	0,36				5,21	613,356	0,000	5
															5,57	613,716	0,360	6
											0,43	-3,00			6,00	613,703	-0,013	7
										2,50	-3,00				8,50	613,628	-0,075	8
															9,32	613,604	-0,025	9
															9,46	613,512	-0,091	10
															0,00	613,591	0,000	1
											4,50	-3,00			4,50	613,456	-0,135	2
										-0,360	0,36				4,86	613,096	-0,360	3
0+280																		
											0,35				5,21	613,096	0,000	4
															5,21	613,096	0,000	5
											0,36				5,57	613,456	0,360	6
										0,360	0,43	-3,00			6,00	613,443	-0,013	7
										2,50	-3,00				8,50	613,368	-0,075	8
															9,32	613,344	-0,025	9
															10,73	612,401	-0,942	10
															0,00	613,120	0,000	1
0+300																		
											4,50	-3,00			4,50	612,985	-0,135	2
										-0,360	0,36				4,86	612,625	-0,360	3
										0,35					5,21	612,625	0,000	4
															5,21	612,625	0,000	5
										0,360	0,36				5,57	612,985	0,360	6
											0,43	-3,00			6,00	612,972	-0,013	7
										2,50	-3,00				8,50	612,897	-0,075	8
															9,32	612,872	-0,025	9
														9,67	612,640	-0,233	10	
														0,00	612,606	0,000	1	
										4,50	-3,00			4,50	612,471	-0,135	2	
									-0,360	0,36				4,86	612,111	-0,360	3	
										0,35					5,21	612,111	0,000	4
															5,21	612,111	0,000	5

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO					EIXO		LADO DIREITO					OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+320																	
0+340																	
0+360																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+380																	
0+400																	
0+420																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
0+440													2,50	-3,00		8,50	609,543	-0,075	8
																9,32	609,518	-0,025	9
																11,81	607,855	-1,663	10
																0,00	609,593	0,000	1
													4,50	-3,00		4,50	609,458	-0,135	2
													-0,360	0,36		4,86	609,098	-0,360	3
													0,35	0,35		5,21	609,098	0,000	4
																5,21	609,098	0,000	5
													0,360	0,36		5,57	609,458	0,360	6
													0,43	-3,00		6,00	609,445	-0,013	7
0+460													2,50	-3,00		8,50	609,370	-0,075	8
																9,32	609,346	-0,025	9
																10,50	608,559	-0,787	10
																0,00	609,567	0,000	1
													4,50	-3,00		4,50	609,432	-0,135	2
													-0,360	0,36		4,86	609,072	-0,360	3
													0,35	0,35		5,21	609,072	0,000	4
																5,21	609,072	0,000	5
													0,360	0,36		5,57	609,432	0,360	6
													0,43	-3,00		6,00	609,419	-0,013	7
0+480													2,50	-3,00		8,50	609,344	-0,075	8
																9,32	609,320	-0,025	9
																9,95	608,900	-0,420	10
																0,00	609,638	0,000	1
													4,50	-3,00		4,50	609,503	-0,135	2
													-0,360	0,36		4,86	609,143	-0,360	3
													0,35	0,35		5,21	609,143	0,000	4
																5,21	609,143	0,000	5
													0,360	0,36		5,57	609,503	0,360	6
													0,43	-3,00		6,00	609,490	-0,013	7

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
0+500																			
0+520																			
0+540																			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
0+560							610,004	609,976	C	0,028								
0+580							610,201	610,218	A	0,017								
0+600							610,542	610,581	A	0,039								

[illegible]

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.
0+700																	
0+720																	
0+740																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
0+760																		
										-0,360	0,36			4,86	614,579	-0,360	3	
											0,35			5,21	614,579	0,000	4	
														5,21	614,579	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	614,939	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	614,926	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	614,851	-0,075	8	
														9,82	614,851	0,000	9	
														12,87	617,905	3,054	10	
									615,637	615,609	C	0,028		0,00	615,609	0,000	1	
0+780																		
										-0,360	0,36			4,50	615,474	-0,135	2	
											0,35			4,86	615,114	-0,360	3	
														5,21	615,114	0,000	4	
														5,21	615,114	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	615,474	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	615,461	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	615,386	-0,075	8	
														9,82	615,386	0,000	9	
														12,46	618,031	2,645	10	
0+800										616,021	615,987	C	0,034		0,00	615,987	0,000	1
											4,50	-3,00		4,50	615,852	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	615,492	-0,360	3	
											0,35			5,21	615,492	0,000	4	
														5,21	615,492	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	615,852	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	615,839	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	615,764	-0,075	8	
														9,82	615,764	0,000	9	
														12,36	618,300	2,536	10	
								616,265	616,207	C	0,058		0,00	616,207	0,000	1		
									4,50		-3,00		4,50	616,072	-0,135	2		
									-0,360	0,36			4,86	615,712	-0,360	3		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.
0+820																	
0+840																	
0+860																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+880																	
0+900																	
0+920																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+940										0,360	0,36			5,57	614,092	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	614,079	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	614,004	-0,075	8
														9,82	614,004	0,000	9
														11,93	616,116	2,111	10
					613,411	613,415	A	0,004						0,00	613,415	0,000	1
										4,50	-3,00			4,50	613,280	-0,135	2
									-0,360	0,36				4,86	612,920	-0,360	3
										0,35				5,21	612,920	0,000	4
										0,360	0,36			5,21	612,920	0,000	5
0+960														5,57	613,280	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	613,267	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	613,192	-0,075	8
														9,82	613,192	0,000	9
														11,09	614,458	1,266	10
					612,521	612,603	A	0,082						0,00	612,603	0,000	1
										4,50	-3,00			4,50	612,468	-0,135	2
									-0,360	0,36				4,86	612,108	-0,360	3
										0,35				5,21	612,108	0,000	4
											0,36			5,21	612,108	0,000	5
0+980										0,360	0,36			5,57	612,468	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	612,455	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	612,380	-0,075	8
														9,82	612,380	0,000	9
														10,38	612,942	0,562	10
					611,787	611,792	A	0,005						0,00	611,792	0,000	1
										4,50	-3,00			4,50	611,657	-0,135	2
									-0,360	0,36				4,86	611,297	-0,360	3
										0,35				5,21	611,297	0,000	4
											0,36			5,21	611,297	0,000	5
									0,360	0,36			5,57	611,657	0,360	6	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO					EIXO		LADO DIREITO					OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS	Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.					H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
1+000																
1+020																
1+040																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
1+060											2,50	-3,00		8,50	609,134	-0,075	8
														9,32	609,134	0,000	9
														9,73	608,864	-0,270	10
														0,00	608,553	0,000	1
										4,50	-3,00		4,50	608,418	-0,135	2	
										-0,360			4,86	608,058	-0,360	3	
										0,35			5,21	608,058	0,000	4	
													5,21	608,058	0,000	5	
										0,360			5,57	608,418	0,360	6	
										0,43	-3,00		6,00	608,405	-0,013	7	
1+080										2,50	-3,00		8,50	608,330	-0,075	8	
													9,32	608,330	0,000	9	
													10,01	607,867	-0,463	10	
													0,00	607,901	0,000	1	
										4,50	-3,00		4,50	607,766	-0,135	2	
										-0,360			4,86	607,406	-0,360	3	
										0,35			5,21	607,406	0,000	4	
													5,21	607,406	0,000	5	
										0,360			5,57	607,766	0,360	6	
										0,43	-3,00		6,00	607,753	-0,013	7	
1+100										2,50	-3,00		8,50	607,678	-0,075	8	
													9,32	607,678	0,000	9	
													10,63	606,807	-0,872	10	
													0,00	607,453	0,000	1	
										4,50	-3,00		4,50	607,318	-0,135	2	
										-0,360			4,86	606,958	-0,360	3	
										0,35			5,21	606,958	0,000	4	
													5,21	606,958	0,000	5	
										0,360			5,57	607,318	0,360	6	
										0,43	-3,00		6,00	607,305	-0,013	7	
									2,50	-3,00		8,50	607,230	-0,075	8		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
1+120									607,213	607,210	C	0,003		9,32	607,230	0,000	9
														9,82	606,897	-0,333	10
														0,00	607,210	0,000	1
														4,50	607,075	-0,135	2
														4,86	606,715	-0,360	3
														5,21	606,715	0,000	4
														5,21	606,715	0,000	5
														5,57	607,075	0,360	6
														6,00	607,062	-0,013	7
														8,50	606,987	-0,075	8
1+140									607,239	607,172	C	0,067		9,32	606,987	0,000	9
														10,66	606,090	-0,897	10
														0,00	607,172	0,000	1
														4,50	607,037	-0,135	2
														4,86	606,677	-0,360	3
														5,21	606,677	0,000	4
														5,21	606,677	0,000	5
														5,57	607,037	0,360	6
														6,00	607,024	-0,013	7
														8,50	606,949	-0,075	8
1+160														9,32	606,949	0,000	9
														11,69	605,370	-1,579	10
									607,332	607,340	A	0,008		0,00	607,340	0,000	1
														4,50	607,205	-0,135	2
														4,86	606,845	-0,360	3
														5,21	606,845	0,000	4
														5,21	606,845	0,000	5
														5,57	607,205	0,360	6
														6,00	607,192	-0,013	7
														8,50	607,117	-0,075	8
													9,32	607,117	0,000	9	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
1+180								607,818	607,712	C	0,106			12,15	605,229	-1,888	10
														0,00	607,712	0,000	1
														4,50	607,577	-0,135	2
														4,86	607,217	-0,360	3
														5,21	607,217	0,000	4
														5,21	607,217	0,000	5
														5,57	607,577	0,360	6
														6,00	607,564	-0,013	7
														8,50	607,489	-0,075	8
														9,32	607,489	0,000	9
														10,36	606,797	-0,692	10
1+200								608,393	608,289	C	0,104			0,00	608,289	0,000	1
														4,50	608,154	-0,135	2
														4,86	607,794	-0,360	3
														5,21	607,794	0,000	4
														5,21	607,794	0,000	5
														5,57	608,154	0,360	6
														6,00	608,141	-0,013	7
														8,50	608,066	-0,075	8
														9,32	608,066	0,000	9
														9,55	607,916	-0,150	10
1+220								609,103	609,063	C	0,040			0,00	609,063	0,000	1
														4,50	608,928	-0,135	2
														4,86	608,568	-0,360	3
														5,21	608,568	0,000	4
														5,21	608,568	0,000	5
														5,57	608,928	0,360	6
														6,00	608,915	-0,013	7
														8,50	608,840	-0,075	8
														9,32	608,840	0,000	9
														9,68	608,600	-0,240	10

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.	
1+240									609,887	609,890	A	0,003					0,00	609,890	0,000	1
													4,50	-3,00			4,50	609,755	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	609,395	-0,360	3
													0,35				5,21	609,395	0,000	4
																	5,21	609,395	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	609,755	0,360	6
													0,43	-3,00			6,00	609,742	-0,013	7
													2,50	-3,00			8,50	609,667	-0,075	8
																	9,82	609,667	0,000	9
																	10,94	610,786	1,119	10
1+260									610,715	610,718	A	0,003					0,00	610,718	0,000	1
													4,50	-3,00			4,50	610,583	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	610,223	-0,360	3
													0,35				5,21	610,223	0,000	4
																	5,21	610,223	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	610,583	0,360	6
													0,43	-3,00			6,00	610,570	-0,013	7
													2,50	-3,00			8,50	610,495	-0,075	8
																	9,82	610,495	0,000	9
																	12,34	613,018	2,523	10
1+280									611,546	611,545	C	0,001					0,00	611,545	0,000	1
													4,50	-3,00			4,50	611,410	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	611,050	-0,360	3
													0,35				5,21	611,050	0,000	4
																	5,21	611,050	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	611,410	0,360	6
													0,43	-3,00			6,00	611,397	-0,013	7
													2,50	-3,00			8,50	611,322	-0,075	8
																	9,82	611,322	0,000	9
1+300									612,224	612,258	A	0,024					13,00	614,502	3,180	10
																	0,00	612,258	0,000	1

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO		LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)				T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.		Cota	Altura	Pt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1+320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
1+380										-0,360	0,36			4,86	612,752	-0,360	3	
											0,35			5,21	612,752	0,000	4	
														5,21	612,752	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	613,112	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	613,099	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	613,024	-0,075	8	
														9,82	613,024	0,000	9	
														16,50	619,707	6,683	10	
									613,384	613,192	C	0,192		0,00	613,192	0,000	1	
										4,50	-3,00			4,50	613,057	-0,135	2	
1+400										-0,360	0,36			4,86	612,697	-0,360	3	
											0,35			5,21	612,697	0,000	4	
														5,21	612,697	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	613,057	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	613,044	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	612,969	-0,075	8	
														9,82	612,969	0,000	9	
														16,54	619,690	6,721	10	
									613,093	612,946	C	0,147		0,00	612,946	0,000	1	
										4,50	-3,00			4,50	612,811	-0,135	2	
1+420										-0,360	0,36			4,86	612,451	-0,360	3	
											0,35			5,21	612,451	0,000	4	
														5,21	612,451	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	612,811	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	612,798	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	612,723	-0,075	8	
														9,82	612,723	0,000	9	
														15,20	618,106	5,383	10	
									612,522	612,508	C	0,014		0,00	612,508	0,000	1	
										4,50	-3,00			4,50	612,373	-0,135	2	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
1+440																			
1+460																			
1+480																			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
1+500																
1+520																
1+540																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
1+560										0,360	0,36			5,57	607,741	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	607,728	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	607,653	-0,075	8	
														9,82	607,653	0,000	9	
														10,29	608,123	0,470	10	
														0,00	607,072	0,000	1	
											4,50	-3,00		4,50	606,937	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	606,577	-0,360	3	
											0,35			5,21	606,577	0,000	4	
														5,21	606,577	0,000	5	
1+580										0,360	0,36			5,57	606,937	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	606,924	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	606,849	-0,075	8	
														9,82	606,849	0,000	9	
														10,05	607,082	0,233	10	
														0,00	606,269	0,000	1	
											4,50	-3,00		4,50	606,134	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	605,774	-0,360	3	
											0,35			5,21	605,774	0,000	4	
														5,21	605,774	0,000	5	
1+600										0,360	0,36			5,57	606,134	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	606,121	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	606,046	-0,075	8	
														9,82	606,046	0,000	9	
														10,34	606,564	0,518	10	
														0,00	605,465	0,000	1	
										4,50	-3,00		4,50	605,330	-0,135	2		
										-0,360	0,36			4,86	604,970	-0,360	3	
											0,35			5,21	604,970	0,000	4	
										0,360	0,36			5,21	604,970	0,000	5	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO		LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)				T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.		Cota	Altura	Pt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1+620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
1+680																
1+700																
1+720																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
1+740							599,747	599,841	A	0,094				9,32	600,421	0,000	9	
														10,62	599,552	-0,869	10	
														0,00	599,841	0,000	1	
														4,50	599,706	-0,135	2	
														4,86	599,346	-0,360	3	
														5,21	599,346	0,000	4	
														5,21	599,346	0,000	5	
														5,57	599,706	0,360	6	
														6,00	599,693	-0,013	7	
														8,50	599,618	-0,075	8	
														9,32	599,618	0,000	9	
														10,42	598,887	-0,731	10	
1+760							599,007	599,037	A	0,030				0,00	599,037	0,000	1	
														4,50	598,902	-0,135	2	
														4,86	598,542	-0,360	3	
														5,21	598,542	0,000	4	
														5,21	598,542	0,000	5	
														5,57	598,902	0,360	6	
														6,00	598,889	-0,013	7	
														8,50	598,814	-0,075	8	
														9,82	598,814	0,000	9	
														9,83	598,827	0,013	10	
1+780							598,236	598,234	C	0,002				0,00	598,234	0,000	1	
														4,50	598,099	-0,135	2	
														4,86	597,739	-0,360	3	
														5,21	597,739	0,000	4	
														5,21	597,739	0,000	5	
														5,57	598,099	0,360	6	
														6,00	598,086	-0,013	7	
														8,50	598,011	-0,075	8	
														9,82	598,011	0,000	9	



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota
1+800							597,351	597,430	A	0,079					10,47	598,665	0,654	10
															0,00	597,430	0,000	1
															4,50	597,295	-0,135	2
															4,86	596,935	-0,360	3
															5,21	596,935	0,000	4
															5,21	596,935	0,000	5
															5,57	597,295	0,360	6
															6,00	597,282	-0,013	7
															8,50	597,207	-0,075	8
															9,82	597,207	0,000	9
															10,23	597,616	0,409	10
1+820							596,456	596,627	A	0,171					0,00	596,627	0,000	1
															4,50	596,492	-0,135	2
															4,86	596,132	-0,360	3
															5,21	596,132	0,000	4
															5,21	596,132	0,000	5
															5,57	596,492	0,360	6
															6,00	596,479	-0,013	7
															8,50	596,404	-0,075	8
															9,32	596,404	0,000	9
															10,22	595,802	-0,602	10
1+840							595,765	595,898	A	0,133					0,00	595,898	0,000	1
															4,50	595,763	-0,135	2
															4,86	595,403	-0,360	3
															5,21	595,403	0,000	4
															5,21	595,403	0,000	5
															5,57	595,763	0,360	6
															6,00	595,750	-0,013	7
															8,50	595,675	-0,075	8
															9,32	595,675	0,000	9
															13,10	593,153	-2,572	10

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO		LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS				Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.	
1+860									595,360	595,364	A	0,004		4,50	-3,00		0,00	595,364	0,000	1
													-0,360	0,36			4,50	595,229	-0,135	2
														0,35			4,86	594,869	-0,360	3
																	5,21	594,869	0,000	4
													0,360	0,36			5,21	594,869	0,000	5
														0,43	-3,00		5,57	595,229	0,360	6
													2,50		-3,00		6,00	595,216	-0,013	7
																	8,50	595,141	-0,075	8
																	9,32	595,141	0,000	9
																	15,01	591,343	-3,798	10
1+880									595,009	595,025	A	0,016		4,50	-3,00		0,00	595,025	0,000	1
													-0,360	0,36			4,50	594,890	-0,135	2
														0,35			4,86	594,530	-0,360	3
																	5,21	594,530	0,000	4
													0,360	0,36			5,21	594,530	0,000	5
														0,43	-3,00		5,57	594,890	0,360	6
													2,50		-3,00		6,00	594,877	-0,013	7
																	8,50	594,802	-0,075	8
																	9,32	594,802	0,000	9
																	14,69	591,221	-3,581	10
1+900									594,910	594,881	C	0,029		4,50	-3,00		0,00	594,881	0,000	1
													-0,360	0,36			4,50	594,746	-0,135	2
														0,35			4,86	594,386	-0,360	3
																	5,21	594,386	0,000	4
													0,360	0,36			5,21	594,386	0,000	5
														0,43	-3,00		5,57	594,746	0,360	6
													2,50		-3,00		6,00	594,733	-0,013	7
																	8,50	594,658	-0,075	8
																	9,32	594,658	0,000	9
1+920									504,948	504,922	C	0,015					13,99	591,541	-3,117	10

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1+940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+000																	
2+020																	
2+040																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
2+060															5,21	598,587	0,000	4	
															5,21	598,587	0,000	5	
															5,57	598,947	0,360	6	
															6,00	598,934	-0,013	7	
															8,50	598,859	-0,075	8	
															9,82	598,859	0,000	9	
															9,83	598,855	-0,004	10	
															0,00	600,084	0,000	1	
															4,50	599,949	-0,135	2	
															4,86	599,589	-0,360	3	
2+080															5,21	599,589	0,000	4	
															5,21	599,589	0,000	5	
															5,57	599,949	0,360	6	
															6,00	599,936	-0,013	7	
															8,50	599,861	-0,075	8	
															9,82	599,861	0,000	9	
															9,99	600,034	0,173	10	
															0,00	601,086	0,000	1	
															4,50	600,951	-0,135	2	
															4,86	600,591	-0,360	3	
2+100															5,21	600,591	0,000	4	
															5,21	600,591	0,000	5	
															5,57	600,951	0,360	6	
															6,00	600,938	-0,013	7	
															8,50	600,863	-0,075	8	
															9,32	600,863	0,000	9	
															10,30	600,208	-0,655	10	
															0,00	602,089	0,000	1	
															4,50	601,954	-0,135	2	
															4,86	601,594	-0,360	3	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
2+120																
2+140																
2+160																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO					EIXO		LADO DIREITO					OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS					Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS				PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.					H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
2+180						606,104	606,098	C 0,006	0,360	0,36			5,57	604,961	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	604,948	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	604,873	-0,075	8
													9,82	604,873	0,000	9
													11,97	607,020	2,147	10
													0,00	606,098	0,000	1
										4,50	-3,00		4,50	605,963	-0,135	2
									-0,360	0,36			4,86	605,603	-0,360	3
										0,35			5,21	605,603	0,000	4
													5,21	605,603	0,000	5
2+200						606,984	607,100	A 0,116	0,360	0,36			5,57	605,963	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	605,950	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	605,875	-0,075	8
													9,82	605,875	0,000	9
													11,52	607,573	1,698	10
													0,00	607,100	0,000	1
										4,50	-3,00		4,50	606,965	-0,135	2
									-0,360	0,36			4,86	606,605	-0,360	3
										0,35			5,21	606,605	0,000	4
													5,21	606,605	0,000	5
2+220						608,110	608,103	C 0,007	0,360	0,36			5,57	606,965	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	606,952	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	606,877	-0,075	8
													9,82	606,877	0,000	9
													10,25	607,303	0,426	10
													0,00	608,103	0,000	1
										4,50	-3,00		4,50	607,968	-0,135	2
									-0,360	0,36			4,86	607,608	-0,360	3
										0,35			5,21	607,608	0,000	4
													5,21	607,608	0,000	5
									0,360	0,36			5,57	607,968	0,360	6

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+240																	
2+260																	
2+280																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
2+300													2,50	-3,00		8,50	610,938	-0,075	8
																9,32	610,938	0,000	9
																12,53	608,795	-2,143	10
																0,00	612,256	0,000	1
													4,50	-3,00		4,50	612,121	-0,135	2
													-0,360			4,86	611,761	-0,360	3
													0,35			5,21	611,761	0,000	4
																5,21	611,761	0,000	5
													0,360			5,57	612,121	0,360	6
													0,43	-3,00		6,00	612,108	-0,013	7
2+320													2,50	-3,00		8,50	612,033	-0,075	8
																9,32	612,033	0,000	9
																13,14	609,486	-2,547	10
																0,00	613,396	0,000	1
													4,50	-3,00		4,50	613,261	-0,135	2
													-0,360			4,86	612,901	-0,360	3
													0,35			5,21	612,901	0,000	4
																5,21	612,901	0,000	5
													0,360			5,57	613,261	0,360	6
													0,43	-3,00		6,00	613,248	-0,013	7
2+340													2,50	-3,00		8,50	613,173	-0,075	8
																9,32	613,173	0,000	9
																10,59	612,324	-0,849	10
																0,00	614,582	0,000	1
													4,50	-3,00		4,50	614,447	-0,135	2
													-0,360			4,86	614,087	-0,360	3
													0,35			5,21	614,087	0,000	4
																5,21	614,087	0,000	5
													0,360			5,57	614,447	0,360	6
													0,43	-3,00		6,00	614,434	-0,013	7

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.	
2+360										615,869	615,815	C	0,054				9,32	614,359	0,000	9
																	10,21	613,768	-0,591	10
																	0,00	615,815	0,000	1
														4,50	-3,00		4,50	615,680	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	615,320	-0,360	3
														0,35			5,21	615,320	0,000	4
																	5,21	615,320	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	615,680	0,360	6
														0,43	-3,00		6,00	615,667	-0,013	7
														2,50	-3,00		8,50	615,592	-0,075	8
2+380																	9,32	615,592	0,000	9
																	10,74	614,643	-0,949	10
																	0,00	617,093	0,000	1
														4,50	-3,00		4,50	616,958	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	616,598	-0,360	3
														0,35			5,21	616,598	0,000	4
																	5,21	616,598	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	616,958	0,360	6
														0,43	-3,00		6,00	616,945	-0,013	7
														2,50	-3,00		8,50	616,870	-0,075	8
2+400																	9,32	616,870	0,000	9
																	11,07	615,705	-1,165	10
																	0,00	618,417	0,000	1
														4,50	-3,00		4,50	618,282	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	617,922	-0,360	3
														0,35			5,21	617,922	0,000	4
																	5,21	617,922	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	618,282	0,360	6
														0,43	-3,00		6,00	618,269	-0,013	7
														2,50	-3,00		8,50	618,194	-0,075	8

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+420									619,775	619,787	A	0,012					11,50	616,743	-1,451	10
													4,50		-3,00		0,00	619,787	0,000	1
														0,36			4,50	619,652	-0,135	2
													-0,360	0,35			4,86	619,292	-0,360	3
																	5,21	619,292	0,000	4
																	5,21	619,292	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	619,652	0,360	6
														0,43		-3,00	6,00	619,639	-0,013	7
													2,50		-3,00		8,50	619,564	-0,075	8
																	9,32	619,564	0,000	9
2+440									621,215	621,180	C	0,035					10,69	618,652	-0,912	10
																	0,00	621,180	0,000	1
													4,50		-3,00		4,50	621,045	-0,135	2
														0,36			4,86	620,685	-0,360	3
														0,35			5,21	620,685	0,000	4
																	5,21	620,685	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	621,045	0,360	6
														0,43		-3,00	6,00	621,032	-0,013	7
													2,50		-3,00		8,50	620,957	-0,075	8
																	9,32	620,957	0,000	9
2+460									622,548	622,574	A	0,026					10,47	620,188	-0,769	10
																	0,00	622,574	0,000	1
																	4,50	622,439	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	622,079	-0,360	3
														0,35			5,21	622,079	0,000	4
																	5,21	622,079	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	622,439	0,360	6
														0,43		-3,00	6,00	622,426	-0,013	7
													2,50		-3,00		8,50	622,351	-0,075	8
																	9,32	622,351	0,000	9
																10,20	621,765	-0,596	10	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
2+480							623.935	623.967	A	0.032					0.00	623.967	0.000	1	
											4.50	-3.00			4.50	623.832	-0.135	2	
											-0.360	0.36			4.86	623.472	-0.360	3	
											0.35				5.21	623.472	0.000	4	
															5.21	623.472	0.000	5	
											0.360	0.36			5.57	623.832	0.360	6	
											0.43	-3.00			6.00	623.819	-0.013	7	
											2.50	-3.00			8.50	623.744	-0.075	8	
															9.32	623.744	0.000	9	
															10.50	622.956	-0.788	10	
2+500							625.333	625.342	A	0.009					0.00	625.342	0.000	1	
											4.50	-3.00			4.50	625.207	-0.135	2	
											-0.360	0.36			4.86	624.847	-0.360	3	
											0.35				5.21	624.847	0.000	4	
															5.21	624.847	0.000	5	
											0.360	0.36			5.57	625.207	0.360	6	
											0.43	-3.00			6.00	625.194	-0.013	7	
											2.50	-3.00			8.50	625.119	-0.075	8	
															9.32	625.119	0.000	9	
															9.58	624.947	-0.172	10	
2+520							626.591	626.568	C	0.023					0.00	626.568	0.000	1	
											4.50	-3.00			4.50	626.433	-0.135	2	
											-0.360	0.36			4.86	626.073	-0.360	3	
											0.35				5.21	626.073	0.000	4	
															5.21	626.073	0.000	5	
											0.360	0.36			5.57	626.433	0.360	6	
											0.43	-3.00			6.00	626.420	-0.013	7	
											2.50	-3.00			8.50	626.345	-0.075	8	
															9.82	626.345	0.000	9	
2+540							627.705	627.614	C	0.091					0.00	627.614	0.000	1	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES												
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS														
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.							
2+560															4,50	627,479	-0,135	2									
															-0,360	0,36			4,86	627,119	-0,360	3					
																0,35			5,21	627,119	0,000	4					
																			5,21	627,119	0,000	5					
															0,360	0,36			5,57	627,479	0,360	6					
																0,43	-3,00		6,00	627,466	-0,013	7					
																2,50	-3,00		8,50	627,391	-0,075	8					
																			9,82	627,391	0,000	9					
																			10,29	629,284	1,893	10					
																			0,00	628,482	0,000	1					
2+580																4,50	-3,00		4,50	628,347	-0,135	2					
																0,36			-0,360	0,36			4,86	627,987	-0,360	3	
																0,35			5,21	627,987	0,000	4					
																			5,21	627,987	0,000	5					
															0,360	0,36			5,57	628,347	0,360	6					
																0,43	-3,00		6,00	628,334	-0,013	7					
																2,50	-3,00		8,50	628,259	-0,075	8					
																			9,82	628,259	0,000	9					
																			9,97	628,870	0,610	10					
																			0,00	629,171	0,000	1					
2+600																4,50	-3,00		4,50	629,036	-0,135	2					
																0,36			-0,360	0,36			4,86	628,676	-0,360	3	
																0,35			5,21	628,676	0,000	4					
																			5,21	628,676	0,000	5					
															0,360	0,36			5,57	629,036	0,360	6					
																0,43	-3,00		6,00	629,023	-0,013	7					
																2,50	-3,00		8,50	628,948	-0,075	8					
																			9,82	628,948	0,000	9					
																			9,89	629,235	0,287	10					
																			0,00	629,682	0,000	1					
																		4,50	629,547	-0,135	2						

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota
2+620																		
						-0,360	0,36								4,86	629,187	-0,360	3
							0,35								5,21	629,187	0,000	4
															5,21	629,187	0,000	5
						0,360	0,36								5,57	629,547	0,360	6
							0,43								6,00	629,534	-0,013	7
							2,50								8,50	629,459	-0,075	8
															9,32	629,459	0,000	9
															9,51	629,335	-0,125	10
										630,029	630,014	C	0,015		0,00	630,014	0,000	1
2+640																		
						-0,360	0,36								4,50	629,879	-0,135	2
							0,35								4,86	629,519	-0,360	3
															5,21	629,519	0,000	4
															5,21	629,519	0,000	5
						0,360	0,36								5,57	629,879	0,360	6
							0,43								6,00	629,866	-0,013	7
							2,50								8,50	629,791	-0,075	8
															9,32	629,791	0,000	9
2+660																		
									630,099	630,167	A	0,068		0,00	630,167	0,000	1	
2+660																		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.
2+680																	
2+700																	
2+720																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
2+740												0,360	0,36			5,21	629,033	0,000	5
																5,57	629,393	0,360	6
																6,00	629,380	-0,013	7
																8,50	629,305	-0,075	8
																9,32	629,305	0,000	9
																10,61	628,442	-0,863	10
							629,329	629,314	C 0,015							0,00	629,314	0,000	1
																4,50	629,179	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	628,819	-0,360	3
													0,35			5,21	628,819	0,000	4
2+760												0,360	0,36			5,21	628,819	0,000	5
																5,57	629,179	0,360	6
																6,00	629,166	-0,013	7
																8,50	629,091	-0,075	8
																9,32	629,091	0,000	9
																10,46	628,331	-0,760	10
							629,009	629,120	A 0,111							0,00	629,120	0,000	1
																4,50	628,985	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	628,625	-0,360	3
													0,35			5,21	628,625	0,000	4
2+780												0,360	0,36			5,21	628,625	0,000	5
																5,57	628,985	0,360	6
																6,00	628,972	-0,013	7
																8,50	628,897	-0,075	8
																9,32	628,897	0,000	9
																10,18	628,322	-0,575	10
							628,944	628,966	A 0,022							0,00	628,966	0,000	1
																4,50	628,831	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	628,471	-0,360	3
													0,35			5,21	628,471	0,000	4
																5,21	628,471	0,000	5

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO					EIXO		LADO DIREITO					OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS		Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)				D(m)	I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+800										0,360	0,36			5,57	628,831	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	628,818	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	628,743	-0,075	8	
													9,32	628,743	0,000	9	
													10,62	627,874	-0,869	10	
					628,844	628,852	A	0,008					0,00	628,852	0,000	1	
									4,50	-3,00			4,50	628,717	-0,135	2	
									-0,360	0,36			4,86	628,357	-0,360	3	
									0,35				5,21	628,357	0,000	4	
													5,21	628,357	0,000	5	
2+820										0,360	0,36			5,57	628,717	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	628,704	-0,013	7	
									2,50	-3,00			8,50	628,629	-0,075	8	
													9,32	628,629	0,000	9	
													11,24	627,348	-1,281	10	
					628,756	628,758	A	0,002					0,00	628,758	0,000	1	
									4,50	-3,00			4,50	628,623	-0,135	2	
									-0,360	0,36			4,86	628,263	-0,360	3	
									0,35				5,21	628,263	0,000	4	
													5,21	628,263	0,000	5	
2+840										0,360	0,36			5,57	628,623	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	628,610	-0,013	7	
									2,50	-3,00			8,50	628,535	-0,075	8	
													9,32	628,535	0,000	9	
													12,41	626,475	-2,060	10	
					628,574	628,664	A	0,090					0,00	628,664	0,000	1	
									4,50	-3,00			4,50	628,529	-0,135	2	
									-0,360	0,36			4,86	628,169	-0,360	3	
									0,35				5,21	628,169	0,000	4	
													5,21	628,169	0,000	5	
									0,360	0,36			5,57	628,529	0,360	6	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
2+860												0,43	-3,00			6,00	628,516	-0,013	7
												2,50	-3,00			8,50	628,441	-0,075	8
																9,32	628,441	0,000	9
																12,82	626,106	-2,335	10
																0,00	628,570	0,000	1
													4,50	-3,00		4,50	628,435	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	628,075	-0,360	3
													0,35			5,21	628,075	0,000	4
																5,21	628,075	0,000	5
												0,360	0,36			5,57	628,435	0,360	6
2+880												0,43	-3,00			6,00	628,422	-0,013	7
												2,50	-3,00			8,50	628,347	-0,075	8
																9,32	628,347	0,000	9
																13,56	625,521	-2,826	10
																0,00	628,476	0,000	1
													4,50	-3,00		4,50	628,341	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	627,981	-0,360	3
													0,35			5,21	627,981	0,000	4
																5,21	627,981	0,000	5
												0,360	0,36			5,57	628,341	0,360	6
2+900												0,43	-3,00			6,00	628,328	-0,013	7
												2,50	-3,00			8,50	628,253	-0,075	8
																9,32	628,253	0,000	9
																11,06	627,091	-1,163	10
																0,00	628,349	0,000	1
													4,50	-3,00		4,50	628,214	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	627,854	-0,360	3
													0,35			5,21	627,854	0,000	4
																5,21	627,854	0,000	5
												0,360	0,36			5,57	628,214	0,360	6

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
2+920																
2+940																
2+960																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
2+980																			
3+000																			
3+020																			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
3+040																			
3+060																			
3+080																			
															14,55	620,231	-3,487	10	



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO			LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
3+100										623,278	623,241	C	0,037				0,00	623,241	0,000	1
													4,50	-3,00			4,50	623,106	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	622,746	-0,360	3	
												0,35				5,21	622,746	0,000	4	
													5,21	622,746	0,000	5	5,21	622,746	0,000	5
												0,360	0,36			5,57	623,106	0,360	6	
												0,43	-3,00			6,00	623,093	-0,013	7	
												2,50	-3,00			8,50	623,018	-0,075	8	
																9,32	623,018	0,000	9	
																17,83	617,343	-5,676	10	
3+120										622,575	622,542	C	0,033				0,00	622,542	0,000	1
													4,50	-3,00			4,50	622,407	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	622,047	-0,360	3	
												0,35				5,21	622,047	0,000	4	
													5,21	622,047	0,000	5	5,21	622,047	0,000	5
												0,360	0,36			5,57	622,407	0,360	6	
												0,43	-3,00			6,00	622,394	-0,013	7	
												2,50	-3,00			8,50	622,319	-0,075	8	
																9,32	622,319	0,000	9	
																16,79	617,335	-4,984	10	
3+140										621,879	621,842	C	0,037				0,00	621,842	0,000	1
													4,50	-3,00			4,50	621,707	-0,135	2
												-0,360	0,36			4,86	621,347	-0,360	3	
												0,35				5,21	621,347	0,000	4	
													5,21	621,347	0,000	5	5,21	621,347	0,000	5
												0,360	0,36			5,57	621,707	0,360	6	
												0,43	-3,00			6,00	621,694	-0,013	7	
												2,50	-3,00			8,50	621,619	-0,075	8	
																9,32	621,619	0,000	9	
																13,48	618,844	-2,775	10	
3+160										621,170	621,142	C	0,028				0,00	621,142	0,000	1

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO		LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS								
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)				T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.		Cota	Altura	Pt.		
3+180														4,50	621,007	-0,135	2					
														-0,360	0,36			4,86	620,647	-0,360	3	
															0,35			5,21	620,647	0,000	4	
																		5,21	620,647	0,000	5	
														0,360	0,36			5,57	621,007	0,360	6	
															0,43	-3,00		6,00	620,994	-0,013	7	
														2,50	-3,00			8,50	620,919	-0,075	8	
																		9,32	620,919	0,000	9	
																		9,34	620,908	-0,011	10	
										620,431	620,443	A	0,012					0,00	620,443	0,000	1	
3+200														4,50	-3,00			4,50	620,308	-0,135	2	
														-0,360	0,36			4,86	619,948	-0,360	3	
															0,35			5,21	619,948	0,000	4	
																		5,21	619,948	0,000	5	
														0,360	0,36			5,57	620,308	0,360	6	
															0,43	-3,00		6,00	620,295	-0,013	7	
														2,50	-3,00			8,50	620,220	-0,075	8	
																		9,32	620,220	0,000	9	
																		9,47	620,117	-0,103	10	
										619,773	619,743	C	0,030					0,00	619,743	0,000	1	
3+220														4,50	-3,00			4,50	619,608	-0,135	2	
														-0,360	0,36			4,86	619,248	-0,360	3	
															0,35			5,21	619,248	0,000	4	
																		5,21	619,248	0,000	5	
														0,360	0,36			5,57	619,608	0,360	6	
															0,43	-3,00		6,00	619,595	-0,013	7	
														2,50	-3,00			8,50	619,520	-0,075	8	
																		9,32	619,520	0,000	9	
																		9,82	619,189	-0,331	10	
										619,055	619,043	C	0,012					0,00	619,043	0,000	1	
													4,50	-3,00			4,50	618,908	-0,135	2		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota
3+180																		
3+200																		
3+220																		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
3+240											-0,360	0,36			4,86	618,548	-0,360	3	
												0,35			5,21	618,548	0,000	4	
															5,21	618,548	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	618,908	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	618,895	-0,013	7	
												2,50	-3,00		8,50	618,820	-0,075	8	
															9,32	618,820	0,000	9	
															14,33	615,477	-3,343	10	
									618,362	618,343	C	0,019			0,00	618,343	0,000	1	
											-0,360	0,36	-3,00		4,50	618,208	-0,135	2	
3+260												0,35			4,86	617,848	-0,360	3	
															5,21	617,848	0,000	4	
															5,21	617,848	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	618,208	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	618,195	-0,013	7	
												2,50	-3,00		8,50	618,120	-0,075	8	
															9,32	618,120	0,000	9	
															13,14	615,570	-2,550	10	
									617,638	617,644	A	0,006			0,00	617,644	0,000	1	
											4,50	-3,00			4,50	617,509	-0,135	2	
3+280											-0,360	0,36			4,86	617,149	-0,360	3	
												0,35			5,21	617,149	0,000	4	
															5,21	617,149	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	617,509	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	617,496	-0,013	7	
												2,50	-3,00		8,50	617,421	-0,075	8	
															9,32	617,421	0,000	9	
															13,84	614,405	-3,016	10	
									616,926	616,944	A	0,018			0,00	616,944	0,000	1	
											4,50	-3,00			4,50	616,809	-0,135	2	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
3+300																			
3+320																			
3+340																			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
3+360																	
3+380																	
3+400																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota
3+420											0,360	0,36			5,57	612,498	0,360	6
												0,43	-3,00		6,00	612,485	-0,013	7
												2,50	-3,00		8,50	612,410	-0,075	8
															9,32	612,410	0,000	9
															12,69	610,162	-2,248	10
															0,00	611,874	0,000	1
												4,50	-3,00		4,50	611,739	-0,135	2
											-0,360	0,36			4,86	611,379	-0,360	3
											0,35	0,35			5,21	611,379	0,000	4
											0,360	0,36			5,21	611,379	0,000	5
3+440												0,43	-3,00		6,00	611,726	-0,013	7
												2,50	-3,00		8,50	611,651	-0,075	8
															9,32	611,651	0,000	9
															12,13	609,775	-1,876	10
															0,00	611,103	0,000	1
												4,50	-3,00		4,50	610,968	-0,135	2
											-0,360	0,36			4,86	610,608	-0,360	3
											0,35	0,35			5,21	610,608	0,000	4
											0,360	0,36			5,21	610,608	0,000	5
												0,43	-3,00		6,00	610,955	-0,013	7
3+460												2,50	-3,00		8,50	610,880	-0,075	8
															9,32	610,880	0,000	9
															10,95	609,795	-1,085	10
															0,00	610,319	0,000	1
												4,50	-3,00		4,50	610,184	-0,135	2
											-0,360	0,36			4,86	609,824	-0,360	3
											0,35	0,35			5,21	609,824	0,000	4
											0,360	0,36			5,21	609,824	0,000	5
															5,57	610,184	0,360	6

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
3+480																	
3+500																	
3+520																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
3+540																
3+560																
3+580																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO		LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS								
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)				T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.		Cota	Altura	Pt.		
3+600									606.835	606.818	C	0,017						9,32	606,707	0,000	9	
																		10,84	605,693	-1,014	10	
																		0,00	606,818	0,000	1	
																		4,50	606,683	-0,135	2	
																		4,86	606,323	-0,360	3	
																		5,21	606,323	0,000	4	
																		5,21	606,323	0,000	5	
																		5,57	606,683	0,360	6	
																		6,00	606,670	-0,013	7	
																		8,50	606,595	-0,075	8	
3+620																		9,32	606,595	0,000	9	
																		9,70	606,338	-0,257	10	
									606.841	606.844	A	0,003						0,00	606,844	0,000	1	
																		4,50	606,709	-0,135	2	
																		4,86	606,349	-0,360	3	
																		5,21	606,349	0,000	4	
																		5,21	606,349	0,000	5	
																		5,57	606,709	0,360	6	
																		6,00	606,696	-0,013	7	
																		8,50	606,621	-0,075	8	
3+640																		9,32	606,621	0,000	9	
									606.984	607.008	A	0,024						10,94	605,543	-1,078	10	
																		0,00	607,008	0,000	1	
																		4,50	606,873	-0,135	2	
																		4,86	606,513	-0,360	3	
																		5,21	606,513	0,000	4	
																		5,21	606,513	0,000	5	
																		5,57	606,873	0,360	6	
																		6,00	606,860	-0,013	7	
																		8,50	606,785	-0,075	8	
																	9,32	606,795	0,000	9		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				l(%)	T(v/h)		H(m)	D(m)	l(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
3+660						607,315	607,309	C	0,006						11,29	605,474	-1,311	10
											4,50	-3,00			0,00	607,309	0,000	1
										-0,360	0,36			4,50	607,174	-0,135	2	
											0,35			4,86	606,814	-0,360	3	
														5,21	606,814	0,000	4	
														5,21	606,814	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	607,174	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	607,161	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	607,086	-0,075	8	
														9,32	607,086	0,000	9	
3+680															12,12	605,218	-1,868	10
						607,756	607,749	C	0,007					0,00	607,749	0,000	1	
											4,50	-3,00		4,50	607,614	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	607,254	-0,360	3	
											0,35			5,21	607,254	0,000	4	
														5,21	607,254	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	607,614	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	607,601	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	607,526	-0,075	8	
														9,32	607,526	0,000	9	
3+700														10,48	606,756	-0,771	10	
						608,303	608,326	A	0,023					0,00	608,326	0,000	1	
											4,50	-3,00		4,50	608,191	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	607,831	-0,360	3	
											0,35			5,21	607,831	0,000	4	
														5,21	607,831	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	608,191	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	608,178	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	608,103	-0,075	8	
														9,32	608,103	0,000	9	
													9,77	607,904	-0,299	10		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO			LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
3+720									608,873	608,986	A	0,113					0,00	608,986	0,000	1
													4,50		-3,00		4,50	608,851	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	608,491	-0,360	3
													0,35				5,21	608,491	0,000	4
																	5,21	608,491	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	608,851	0,360	6
													0,43		-3,00		6,00	608,838	-0,013	7
													2,50		-3,00		8,50	608,763	-0,075	8
																	9,82	608,763	0,000	9
																	10,04	608,985	0,222	10
3+740									609,646	609,646	A	0,000					0,00	609,646	0,000	1
													4,50		-3,00		4,50	609,511	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	609,151	-0,360	3
													0,35				5,21	609,151	0,000	4
																	5,21	609,151	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	609,511	0,360	6
													0,43		-3,00		6,00	609,498	-0,013	7
													2,50		-3,00		8,50	609,423	-0,075	8
																	9,82	609,423	0,000	9
																	10,33	609,935	0,512	10
3+760									610,306	610,307	A	0,001					0,00	610,307	0,000	1
													4,50		-3,00		4,50	610,172	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	609,812	-0,360	3
													0,35				5,21	609,812	0,000	4
																	5,21	609,812	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	610,172	0,360	6
													0,43		-3,00		6,00	610,159	-0,013	7
													2,50		-3,00		8,50	610,084	-0,075	8
																	9,82	610,084	0,000	9
																	10,77	611,029	0,945	10
3+780									610,964	610,961	C	0,003					0,00	610,961	0,000	1

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
3+800															4,50	610,826	-0,135	2	
											-0,360	0,36			4,86	610,466	-0,360	3	
												0,35			5,21	610,466	0,000	4	
															5,21	610,466	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	610,826	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	610,813	-0,013	7	
											2,50		-3,00		8,50	610,738	-0,075	8	
															9,82	610,738	0,000	9	
															11,62	612,535	1,796	10	
															0,00	611,505	0,000	1	
3+820															4,50	611,370	-0,135	2	
											-0,360	0,36			4,86	611,010	-0,360	3	
												0,35			5,21	611,010	0,000	4	
															5,21	611,010	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	611,370	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	611,357	-0,013	7	
											2,50		-3,00		8,50	611,282	-0,075	8	
															9,82	611,282	0,000	9	
															12,52	613,984	2,702	10	
															0,00	611,903	0,000	1	
3+840															4,50	611,768	-0,135	2	
											-0,360	0,36			4,86	611,408	-0,360	3	
												0,35			5,21	611,408	0,000	4	
															5,21	611,408	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	611,768	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	611,755	-0,013	7	
											2,50		-3,00		8,50	611,680	-0,075	8	
															9,82	611,680	0,000	9	
															13,28	615,137	3,457	10	
															0,00	612,154	0,000	1	
														4,50	612,019	-0,135	2		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
3+860																
3+880																
3+900																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
3+920																
3+940																
3+960																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
3+980																	
4+000																	
4+020																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
4+040										0,360	0,36			5,57	609,813	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	609,800	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	609,725	-0,075	8
														9,32	609,725	0,000	9
														9,74	609,444	-0,281	10
									0,008					0,00	609,866	0,000	1
										4,50	4,50	-3,00		4,50	609,731	-0,135	2
										-0,360	0,36			4,86	609,371	-0,360	3
										0,35	0,35			5,21	609,371	0,000	4
										0,360	0,36			5,21	609,371	0,000	5
4+060											0,43	-3,00		6,00	609,718	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	609,643	-0,075	8
														9,32	609,643	0,000	9
														9,88	609,269	-0,374	10
								0,015						0,00	609,917	0,000	1
									4,50	4,50	-3,00		4,50	609,782	-0,135	2	
									-0,360	0,36			4,86	609,422	-0,360	3	
									0,35	0,35			5,21	609,422	0,000	4	
									0,360	0,36			5,21	609,422	0,000	5	
										0,43	-3,00		6,00	609,769	-0,013	7	
4+080										2,50	-3,00		8,50	609,694	-0,075	8	
													9,82	609,694	0,000	9	
													10,12	609,997	0,302	10	
								0,023					0,00	610,044	0,000	1	
									4,50	4,50	-3,00		4,50	609,909	-0,135	2	
									-0,360	0,36			4,86	609,549	-0,360	3	
									0,35	0,35			5,21	609,549	0,000	4	
									0,360	0,36			5,21	609,549	0,000	5	
													5,57	609,909	0,360	6	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO								EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS				Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.		Cota	Altura	Pt.
													0,43	-3,00			6,00	609,896	-0,013	7
													2,50	-3,00			8,50	609,821	-0,075	8
																	9,82	609,821	0,000	9
																	10,50	610,498	0,677	10



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																							
RODOVIA: ERS-324																							
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																							
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO										EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS				Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS								
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura		Pt.			
0+000										649,618	649,618	A	0,000					0,00	649,618	0,000	1		
																		4,50	649,483	-0,135	2		
																		0,36	649,123	-0,360	3		
																		0,35	649,123	0,000	4		
																			5,21	649,123	0,000	5	
																		0,360	649,483	0,360	6		
																		0,43	649,470	-0,013	7		
																		2,50	649,395	-0,075	8		
																			8,50	649,370	-0,025	9	
																			9,60	649,182	-0,188	10	
0+020										650,386	650,385	C	0,001					4,50	650,250	-0,135	2		
																		0,36	649,890	-0,360	3		
																		0,35	649,890	0,000	4		
																			5,21	649,890	0,000	5	
																		0,360	650,250	0,360	6		
																		0,43	650,237	-0,013	7		
																		2,50	650,162	-0,075	8		
																			8,50	650,138	-0,025	9	
																			9,60	649,950	-0,187	10	
0+040										651,107	651,097	C	0,010						0,00	651,097	0,000	1	
																		4,50	650,962	-0,135	2		
																		0,36	650,602	-0,360	3		
																		0,35	650,602	0,000	4		
																			5,21	650,602	0,000	5	
																		0,36	650,962	0,360	6		
																		0,43	650,949	-0,013	7		
																		2,50	650,874	-0,075	8		
																			8,50	650,849	-0,025	9	
0+060										651,725	651,718	C	0,017						9,90	650,465	-0,385	10	
																			0,00	651,718	0,000	1	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
0+080														4,50	651,583	-0,135	2		
														-0,360	0,36				
															0,35				
																5,21	651,223	0,000	4
																5,21	651,223	0,000	5
														0,360	0,36				
																5,57	651,583	0,360	6
															0,43				
														2,50					
																8,50	651,495	-0,075	8
0+100																9,32	651,471	-0,025	9
																9,68	651,228	-0,243	10
																0,00	652,248	0,000	1
														4,50	-3,00				
														-0,360	0,36				
														0,35					
																5,21	651,753	0,000	4
																5,21	651,753	0,000	5
														0,360	0,36				
															0,43				
0+120														2,50	-3,00				
																8,50	652,025	-0,075	8
																9,32	652,000	-0,025	9
																10,31	651,343	-0,657	10
																0,00	652,686	0,000	1
														4,50	-3,00				
														-0,360	0,36				
														0,35					
																5,21	652,191	0,000	4
																5,21	652,191	0,000	5
0+140																5,57	652,551	0,360	6
															0,43				
														2,50	-3,00				
																8,50	652,438	-0,075	8
																9,32	652,438	-0,025	9
																10,85	651,418	-1,021	10
																0,00	653,034	0,000	1
														4,50	-3,00				
																4,50	652,899	-0,135	2

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+140																	
										-0,360	0,36			4,86	652,539	-0,360	3
											0,35			5,21	652,539	0,000	4
														5,21	652,539	0,000	5
										0,360	0,36			5,57	652,899	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	652,886	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	652,811	-0,075	8
														9,32	652,786	-0,025	9
														11,13	651,579	-1,207	10
									653,286	653,289	A	0,003		0,00	653,289	0,000	1
0+160																	
										-0,360	0,36			4,50	653,154	-0,135	2
											0,35			4,86	652,794	-0,360	3
														5,21	652,794	0,000	4
														5,21	652,794	0,000	5
										0,360	0,36			5,57	653,154	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	653,141	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	653,066	-0,075	8
														9,32	653,042	-0,025	9
														11,23	651,767	-1,274	10
0+180																	
														0,00	653,454	0,000	1
											4,50	-3,00		4,50	653,319	-0,135	2
										-0,360	0,36			4,86	652,959	-0,360	3
											0,35			5,21	652,959	0,000	4
														5,21	652,959	0,000	5
										0,360	0,36			5,57	653,319	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	653,306	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	653,231	-0,075	8
														9,32	653,206	-0,025	9
													11,25	651,921	-1,285	10	
								653,550	653,527	C	0,023		0,00	653,527	0,000	1	
										4,50	-3,00		4,50	653,392	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	653,032	-0,360	3

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)			T(v/h)	Dist.
0+200																		
											0,35				5,21	653,032	0,000	4
															5,21	653,032	0,000	5
										0,360	0,36				5,57	653,392	0,360	6
										0,43	0,43	-3,00			6,00	653,379	-0,013	7
										2,50	2,50	-3,00			8,50	653,304	-0,075	8
															9,32	653,279	-0,025	9
															10,05	652,791	-0,488	10
															0,00	653,509	0,000	1
											4,50	4,50	-3,00		4,50	653,374	-0,135	2
0+220																		
0+240																		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+260																	
0+280																	
0+300																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO					EIXO		LADO DIREITO					OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS		PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)				D(m)	I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+320										0,360	0,36			5,57	652,352	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	652,339	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	652,264	-0,075	8	
													9,32	652,240	-0,025	9	
													10,70	651,317	-0,922	10	
						652,226	652,264	A	0,038					0,00	652,264	0,000	1
										4,50	-3,00			4,50	652,129	-0,135	2
									-0,360	0,36				4,86	651,769	-0,360	3
										0,35				5,21	651,769	0,000	4
														5,21	651,769	0,000	5
0+340										0,360	0,36			5,57	652,129	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	652,116	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	652,041	-0,075	8	
													9,32	652,016	-0,025	9	
													12,50	649,897	-2,120	10	
						652,246	652,189	C	0,057					0,00	652,189	0,000	1
										4,50	-3,00			4,50	652,054	-0,135	2
									-0,360	0,36				4,86	651,694	-0,360	3
										0,35				5,21	651,694	0,000	4
														5,21	651,694	0,000	5
0+360										0,360	0,36			5,57	652,054	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	652,041	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	651,966	-0,075	8	
													9,32	651,942	-0,025	9	
													14,40	648,551	-3,390	10	
						652,307	652,298	C	0,009					0,00	652,298	0,000	1
										4,50	-3,00			4,50	652,163	-0,135	2
									-0,360	0,36				4,86	651,803	-0,360	3
										0,35				5,21	651,803	0,000	4
														5,21	651,803	0,000	5
									0,360	0,36			5,57	652,163	0,360	6	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+380																	
0+400																	
0+420																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+440																	
0+460																	
0+480																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO		LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES							
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS										
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)				T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.		Cota	Altura	Pt.				
0+500									655,540	655,634	A	0,094							9,82	655,204	-0,040	9		
																			10,11	655,492	0,287	10		
																			0,00	655,634	0,000	1		
																			4,50	655,499	-0,135	2		
																			4,86	655,139	-0,360	3		
																			0,36					
																			0,35					
																			5,21	655,139	0,000	4		
																			5,21	655,139	0,000	5		
																			5,57	655,499	0,360	6		
0+520																			6,00	655,486	-0,013	7		
																			8,50	655,411	-0,075	8		
																			9,82	655,371	-0,040	9		
																			12,10	657,656	2,284	10		
																			0,00	655,547	0,000	1		
																			4,50	655,412	-0,135	2		
																			4,86	655,052	-0,360	3		
																			0,36					
																			0,35					
																			5,21	655,052	0,000	4		
0+540																			5,21	655,052	0,000	5		
																			5,57	655,412	0,360	6		
																			6,00	655,399	-0,013	7		
																			8,50	655,324	-0,075	8		
																			9,32	655,299	-0,025	9		
																			9,82	654,968	-0,331	10		
																			0,00	655,205	0,000	1		
																			4,50	655,070	-0,135	2		
																			4,86	654,710	-0,360	3		
																			0,36					
																		0,35						
																		5,21	654,710	0,000	4			
																		5,21	654,710	0,000	5			
																		5,57	655,070	0,360	6			
																		6,00	655,057	-0,013	7			
																		8,50	654,982	-0,075	8			
																		9,32	654,959	-0,025	9			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+560										654,740	654,740	A	0,000				9,97	654,526	-0,431	10
														4,50	-3,00		0,00	654,740	0,000	1
														0,36			4,50	654,605	-0,135	2
													-0,360	0,35			4,86	654,245	-0,360	3
																	5,21	654,245	0,000	4
																	5,21	654,245	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	654,605	0,360	6
														0,43	-3,00		6,00	654,592	-0,013	7
													2,50	-3,00			8,50	654,517	-0,075	8
																	9,82	654,477	-0,040	9
																	9,95	654,608	0,130	10
0+580										654,276	654,276	A	0,000				0,00	654,276	0,000	1
														4,50	-3,00		4,50	654,141	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	653,781	-0,360	3
														0,35			5,21	653,781	0,000	4
																	5,21	653,781	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	654,141	0,360	6
														0,43	-3,00		6,00	654,128	-0,013	7
													2,50	-3,00			8,50	654,053	-0,075	8
																	9,32	654,029	-0,025	9
																	9,72	653,762	-0,267	10
0+600										653,959	653,899	C	0,060				0,00	653,899	0,000	1
														4,50	-3,00		4,50	653,764	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	653,404	-0,360	3
														0,35			5,21	653,404	0,000	4
																	5,21	653,404	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	653,764	0,360	6
														0,43	-3,00		6,00	653,751	-0,013	7
													2,50	-3,00			8,50	653,676	-0,075	8
																	9,32	653,651	-0,025	9
																	10,45	653,989	-0,753	10

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RODOVIA: ERS-324																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0+620							653,762	653,727	C	0,035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
0+700															4,50	654,314	-0,135	2	
											-0,360	0,36			4,86	653,954	-0,360	3	
												0,35			5,21	653,954	0,000	4	
															5,21	653,954	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	654,314	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	654,301	-0,013	7	
											2,50		-3,00		8,50	654,226	-0,075	8	
															9,32	654,201	-0,025	9	
															11,21	652,943	-1,258	10	
										655,046	655,103	A	0,057		0,00	655,103	0,000	1	
0+720															4,50	654,968	-0,135	2	
											-0,360	0,36			4,86	654,608	-0,360	3	
												0,35			5,21	654,608	0,000	4	
															5,21	654,608	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	654,968	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	654,955	-0,013	7	
											2,50		-3,00		8,50	654,880	-0,075	8	
															9,32	654,856	-0,025	9	
															10,92	653,787	-1,068	10	
										655,944	655,945	A	0,001		0,00	655,945	0,000	1	
0+740															4,50	655,810	-0,135	2	
											-0,360	0,36			4,86	655,450	-0,360	3	
												0,35			5,21	655,450	0,000	4	
															5,21	655,450	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	655,810	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	655,797	-0,013	7	
											2,50		-3,00		8,50	655,722	-0,075	8	
															9,32	655,698	-0,025	9	
															10,43	654,957	-0,740	10	
										656,844	656,822	C	0,022		0,00	656,822	0,000	1	
											4,50		-3,00		4,50	656,687	-0,135	2	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
0+760																	
0+780																	
0+800																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
0+820																
0+840																
0+860																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
0+880														5,21	661,357	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	661,717	0,360	6	
										0,43	-3,00			6,00	661,704	-0,013	7	
										2,50	-3,00			8,50	661,629	-0,075	8	
														9,82	661,589	-0,040	9	
														11,83	663,604	2,014	10	
														0,00	662,229	0,000	1	
										4,50	-3,00			4,50	662,094	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	661,734	-0,360	3	
										0,35				5,21	661,734	0,000	4	
0+900														5,21	661,734	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	662,094	0,360	6	
										0,43	-3,00			6,00	662,081	-0,013	7	
										2,50	-3,00			8,50	662,006	-0,075	8	
														9,82	661,966	-0,040	9	
														10,48	662,631	0,665	10	
														0,00	662,324	0,000	1	
										4,50	-3,00			4,50	662,189	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	661,829	-0,360	3	
										0,35				5,21	661,829	0,000	4	
0+920														5,21	661,829	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	662,189	0,360	6	
										0,43	-3,00			6,00	662,176	-0,013	7	
										2,50	-3,00			8,50	662,101	-0,075	8	
														9,82	662,061	-0,040	9	
														10,09	662,329	0,268	10	
														0,00	662,139	0,000	1	
										4,50	-3,00			4,50	662,004	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	661,644	-0,360	3	
										0,35				5,21	661,644	0,000	4	
													5,21	661,644	0,000	5		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
0+940																			
0+960																			
0+980																			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
1+000																	
1+020																	
1+040																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota
1+060											2,50	-3,00		8,50	657,480	-0,075	8	
														9,82	657,440	-0,040	9	
														10,57	658,192	0,752	10	
														0,00	656,894	0,000	1	
											4,50	-3,00		4,50	656,759	-0,135	2	
											-0,360	0,36		4,86	656,399	-0,360	3	
											0,35	0,35		5,21	656,399	0,000	4	
												0,36		5,21	656,399	0,000	5	
											0,360	0,43	-3,00	5,57	656,759	0,360	6	
											2,50	-3,00		6,00	656,746	-0,013	7	
1+080														8,50	656,671	-0,075	8	
														9,32	656,646	-0,025	9	
														10,01	656,186	-0,461	10	
														0,00	656,086	0,000	1	
											4,50	-3,00		4,50	655,951	-0,135	2	
											-0,360	0,36		4,86	655,591	-0,360	3	
											0,35	0,35		5,21	655,591	0,000	4	
												0,36		5,21	655,591	0,000	5	
											0,360	0,43	-3,00	5,57	655,951	0,360	6	
											2,50	-3,00		6,00	655,938	-0,013	7	
1+100														8,50	655,863	-0,075	8	
														9,32	655,839	-0,025	9	
														9,46	655,742	-0,096	10	
														0,00	655,277	0,000	1	
											4,50	-3,00		4,50	655,142	-0,135	2	
											-0,360	0,36		4,86	654,782	-0,360	3	
											0,35	0,35		5,21	654,782	0,000	4	
														5,21	654,782	0,000	5	
											0,360	0,36		5,57	655,142	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	655,129	-0,013	7	
										2,50	-3,00		8,50	655,054	-0,075	8		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES							
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS									
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.		
1+120							654,335	654,469	A	0,134								9,32	655,029	-0,025	9	
																		9,51	654,902	-0,127	10	
																		0,00	654,469	0,000	1	
																		4,50	654,334	-0,135	2	
																		4,86	653,974	-0,360	3	
																		5,21	653,974	0,000	4	
																		5,21	653,974	0,000	5	
																		5,57	654,334	0,360	6	
																		6,00	654,321	-0,013	7	
																		8,50	654,246	-0,075	8	
																		9,82	654,206	-0,040	9	
1+140							653,619	653,660	A	0,041								10,15	654,539	0,332	10	
																		0,00	653,660	0,000	1	
																		4,50	653,525	-0,135	2	
																		4,86	653,165	-0,360	3	
																		5,21	653,165	0,000	4	
																		5,21	653,165	0,000	5	
																		5,57	653,525	0,360	6	
																		6,00	653,512	-0,013	7	
																		8,50	653,437	-0,075	8	
																		9,32	653,412	-0,025	9	
1+160							652,763	652,882	A	0,119								10,18	652,837	-0,576	10	
																		0,00	652,882	0,000	1	
																		4,50	652,747	-0,135	2	
																		4,86	652,387	-0,360	3	
																		5,21	652,387	0,000	4	
																		5,21	652,387	0,000	5	
																		5,57	652,747	0,360	6	
																		6,00	652,734	-0,013	7	
																		8,50	652,659	-0,075	8	
																		9,32	652,625	-0,025	9	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
1+240							650,596	650,586	C	0,010					0,00	650,586	0,000	1	
											4,50	-3,00			4,50	650,451	-0,135	2	
											-0,360	0,36			4,86	650,091	-0,360	3	
											0,35				5,21	650,091	0,000	4	
															5,21	650,091	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	650,451	0,360	6	
											0,43	-3,00			6,00	650,438	-0,013	7	
											2,50	-3,00			8,50	650,363	-0,075	8	
															9,32	650,339	-0,025	9	
															11,37	648,973	-1,366	10	
1+260							650,226	650,216	C	0,010					0,00	650,216	0,000	1	
											4,50	-3,00			4,50	650,081	-0,135	2	
											-0,360	0,36			4,86	649,721	-0,360	3	
											0,35				5,21	649,721	0,000	4	
															5,21	649,721	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	650,081	0,360	6	
											0,43	-3,00			6,00	650,068	-0,013	7	
											2,50	-3,00			8,50	649,993	-0,075	8	
															9,32	649,969	-0,025	9	
															10,84	648,953	-1,015	10	
1+280							649,917	649,928	A	0,011					0,00	649,928	0,000	1	
											4,50	-3,00			4,50	649,793	-0,135	2	
											-0,360	0,36			4,86	649,433	-0,360	3	
											0,35				5,21	649,433	0,000	4	
															5,21	649,433	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	649,793	0,360	6	
											0,43	-3,00			6,00	649,780	-0,013	7	
											2,50	-3,00			8,50	649,705	-0,075	8	
															9,32	649,680	-0,025	9	
1+300							649,724	649,722	C	0,002					12,23	647,737	-1,944	10	
															0,00	649,722	0,000	1	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																						
RODOVIA: ERS-324																						
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																						
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES							
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS									
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.		
1+320															4,50	649,587	-0,135	2				
															-0,360	0,36			4,86	649,227	-0,360	3
																0,35			5,21	649,227	0,000	4
																			5,21	649,227	0,000	5
															0,360	0,36			5,57	649,587	0,360	6
																0,43	-3,00		6,00	649,574	-0,013	7
															2,50	-3,00		8,50	649,499	-0,075	8	
																		9,32	649,474	-0,025	9	
																		12,96	647,049	-2,425	10	
										649,592	649,598	A	0,006					0,00	649,598	0,000	1	
1+340																4,50	-3,00		4,50	649,463	-0,135	2
															-0,360	0,36			4,86	649,103	-0,360	3
																0,35			5,21	649,103	0,000	4
																			5,21	649,103	0,000	5
															0,360	0,36			5,57	649,463	0,360	6
																0,43	-3,00		6,00	649,450	-0,013	7
															2,50	-3,00		8,50	649,375	-0,075	8	
																		9,32	649,351	-0,025	9	
																		11,56	647,858	-1,493	10	
										649,557	649,556	C	0,001					0,00	649,556	0,000	1	
1+360																4,50	-3,00		4,50	649,421	-0,135	2
															-0,360	0,36			4,86	649,061	-0,360	3
																0,35			5,21	649,061	0,000	4
																			5,21	649,061	0,000	5
															0,360	0,36			5,57	649,421	0,360	6
																0,43	-3,00		6,00	649,408	-0,013	7
															2,50	-3,00		8,50	649,333	-0,075	8	
																		9,32	649,309	-0,025	9	
																		9,98	648,867	-0,441	10	
										649,623	649,595	C	0,028					0,00	649,595	0,000	1	
															4,50	-3,00		4,50	649,460	-0,135	2	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
1+380																	
1+400																	
1+420																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
1+440																
1+460																
1+480																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.
1+500																	
1+520																	
1+540																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO					EIXO		LADO DIREITO					OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS		Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)				D(m)	I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.
1+560										0,360	0,36			5,57	651,008	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	650,995	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	650,920	-0,075	8
														9,32	650,896	-0,025	9
														10,59	650,047	-0,849	10
						651,481	651,490	A	0,009					0,00	651,490	0,000	1
										4,50	4,50	-3,00		4,50	651,355	-0,135	2
										-0,360	0,36			4,86	650,995	-0,360	3
										0,35	0,35			5,21	650,995	0,000	4
										0,360	0,36			5,21	650,995	0,000	5
1+580											0,43	-3,00		5,57	651,355	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	651,342	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	651,267	-0,075	8
														9,32	651,242	-0,025	9
														10,56	650,412	-0,830	10
						651,964	651,973	A	0,009					0,00	651,973	0,000	1
										4,50	4,50	-3,00		4,50	651,838	-0,135	2
										-0,360	0,36			4,86	651,478	-0,360	3
										0,35	0,35			5,21	651,478	0,000	4
										0,360	0,36			5,21	651,478	0,000	5
1+600											0,43	-3,00		5,57	651,838	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	651,825	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	651,750	-0,075	8
														9,32	651,726	-0,025	9
														10,04	651,245	-0,481	10
						652,494	652,591	A	0,097					0,00	652,591	0,000	1
										4,50	4,50	-3,00		4,50	652,456	-0,135	2
										-0,360	0,36			4,86	652,096	-0,360	3
										0,35	0,35			5,21	652,096	0,000	4
										0,360	0,36			5,21	652,096	0,000	5
													5,57	652,456	0,360	6	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
1+620																
1+640																
1+660																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
1+680																
1+700																
1+720																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
1+740																	9,32	657,932	-0,025	9
																	9,91	657,540	-0,392	10
																	0,00	659,167	0,000	1
													4,50	-3,00			4,50	659,032	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	658,672	-0,360	3
													0,35				5,21	658,672	0,000	4
1+760																	5,21	658,672	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	659,032	0,360	6
													0,43	-3,00			6,00	659,019	-0,013	7
													2,50	-3,00			8,50	658,944	-0,075	8
																	9,32	658,919	-0,025	9
																	9,74	658,638	-0,281	10
1+780																	0,00	660,153	0,000	1
													4,50	-3,00			4,50	660,018	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	659,658	-0,360	3
													0,35				5,21	659,658	0,000	4
																	5,21	659,658	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	660,018	0,360	6
													0,43	-3,00			6,00	660,005	-0,013	7
													2,50	-3,00			8,50	659,930	-0,075	8
																	9,82	659,891	-0,040	9
																	10,62	660,693	0,802	10
																	0,00	661,025	0,000	1
													4,50	-3,00			4,50	660,890	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	660,530	-0,360	3
													0,35				5,21	660,530	0,000	4
																	5,21	660,530	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	660,890	0,360	6
													0,43	-3,00			6,00	660,877	-0,013	7
													2,50	-3,00			8,50	660,802	-0,075	8
																	9,32	660,778	-0,025	9

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				l(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	l(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
1+800									661,672	661,682	A	0,010					10,75	659,822	-0,956	10
														4,50	-3,00		0,00	661,682	0,000	1
																	4,50	661,547	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	661,187	-0,360	3
														0,35			5,21	661,187	0,000	4
																	5,21	661,187	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	661,547	0,360	6
														0,43	-3,00		6,00	661,534	-0,013	7
														2,50	-3,00		8,50	661,459	-0,075	8
																	9,32	661,435	-0,025	9
																	10,72	660,499	-0,935	10
1+820									662,118	662,125	A	0,007					0,00	662,125	0,000	1
														4,50	-3,00		4,50	661,990	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	661,630	-0,360	3
														0,35			5,21	661,630	0,000	4
																	5,21	661,630	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	661,990	0,360	6
														0,43	-3,00		6,00	661,977	-0,013	7
														2,50	-3,00		8,50	661,902	-0,075	8
																	9,82	661,862	-0,040	9
																	10,74	662,784	0,922	10
1+840									662,328	662,353	A	0,025					0,00	662,353	0,000	1
														4,50	-3,00		4,50	662,218	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	661,858	-0,360	3
														0,35			5,21	661,858	0,000	4
																	5,21	661,858	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	662,218	0,360	6
														0,43	-3,00		6,00	662,205	-0,013	7
														2,50	-3,00		8,50	662,130	-0,075	8
																	9,82	662,091	-0,040	9
																	9,84	662,107	0,017	10

[illegible]

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO		LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)				T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.		Cota	Altura	Pt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1+940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
2+000											-0,360	0,36			4,86	658,020	-0,360	3	
												0,35			5,21	658,020	0,000	4	
															5,21	658,020	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	658,380	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	658,367	-0,013	7	
												2,50	-3,00		8,50	658,292	-0,075	8	
															9,32	658,268	-0,025	9	
															10,56	657,441	-0,826	10	
									657,575	657,627	A	0,052			0,00	657,627	0,000	1	
											4,50	-3,00			4,50	657,492	-0,135	2	
2+020											-0,360	0,36			4,86	657,132	-0,360	3	
												0,35			5,21	657,132	0,000	4	
															5,21	657,132	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	657,492	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	657,479	-0,013	7	
												2,50	-3,00		8,50	657,404	-0,075	8	
															9,32	657,380	-0,025	9	
															10,11	656,853	-0,526	10	
									656,644	656,739	A	0,095			0,00	656,739	0,000	1	
											4,50	-3,00			4,50	656,604	-0,135	2	
2+040											-0,360	0,36			4,86	656,244	-0,360	3	
												0,35			5,21	656,244	0,000	4	
															5,21	656,244	0,000	5	
											0,360	0,36			5,57	656,604	0,360	6	
												0,43	-3,00		6,00	656,591	-0,013	7	
												2,50	-3,00		8,50	656,516	-0,075	8	
															9,32	656,492	-0,025	9	
															9,50	656,372	-0,120	10	
									655,754	655,851	A	0,097			0,00	655,851	0,000	1	
											4,50	-3,00			4,50	655,716	-0,135	2	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
2+060																			
2+080																			
2+100																			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+120																	
2+140																	
2+160																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO					EIXO		LADO DIREITO					OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS					Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS				PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
2+180						649,789	649,832	A 0,043	0,360	0,36			5,57	650,449	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	650,436	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	650,361	-0,075	8
													9,82	650,321	-0,040	9
													11,53	652,030	1,709	10
													0,00	649,832	0,000	1
										4,50	-3,00		4,50	649,697	-0,135	2
									-0,360	0,36			4,86	649,337	-0,360	3
										0,35			5,21	649,337	0,000	4
													5,21	649,337	0,000	5
2+200						649,144	649,156	A 0,012	0,360	0,36			5,57	649,697	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	649,684	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	649,609	-0,075	8
													9,82	649,569	-0,040	9
													11,72	651,466	1,897	10
													0,00	649,156	0,000	1
										4,50	-3,00		4,50	649,021	-0,135	2
									-0,360	0,36			4,86	648,661	-0,360	3
										0,35			5,21	648,661	0,000	4
													5,21	648,661	0,000	5
2+220						648,622	648,556	C 0,066	0,360	0,36			5,57	649,021	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	649,008	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	648,933	-0,075	8
													9,82	648,893	-0,040	9
													9,97	649,041	0,148	10
													0,00	648,556	0,000	1
										4,50	-3,00		4,50	648,421	-0,135	2
									-0,360	0,36			4,86	648,061	-0,360	3
										0,35			5,21	648,061	0,000	4
													5,21	648,061	0,000	5
									0,360	0,36			5,57	648,421	0,360	6

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+240																	
2+260																	
2+280																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+300																	
2+320																	
2+340																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																			
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
2+360																			
2+380																			
2+400																			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)		H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+420															12,29	646,941	2,190	10
															0,00	645,062	0,000	1
															4,50	644,927	-0,135	2
															4,86	644,567	-0,360	3
															5,21	644,567	0,000	4
															5,21	644,567	0,000	5
2+440															5,57	644,927	0,360	6
															6,00	644,914	-0,013	7
															8,50	644,839	-0,075	8
															10,10	644,887	0,048	9
															10,33	645,114	0,227	10
															0,00	645,399	0,000	1
2+460															4,50	645,264	-0,135	2
															4,86	644,904	-0,360	3
															5,21	644,904	0,000	4
															5,21	644,904	0,000	5
															5,57	645,264	0,360	6
															6,00	645,251	-0,013	7
															8,50	645,176	-0,075	8
															9,63	645,210	0,034	9
															9,63	645,208	-0,002	10
															0,00	645,935	0,000	1
															4,50	645,800	-0,135	2
															4,86	645,440	-0,360	3
															5,21	645,440	0,000	4
															5,21	645,440	0,000	5
															5,57	645,800	0,360	6
															6,00	645,787	-0,013	7
															8,50	645,712	-0,075	8
															10,10	645,760	0,048	9
														10,41	646,073	0,213	10	



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				l(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	l(%)		T(v/h)	Dist.	Cota
2+480							646,761	646,670	C	0,091					0,00	646,670	0,000	1
															4,50	646,535	-0,135	2
															-0,360	646,175	-0,360	3
															0,35	646,175	0,000	4
															5,21	646,175	0,000	5
															5,57	646,535	0,360	6
															6,00	646,522	-0,013	7
															8,50	646,447	-0,075	8
															10,10	646,495	0,048	9
															10,36	646,752	0,257	10
2+500							647,644	647,606	C	0,038					0,00	647,606	0,000	1
															4,50	647,471	-0,135	2
															-0,360	647,111	-0,360	3
															0,35	647,111	0,000	4
															5,21	647,111	0,000	5
															5,57	647,471	0,360	6
															6,00	647,458	-0,013	7
															8,50	647,383	-0,075	8
															10,07	647,419	0,036	9
															11,62	648,970	1,551	10
2+520							648,740	648,741	A	0,001					0,00	648,741	0,000	1
															4,50	648,606	-0,135	2
															4,86	648,246	-0,360	3
															0,35	648,246	0,000	4
															5,21	648,246	0,000	5
															5,57	648,606	0,360	6
															6,00	648,593	-0,013	7
															8,50	648,518	-0,075	8
															9,98	648,522	0,004	9
															11,09	649,634	1,112	10
2+540							649,972	649,971	C	0,001					0,00	649,971	0,000	1

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
2+560																			
2+580																			
2+600																			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324																		
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																		
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
2+620																		
										-0,360	0,36			4,86	653,166	-0,360	3	
											0,35			5,21	653,166	0,000	4	
														5,21	653,166	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	653,526	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	653,513	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	653,438	-0,075	8	
														9,32	653,414	-0,025	9	
														9,78	653,106	-0,308	10	
									654,836	654,883	A	0,047		0,00	654,883	0,000	1	
2+640																		
										-0,360	0,36			4,50	654,748	-0,135	2	
											0,35			4,86	654,388	-0,360	3	
														5,21	654,388	0,000	4	
														5,21	654,388	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	654,748	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	654,735	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	654,660	-0,075	8	
														9,32	654,635	-0,025	9	
														10,44	653,887	-0,748	10	
2+660										656,031	655,962	C	0,069		0,00	655,962	0,000	1
											4,50	-3,00		4,50	655,827	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	655,467	-0,360	3	
											0,35			5,21	655,467	0,000	4	
														5,21	655,467	0,000	5	
										0,360	0,36			5,57	655,827	0,360	6	
											0,43	-3,00		6,00	655,814	-0,013	7	
											2,50	-3,00		8,50	655,739	-0,075	8	
														9,82	655,699	-0,040	9	
														10,96	656,840	1,140	10	
2+660														0,00	656,850	0,000	1	
										4,50	-3,00			4,50	656,715	-0,135	2	
										-0,360	0,36			4,86	656,265	-0,360	3	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+680																	
2+700																	
2+720																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+740																	
2+760																	
2+780																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+800										0,360	0,36			5,57	658,078	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	658,065	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	657,990	-0,075	8
														9,82	657,951	-0,040	9
														10,26	658,391	0,441	10
									0,007					0,00	658,006	0,000	1
										4,50	4,50	-3,00		4,50	657,871	-0,135	2
										-0,360	0,36			4,86	657,511	-0,360	3
										0,35				5,21	657,511	0,000	4
										0,360	0,36			5,21	657,511	0,000	5
2+820											0,43	-3,00		5,57	657,871	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	657,858	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	657,783	-0,075	8
														9,82	657,743	-0,040	9
														11,05	658,974	1,231	10
									0,007					0,00	657,799	0,000	1
										4,50	4,50	-3,00		4,50	657,664	-0,135	2
										-0,360	0,36			4,86	657,304	-0,360	3
										0,35				5,21	657,304	0,000	4
										0,360	0,36			5,21	657,304	0,000	5
2+840											0,43	-3,00		5,57	657,664	0,360	6
											0,43	-3,00		6,00	657,651	-0,013	7
											2,50	-3,00		8,50	657,576	-0,075	8
														9,82	657,536	-0,040	9
														11,59	659,302	1,766	10
									0,009					0,00	657,591	0,000	1
										4,50	4,50	-3,00		4,50	657,456	-0,135	2
										-0,360	0,36			4,86	657,096	-0,360	3
										0,35				5,21	657,096	0,000	4
										0,360	0,36			5,21	657,096	0,000	5

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO					EIXO		LADO DIREITO					OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS		Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS					
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)				D(m)	I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
2+860						657,344	657,326	C	0,018		0,43	-3,00		6,00	657,443	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	657,368	-0,075	8	
													9,82	657,328	-0,040	9	
													11,19	658,698	1,370	10	
													0,00	657,326	0,000	1	
										4,50	-3,00		4,50	657,191	-0,135	2	
					-0,360					0,36		4,86	656,831	-0,360	3		
					0,35					0,35		5,21	656,831	0,000	4		
										5,21	656,831	0,000	5				
					0,360					0,36		5,57	657,191	0,360	6		
2+880						656,898	656,890	C	0,008		0,43	-3,00		6,00	657,178	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	657,103	-0,075	8	
													9,82	657,063	-0,040	9	
													11,37	658,614	1,551	10	
													0,00	656,890	0,000	1	
										4,50	-3,00		4,50	656,755	-0,135	2	
					-0,360					0,36		4,86	656,395	-0,360	3		
					0,35					0,35		5,21	656,395	0,000	4		
										5,21	656,395	0,000	5				
					0,360					0,36		5,57	656,755	0,360	6		
2+900						656,308	656,281	C	0,027		0,43	-3,00		6,00	656,742	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	656,667	-0,075	8	
													9,32	656,643	-0,025	9	
													9,60	656,457	-0,185	10	
													0,00	656,281	0,000	1	
										4,50	-3,00		4,50	656,146	-0,135	2	
					-0,360					0,36		4,86	655,786	-0,360	3		
					0,35					0,35		5,21	655,786	0,000	4		
										5,21	655,786	0,000	5				
					0,360					0,36		5,57	656,146	0,360	6		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
2+920																
2+940																
2+960																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2+980							652,810	652,800	C	0,010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO			LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS								
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)				T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota		Altura	Pt.		
3+040								650,469	650,530	A	0,061							11,17	649,641	-1,234	10	
																		0,00	650,530	0,000	1	
																		4,50	650,395	-0,135	2	
																		4,86	650,035	-0,360	3	
																		5,21	650,035	0,000	4	
																		5,21	650,035	0,000	5	
																		5,57	650,395	0,360	6	
																		6,00	650,382	-0,013	7	
																		8,50	650,307	-0,075	8	
																		9,32	650,283	-0,025	9	
3+060																		11,36	648,920	-1,362	10	
								650,121	650,127	A	0,006							0,00	650,127	0,000	1	
																		4,50	649,992	-0,135	2	
																		4,86	649,632	-0,360	3	
																		5,21	649,632	0,000	4	
																		5,21	649,632	0,000	5	
																		5,57	649,992	0,360	6	
																		6,00	649,979	-0,013	7	
																		8,50	649,904	-0,075	8	
																		9,32	649,881	-0,023	9	
3+080																		11,47	648,446	-1,435	10	
								649,921	649,912	C	0,009							0,00	649,912	0,000	1	
																		4,50	649,777	-0,135	2	
																		4,86	649,417	-0,360	3	
																		5,21	649,417	0,000	4	
																		5,21	649,417	0,000	5	
																		5,57	649,777	0,360	6	
																		6,00	649,764	-0,013	7	
																		8,50	649,689	-0,075	8	
																		9,32	649,674	-0,015	9	
																	11,58	648,168	-1,506	10		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
3+100									649,873	649,887	A	0,014					0,00	649,887	0,000	1
													4,50		-3,00		4,50	649,752	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	649,392	-0,360	3
													0,35				5,21	649,392	0,000	4
																	5,21	649,392	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	649,752	0,360	6
													0,43		-3,00		6,00	649,739	-0,013	7
													2,50		-3,00		8,50	649,664	-0,075	8
																	9,32	649,657	-0,007	9
																	11,34	648,312	-1,345	10
3+120									649,985	650,050	A	0,065					0,00	650,050	0,000	1
													4,50		-3,00		4,50	649,915	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	649,555	-0,360	3
													0,35				5,21	649,555	0,000	4
																	5,21	649,555	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	649,915	0,360	6
													0,43		-3,00		6,00	649,902	-0,013	7
													2,50		-3,00		8,50	649,827	-0,075	8
																	9,32	649,828	0,001	9
																	11,80	648,172	-1,656	10
3+140									650,413	650,401	C	0,012					0,00	650,401	0,000	1
													4,50		-3,00		4,50	650,266	-0,135	2
													-0,360	0,36			4,86	649,906	-0,360	3
													0,35				5,21	649,906	0,000	4
																	5,21	649,906	0,000	5
													0,360	0,36			5,57	650,266	0,360	6
													0,43		-3,00		6,00	650,253	-0,013	7
													2,50		-3,00		8,50	650,178	-0,075	8
																	9,32	650,188	0,010	9
																	9,78	649,879	-0,308	10
3+160									650,906	650,904	A	0,008					0,00	650,904	0,000	1

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO		LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES						
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS									
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)				T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.		Cota	Altura	Pt.			
3+180															4,50	650,769	-0,135	2					
															-0,360	0,36		-3,00	4,86	650,409	-0,360	3	
																0,35			5,21	650,409	0,000	4	
																			5,21	650,409	0,000	5	
															0,360	0,36			5,57	650,769	0,360	6	
																0,43	-3,00		6,00	650,756	-0,013	7	
															2,50		-3,00		8,50	650,681	-0,075	8	
																			9,32	650,699	0,018	9	
																			11,29	649,387	-1,312	10	
										651,421	651,418	C	0,003						0,00	651,418	0,000	1	
3+200																4,50	-3,00		4,50	651,283	-0,135	2	
															-0,360	0,36		-3,00	4,86	650,923	-0,360	3	
																0,35			5,21	650,923	0,000	4	
																			5,21	650,923	0,000	5	
															0,360	0,36			5,57	651,283	0,360	6	
																0,43	-3,00		6,00	651,270	-0,013	7	
															2,50		-3,00		8,50	651,195	-0,075	8	
																			9,45	651,224	0,029	9	
																			9,45	651,223	-0,001	10	
										651,866	651,900	A	0,034						0,00	651,900	0,000	1	
3+220																4,50	-3,00		4,50	651,765	-0,135	2	
															-0,360	0,36		-3,00	4,86	651,405	-0,360	3	
																0,35			5,21	651,405	0,000	4	
																			5,21	651,405	0,000	5	
															0,360	0,36			5,57	651,765	0,360	6	
																0,43	-3,00		6,00	651,752	-0,013	7	
															2,50		-3,00		8,50	651,677	-0,075	8	
																			9,32	651,702	0,025	9	
																			10,15	651,150	-0,552	10	
										652,191	652,197	A	0,006						0,00	652,197	0,000	1	
															4,50		-3,00		4,50	652,062	-0,135	2	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
3+240																	
						-0,360	0,36							4,86	651,702	-0,360	3
							0,35							5,21	651,702	0,000	4
														5,21	651,702	0,000	5
					0,360	0,36								5,57	652,062	0,360	6
						0,43								6,00	652,049	-0,013	7
						2,50								8,50	651,974	-0,075	8
														9,59	652,007	0,033	9
														9,59	652,007	0,000	10
						652,283	652,290	A	0,007					0,00	652,290	0,000	1
3+260														4,50	652,155	-0,135	2
						-0,360	0,36							4,86	651,795	-0,360	3
							0,35							5,21	651,795	0,000	4
														5,21	651,795	0,000	5
					0,360	0,36								5,57	652,155	0,360	6
						0,43								6,00	652,142	-0,013	7
						2,50								8,50	652,067	-0,075	8
														9,32	652,092	0,025	9
														9,86	651,728	-0,363	10
						652,173	652,180	A	0,007					0,00	652,180	0,000	1
3+280														4,50	652,045	-0,135	2
						-0,360	0,36							4,86	651,685	-0,360	3
							0,35							5,21	651,685	0,000	4
														5,21	651,685	0,000	5
					0,360	0,36								5,57	652,045	0,360	6
						0,43								6,00	652,032	-0,013	7
						2,50								8,50	651,957	-0,075	8
														9,82	651,997	0,040	9
														10,46	652,639	0,642	10
						651,837	651,867	A	0,030					0,00	651,867	0,000	1
													4,50	651,732	-0,135	2	
					-0,360	0,36							4,86	651,372	-0,360	3	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES				
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS						
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura
3+300																			
3+320																			
3+340																			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO					EIXO		LADO DIREITO					OBSERVAÇÕES			
	PONTOS CALCULADOS					Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	T(v/h)				H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
3+360						649,547	649,541	C 0,006					5,21	649,649	0,000	5
									0,360	0,36			5,57	650,009	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	649,996	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	649,921	-0,075	8
													9,82	649,961	0,040	9
													10,65	650,786	0,825	10
													0,00	649,541	0,000	1
										4,50	-3,00		4,50	649,406	-0,135	2
									-0,360	0,36			4,86	649,046	-0,360	3
										0,35			5,21	649,046	0,000	4
3+380						648,955	648,937	C 0,018					5,21	649,046	0,000	5
									0,360	0,36			5,57	649,406	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	649,393	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	649,318	-0,075	8
													9,32	649,343	0,025	9
													9,80	649,020	-0,322	10
													0,00	648,937	0,000	1
										4,50	-3,00		4,50	648,802	-0,135	2
									-0,360	0,36			4,86	648,442	-0,360	3
										0,35			5,21	648,442	0,000	4
3+400						648,386	648,334	C 0,052					5,21	648,442	0,000	5
									0,360	0,36			5,57	648,802	0,360	6
										0,43	-3,00		6,00	648,789	-0,013	7
										2,50	-3,00		8,50	648,714	-0,075	8
													9,32	648,739	0,025	9
													10,08	648,229	-0,510	10
													0,00	648,334	0,000	1
										4,50	-3,00		4,50	648,199	-0,135	2
									-0,360	0,36			4,86	647,839	-0,360	3
										0,35			5,21	647,839	0,000	4
													5,21	647,839	0,000	5

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																	
RODOVIA: ERS-324																	
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																	
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES		
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota
3+420														0,360	0,36		5,57 648,199 0,360 6
															0,43	-3,00	6,00 648,186 -0,013 7
															2,50	-3,00	8,50 648,111 -0,075 8
																9,82 648,151 0,040 9	
															9,94 648,268 0,117 10		
							647,778	647,730	C	0,048						0,00 647,730 0,000 1	
															4,50	-3,00	4,50 647,595 -0,135 2
														-0,360	0,36	4,86 647,235 -0,360 3	
															0,35		5,21 647,235 0,000 4
															5,21 647,235 0,000 5		
3+440														0,360	0,36		5,57 647,595 0,360 6
															0,43	-3,00	6,00 647,582 -0,013 7
															2,50	-3,00	8,50 647,507 -0,075 8
																9,32 647,532 0,025 9	
															10,44 646,782 -0,750 10		
							647,134	647,127	C	0,007						0,00 647,127 0,000 1	
															4,50	-3,00	4,50 646,992 -0,135 2
														-0,360	0,36	4,86 646,632 -0,360 3	
															0,35		5,21 646,632 0,000 4
															5,21 646,632 0,000 5		
3+460														0,360	0,36		5,57 646,992 0,360 6
															0,43	-3,00	6,00 646,979 -0,013 7
															2,50	-3,00	8,50 646,904 -0,075 8
																9,82 646,944 0,040 9	
																10,83 647,955 1,011 10	
							646,526	646,524	C	0,002						0,00 646,524 0,000 1	
															4,50	-3,00	4,50 646,389 -0,135 2
														-0,360	0,36	4,86 646,029 -0,360 3	
															0,35		5,21 646,029 0,000 4
															5,21 646,029 0,000 5		
														0,360	0,36	5,57 646,389 0,360 6	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.
3+480																				
3+500																				
3+520																				

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS			
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.
3+540																
3+560																
3+580																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO		LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS								
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)				T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.		Cota	Altura	Pt.		
3+600									642,289	642,300	A	0,011						9,82	642,641	-0,040	9	
																		10,25	643,075	0,435	10	
																		0,00	642,300	0,000	1	
																		4,50	642,165	-0,135	2	
																		4,86	641,805	-0,360	3	
																		5,21	641,805	0,000	4	
																		5,21	641,805	0,000	5	
																		5,57	642,165	0,360	6	
																		6,00	642,152	-0,013	7	
																		8,50	642,077	-0,075	8	
3+620																		9,32	642,052	-0,025	9	
																		10,81	641,061	-0,991	10	
									641,682	641,697	A	0,015						0,00	641,697	0,000	1	
																		4,50	641,562	-0,135	2	
																		4,86	641,202	-0,360	3	
																		5,21	641,202	0,000	4	
																		5,21	641,202	0,000	5	
																		5,57	641,562	0,360	6	
																		6,00	641,549	-0,013	7	
																		8,50	641,474	-0,075	8	
3+640																		9,32	641,450	-0,025	9	
																		9,97	641,019	-0,431	10	
									640,920	641,093	A	0,173						0,00	641,093	0,000	1	
																		4,50	640,958	-0,135	2	
																		4,86	640,598	-0,360	3	
																		5,21	640,598	0,000	4	
																		5,21	640,598	0,000	5	
																		5,57	640,958	0,360	6	
																		6,00	640,945	-0,013	7	
																		8,50	640,870	-0,075	8	
																	9,32	640,846	-0,025	9		

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																				
ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES					
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS							
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.	
3+660							640,362	640,490	A	0,128							9,85	640,490	-0,355	10
																	0,00	640,490	0,000	1
																	4,50	640,355	-0,135	2
																	4,86	639,995	-0,360	3
																	5,21	639,995	0,000	4
																	5,21	639,995	0,000	5
																	5,57	640,355	0,360	6
																	6,00	640,342	-0,013	7
																	8,50	640,267	-0,075	8
																	9,32	640,242	-0,025	9
3+680																	10,00	639,788	-0,455	10
							639,979	639,999	A	0,020							0,00	639,999	0,000	1
																	4,50	639,864	-0,135	2
																	4,86	639,504	-0,360	3
																	5,21	639,504	0,000	4
																	5,21	639,504	0,000	5
																	5,57	639,864	0,360	6
																	6,00	639,851	-0,013	7
																	8,50	639,776	-0,075	8
																	9,32	639,752	-0,025	9
3+700																	10,31	639,089	-0,663	10
							639,723	639,733	A	0,010							0,00	639,733	0,000	1
																	4,50	639,598	-0,135	2
																	4,86	639,238	-0,360	3
																	5,21	639,238	0,000	4
																	5,21	639,238	0,000	5
																	5,57	639,598	0,360	6
																	6,00	639,585	-0,013	7
																	8,50	639,510	-0,075	8
																	9,32	639,485	-0,025	9
																10,06	638,990	-0,405	10	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO						EIXO		LADO DIREITO						OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	PONTOS CALCULADOS			PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)				I(%)	T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)		T(v/h)	Dist.	Cota	Altura	Pt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3+720							639,674	639,691	A	0,017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras

ESTACA (km)	LADO ESQUERDO							EIXO		LADO DIREITO							OBSERVAÇÕES	
	PONTOS CALCULADOS				PONTOS DEFINIDOS			Cota de Terreno	Cota de Projeto	Dif. de Cotas	PONTOS DEFINIDOS			PONTOS CALCULADOS				
	Dist.	Cota	Altura	Pt.	H(m)	D(m)	I(%)				T(v/h)	H(m)	D(m)	I(%)	T(v/h)	Dist.		Cota
3+800														4,50	639,764	-0,135	2	
														-0,360	4,86	639,404	-0,360	3
														0,35	5,21	639,404	0,000	4
															5,21	639,404	0,000	5
														0,360	5,57	639,764	0,360	6
															6,00	639,751	-0,013	7
														2,50	8,50	639,676	-0,075	8
															9,82	639,636	-0,040	9
															10,18	639,998	0,362	10
															0,00	639,950	0,000	1
3+820														4,50	639,815	-0,135	2	
														-0,360	4,86	639,455	-0,360	3
														0,35	5,21	639,455	0,000	4
															5,21	639,455	0,000	5
														0,360	5,57	639,815	0,360	6
														0,43	6,00	639,802	-0,013	7
														2,50	8,50	639,727	-0,075	8
															9,82	639,688	-0,040	9
															10,31	640,182	0,495	10
															0,00	639,770	0,000	1
3+840														4,50	639,635	-0,135	2	
														-0,360	4,86	639,275	-0,360	3
														0,35	5,21	639,275	0,000	4
															5,21	639,275	0,000	5
														0,360	5,57	639,635	0,360	6
														0,43	6,00	639,622	-0,013	7
														2,50	8,50	639,547	-0,075	8
															9,82	639,514	-0,033	9
															10,02	639,711	0,198	10
															0,00	639,318	0,000	1

III.B – PLANILHA DE CÁLCULO DOS VOLUMES

ALDEIA PINHALZINHO (Segmento 01)-TERRAPLENAGEM



VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																					
RODOVIA: ERS-324				TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho										VOLUMES ACUMULADOS (m³)							
ESTACA	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)				VOLUMES ACUMULADOS (m³)												
	CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO										
(km)	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
0+000	0,82			0,82				10			10				10			10			
0+020	0,25			0,25				9			9				19			19			
0+040	0,64			0,64				21			21				40			40			
0+060	1,45			1,45				19			19				59			59			
0+080	0,42			0,42				11			11				70			70			
0+100	0,61			0,61				19			19				89			89			
0+120	1,31			1,31				38			38				127			127			
0+140	2,43			2,43				31			31				158			158			
0+160	0,69			0,69				8			8				166			166		8	8
0+180	0,08			0,08		0,80	0,80	3			3		11	11	169			169		19	19
0+200	0,16			0,16		0,34	0,34	6			6		3	3	175			175		22	22
0+220	0,50			0,50				5			5		9	9	180			180		31	31
0+240	0,00			0,00		0,86	0,86	0			0		24	27	180			180		3	55
0+260	0,00			0,00		1,58	1,88	0			0		3	21	180			180		6	76
0+280	0,00			0,00		0,47	0,47	0			0		11	11	180			180		6	87
0+300	0,00			0,00		0,67	0,67	0			0		23	23	180			180		6	110
0+320	0,00			0,00		1,59	1,59	0			0		21	21	180			180		6	131
0+340	0,00			0,00		0,49	0,49	0			0		11	11	180			180		6	142
0+360	0,00			0,00		0,60	0,60	0			0		13	13	180			180		6	155
0+380	0,00			0,00		0,71	0,71	0			0		16	16	180			180		6	171
0+400	0,00			0,00		0,92	0,92	0			0		28	28	180			180		6	199
0+420	0,00			0,00		1,83	1,87	0			0		31	31	180			180		6	230
0+440	0,00			0,00		1,31	1,31	0			0		20	20	180			180		6	250
0+460	0,00			0,00		0,72	0,72	0			0		16	16	180			180		6	266
0+480	0,00			0,00		0,88	0,88	0			0				180			180		6	272

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																					
RODOVIA: ERS-324																					
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																					
ESTACA	ÁREAS (m²)						VOLUMES PARCIAIS (m³)						VOLUMES ACUMULADOS (m³)								
	CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO					
	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
0+500	0,00			0,00	0,05	1,33	1,38	0			0	1	22	23	180				7	288	295
0+520	0,00			0,00		0,48	0,48	0			0	1	18	19	180				8	306	314
0+540	0,13			0,13		0,23	0,23	2			2		7	7	182				8	313	321
0+560	0,00			0,00		0,66	0,66	1			1		9	9	183				8	322	330
0+580	0,00			0,00		0,75	0,75	0			0		14	14	183				8	336	344
0+600	0,00			0,00		0,59	0,59	0			0		13	13	183				8	349	357
0+620	0,07			0,07		0,15	0,15	1			1		7	7	184				8	356	364
0+640	2,28			2,28		0,10	0,10	24			24		3	3	208				8	359	367
0+660	7,16			7,16		0,02	0,02	94			94		1	1	302				8	360	368
0+680	6,76			6,76				139			139				441				8	360	368
0+700	7,51			7,51				143			143				584				8	360	368
0+720	11,53			11,53				190			190				774				8	360	368
0+740	17,75			17,75				293			293				1067				8	360	368
0+760	18,79			18,79				365			365				1432				8	360	368
0+780	17,04			17,04				358			358				1790				8	360	368
0+800	14,17			14,17				312			312				2102				8	360	368
0+820	13,34			13,34				275			275				2377				8	360	368
0+840	13,67			13,67				270			270				2647				8	360	368
0+860	10,62			10,62		0,06	0,06	243			243	1	1	1	2890				8	361	369
0+880	9,63			9,63				203			203	1	1	1	3093				8	362	370
0+900	9,22			9,22				189			189				3282				8	362	370
0+920	3,73			3,73				129			129				3411				8	362	370
0+940	2,03			2,03				58			58				3469				8	362	370
0+960	1,68			1,68				37			37				3506				8	362	370
0+980	0,00			0,00		0,45	0,45	17			17	5	5	5	3523				8	367	375

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)						VOLUMES PARCIAIS (m³)						VOLUMES ACUMULADOS (m³)						
	CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			
	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	
1+000	0,00		0,00	0,01	1,63	1,64	0		0			21	3523		3523	8	388	396	
1+020	0,00		0,00		0,32	0,32	0		0		20	20	3523		3523	8	408	416	
1+040	0,00		0,00		0,42	0,42	0		0		7	7	3523		3523	8	415	423	
1+060	0,01		0,01		0,32	0,32	0		0		7	7	3523		3523	8	422	430	
1+080	0,00		0,00		1,19	1,19	0		0		15	15	3523		3523	8	437	445	
1+100	0,00		0,00		0,63	0,63	0		0		18	18	3523		3523	8	455	463	
1+120	0,01		0,01		0,66	0,66	0		0		13	13	3523		3523	8	468	476	
1+140	0,03		0,03		1,15	1,15	0		0		18	18	3523		3523	8	486	494	
1+160	0,00		0,00	0,93	3,20	4,13	0		0	9	44	53	3523		3523	17	530	547	
1+180	0,00		0,00		0,73	0,73	0		0	9	39	48	3523		3523	26	569	595	
1+200	0,00		0,00		0,16	0,16	0		0		9	9	3523		3523	26	578	604	
1+220	0,00		0,00		0,35	0,35	0		0		5	5	3523		3523	26	583	609	
1+240	0,17		0,17		0,69	0,69	1		1	10	10	10	3524		3524	26	593	619	
1+260	5,52		5,52		0,05	0,05	57		57	57	7	7	3581		3581	26	600	626	
1+280	11,00		11,00				165		165	165	1	1	3746		3746	26	601	627	
1+300	9,61		9,61		0,15	0,15	206		206	206	2	2	3952		3952	26	603	629	
1+320	7,20		7,20				168		168	168	2	2	4120		4120	26	605	631	
1+340	4,83		4,83		0,52	0,52	120		120	120	5	5	4240		4240	26	610	636	
1+360	22,79		22,79		0,27	0,27	276		276	276	8	8	4516		4516	26	618	644	
1+380	18,40		18,40		0,15	0,15	412		412	412	4	4	4928		4928	26	622	648	
1+400	10,58		10,58		0,08	0,08	290		290	290	2	2	5218		5218	26	624	650	
1+420	3,46		3,46		0,20	0,20	140		140	140	3	3	5358		5358	26	627	653	
1+440	8,26		8,26		0,24	0,24	117		117	117	4	4	5475		5475	26	631	657	
1+460	0,54		0,54		0,54	0,54	88		88	88	8	8	5563		5563	26	639	665	
1+480	0,44		0,44		0,39	0,39	10		10	10	9	9	5573		5573	26	648	674	

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANAL TO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																				
ESTACA	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)									
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE				ATERRO					
	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP
1+500	2,92			2,92		0,09	0,09	33			33		5	5	5606			26	653	679
1+520	1,61			1,61		0,19	0,19	45			45		3	3	5651			26	656	682
1+540	0,75			0,75				24			24		2	2	5675			26	658	684
1+560	1,00			1,00				18			18				5693			26	658	684
1+580	1,38			1,38				24			24				5717			26	658	684
1+600	1,18			1,18				26			26				5743			26	658	684
1+620	0,70			0,70				18			18				5761			26	658	684
1+640	0,39			0,39				11			11				5772			26	658	684
1+660	0,13			0,13				5			5				5777			26	658	684
1+680	0,00			0,00		1,45	1,45	1			1		15	15	5778			26	673	699
1+700	0,00			0,00		0,41	2,29	2,70	0		0		4	37	5778			30	710	740
1+720	0,00			0,00		0,05	1,91	1,96	0		0		5	42	5778			35	752	787
1+740	0,00			0,00		0,05	1,64	1,69	0		0		1	36	5778			36	788	824
1+760	0,01			0,01			0,62	0,62	0		0		1	23	5778			37	811	848
1+780	0,41			0,41		0,06	0,06	4			4		7	7	5782			37	818	855
1+800	0,49			0,49		0,26	0,26	9			9		3	3	5791			37	821	858
1+820	0,00			0,00			1,41	1,41	5		5		17	17	5796			37	838	875
1+840	0,00			0,00			3,65	5,08	0		0		14	51	5796			51	889	940
1+860	0,01			0,01		2,53	3,79	6,32	0		0		40	74	5796			91	963	1054
1+880	0,00			0,00			4,58	8,74	0		0		67	84	5796			158	1047	1205
1+900	0,13			0,13		0,12	2,68	2,80	1		1		43	73	5797			201	1120	1321
1+920	0,00			0,00			1,57	1,57	1		1		1	43	5798			202	1163	1365
1+940	0,00			0,00		0,43	2,43	2,86	0		0		4	40	5798			206	1203	1409
1+960	0,01			0,01			1,32	1,32	0		0		4	38	5798			210	1241	1451
1+980	0,01			0,01			0,41	0,41	0		0		17	17	5798			210	1258	1468

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324																				
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																				
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)										VOLUMES ACUMULADOS (m³)				
	CORTE			ATERRO		CORTE					ATERRO					CORTE			ATERRO	
	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL		
2+000	0,52		0,52				5		5		4	4	5803		5803	210	1262	1472		
2+020	1,67		1,67				22		22				5825		5825	210	1262	1472		
2+040	1,29		1,29				30		30				5855		5855	210	1262	1472		
2+060	1,30		1,30				26		26				5881		5881	210	1262	1472		
2+080	0,07		0,07		0,47	0,47	14		14		5	5	5895		5895	210	1267	1477		
2+100	0,02		0,02		0,19	0,19	1		1		7	7	5896		5896	210	1274	1484		
2+120	1,41		1,41				15		15		2	2	5911		5911	210	1276	1486		
2+140	2,26		2,26				37		37				5948		5948	210	1276	1486		
2+160	3,76		3,76		0,01	0,01	60		60				6008		6008	210	1276	1486		
2+180	3,14		3,14		0,01	0,01	69		69				6077		6077	210	1276	1486		
2+200	0,82		0,82		0,01	0,01	39		39				6116		6116	210	1276	1486		
2+220	0,00		0,00		0,66	0,66	8		8		7	7	6124		6124	210	1283	1493		
2+240	0,00		0,00		0,81	0,81	0		0		15	15	6124		6124	210	1298	1508		
2+260	0,00		0,00		1,21	1,21	0		0		20	20	6124		6124	210	1318	1528		
2+280	0,00		0,00		3,05	3,76	0		0		7	43	6124		6124	217	1361	1578		
2+300	0,00		0,00		4,13	7,06	0		0		36	72	6124		6124	253	1433	1686		
2+320	0,00		0,00		0,97	0,97	0		0		29	51	6124		6124	282	1484	1766		
2+340	0,00		0,00		0,76	0,76	0		0			17	6124		6124	282	1501	1783		
2+360	0,00		0,00		2,16	2,22	0		0		1	29	6124		6124	283	1530	1813		
2+380	0,00		0,00		1,89	1,97	0		0		1	41	6124		6124	284	1571	1855		
2+400	0,00		0,00		1,95	2,10	0		0		2	38	6124		6124	286	1609	1895		
2+420	0,00		0,00		2,10	2,14	0		0		2	41	6124		6124	288	1650	1938		
2+440	0,00		0,00		1,66	1,66	0		0			38	6124		6124	288	1688	1976		
2+460	0,00		0,00		0,99	0,99	0		0			27	6124		6124	288	1715	2003		
2+480	0,00		0,00		2,05	2,09	0		0		30	30	6124		6124	288	1745	2033		

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA	ÁREAS (m²)						VOLUMES PARCIAIS (m³)						VOLUMES ACUMULADOS (m³)						
	CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			
	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	
2+500	0,00		0,00		0,18	0,18	0		0			22			6124	288	1767	2055	
2+520	0,01		0,01				0		0		2	2			6124	288	1769	2057	
2+540	0,03		0,03				1		1						6125	288	1769	2057	
2+560	0,04		0,04				1		1						6126	288	1769	2057	
2+580	0,00		0,00				0		0						6126	288	1769	2057	
2+600	0,00		0,00		0,43	0,43	0		0		4	4			6126	288	1773	2061	
2+620	0,00		0,00		1,30	1,30	0		0		17	17			6126	288	1790	2078	
2+640	0,00		0,00		1,63	1,63	0		0		29	29			6126	288	1819	2107	
2+660	0,00		0,00	0,11	2,14	2,25	0		0		1	38	39		6126	289	1857	2146	
2+680	0,00		0,00	0,62	3,90	4,52	0		0		7	60	67		6126	296	1917	2213	
2+700	0,00		0,00		1,08	1,08	0		0		6	50	56		6126	302	1967	2269	
2+720	0,00		0,00		1,44	1,44	0		0		25	25	25		6126	302	1992	2294	
2+740	0,00		0,00		1,51	1,51	0		0		30	30	30		6126	302	2022	2324	
2+760	0,00		0,00		1,28	1,28	0		0		28	28	28		6126	302	2050	2352	
2+780	0,00		0,00	0,01	1,90	1,91	0		0		32	32	32		6126	302	2082	2384	
2+800	0,00		0,00	0,11	1,99	2,10	0		0		1	39	40		6126	303	2121	2424	
2+820	0,00		0,00		2,10	2,10	0		0		1	41	42		6126	304	2162	2466	
2+840	0,00		0,00	0,03	2,46	2,49	0		0		46	46	46		6126	304	2208	2512	
2+860	0,00		0,00	0,57	3,90	4,47	0		0		6	64	70		6126	310	2272	2582	
2+880	0,00		0,00		1,48	1,48	0		0		6	54	60		6126	316	2326	2642	
2+900	0,00		0,00		0,92	0,92	0		0		24	24	24		6126	316	2350	2666	
2+920	0,00		0,00		1,00	1,00	0		0		19	19	19		6126	316	2369	2685	
2+940	1,79		1,79				18		18		10	10	10		6144	316	2379	2695	
2+960	0,86		0,86		0,07	0,07	26		26		1	1	1		6170	316	2380	2696	
2+980	2,77		2,77				37		37		1	1	1		6207	316	2381	2697	

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)						VOLUMES PARCIAIS (m³)						VOLUMES ACUMULADOS (m³)						
	CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			
	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	
3+000	0,22		0,22				30		30				6237		6237	316	2381	2697	
3+020	0,54		0,54				8		8				6245		6245	316	2381	2697	
3+040	0,11		0,11		0,04	0,04	6		6				6251		6251	316	2381	2697	
3+060	0,00		0,00		0,86	0,86	1		1			9	6252		6252	316	2390	2706	
3+080	0,00		0,00	1,05	3,88	4,93	0		0	11	47	58	6252		6252	327	2437	2764	
3+100	0,08		0,08	0,25	4,29	4,54	1		1	13	82	95	6253		6253	340	2519	2859	
3+120	0,11		0,11	0,03	3,66	3,69	2		2	3	80	83	6255		6255	343	2599	2942	
3+140	0,07		0,07	0,47	2,54	3,01	2		2	5	62	67	6257		6257	348	2661	3009	
3+160	0,01		0,01		0,02	0,02	1		1	5	26	31	6258		6258	353	2687	3040	
3+180	0,18		0,18		0,03	0,03	2		2			1	6260		6260	353	2688	3041	
3+200	0,00		0,00		0,61	0,61	1		1			6	6261		6261	353	2694	3047	
3+220	0,00		0,00	3,07	4,05	7,12	0		0	31	47	78	6261		6261	384	2741	3125	
3+240	0,00		0,00	0,87	2,90	3,77	0		0	39	70	109	6261		6261	423	2811	3234	
3+260	0,00		0,00	0,14	2,51	2,65	0		0	10	54	64	6261		6261	433	2865	3298	
3+280	0,00		0,00	0,13	2,23	2,36	0		0	3	47	50	6261		6261	436	2912	3348	
3+300	0,00		0,00	0,14	2,03	2,17	0		0	3	43	46	6261		6261	439	2955	3394	
3+320	0,00		0,00	0,04	1,71	1,75	0		0	2	37	39	6261		6261	441	2992	3433	
3+340	0,00		0,00	0,30	2,13	2,43	0		0	3	38	41	6261		6261	444	3030	3474	
3+360	0,00		0,00		1,54	1,54	0		0	3	37	40	6261		6261	447	3067	3514	
3+380	0,00		0,00		1,10	1,10	0		0			26	6261		6261	447	3093	3540	
3+400	0,00		0,00	0,91	2,77	3,68	0		0	9	39	48	6261		6261	456	3132	3588	
3+420	0,00		0,00	0,54	2,42	2,96	0		0	15	52	67	6261		6261	471	3184	3655	
3+440	0,00		0,00		1,72	1,72	0		0	5	41	46	6261		6261	476	3225	3701	
3+460	0,00		0,00		1,14	1,14	0		0			29	6261		6261	476	3254	3730	
3+480	0,24		0,24		0,14	0,14	2		2			13	6263		6263	476	3267	3743	

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																			
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)						VOLUMES PARCIAIS (m³)						VOLUMES ACUMULADOS (m³)						
	CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			
	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	
3+500	0,00		0,00		0,39	0,39	3		3			5	6266		6266	476	3272	3748	
3+520	0,00		0,00		0,20	0,20	0		0			6	6266		6266	476	3278	3754	
3+540	0,00		0,00		0,08	0,08	0		0			3	6266		6266	476	3281	3757	
3+560	0,00		0,00		0,38	0,38	0		0			5	6266		6266	476	3286	3762	
3+580	0,00		0,00		1,12	1,12	0		0			15	6266		6266	476	3301	3777	
3+600	0,00		0,00		0,42	0,42	0		0			15	6266		6266	476	3316	3792	
3+620	0,00		0,00		2,23	2,66	0		0		4	27	6266		6266	480	3343	3823	
3+640	0,00		0,00		0,21	2,29	0		0		6	45	6266		6266	486	3388	3874	
3+660	0,00		0,00		1,19	3,09	0		0		14	54	6266		6266	500	3442	3942	
3+680	0,00		0,00		0,77	0,77	0		0		12	39	6266		6266	512	3481	3993	
3+700	0,00		0,00		0,81	0,81	0		0			16	6266		6266	512	3497	4009	
3+720	0,18		0,18		0,11	0,11	2		2			9	6268		6268	512	3506	4018	
3+740	1,28		1,28				15		15			1	6283		6283	512	3507	4019	
3+760	1,53		1,53				28		28				6311		6311	512	3507	4019	
3+780	2,52		2,52		0,10	0,10	41		41			1	6352		6352	512	3508	4020	
3+800	6,33		6,33		0,09	0,09	88		88			2	6440		6440	512	3510	4022	
3+820	3,93		3,93				103		103			1	6543		6543	512	3511	4023	
3+840	12,92		12,92				169		169				6712		6712	512	3511	4023	
3+860	9,51		9,51		0,02	0,02	224		224				6936		6936	512	3511	4023	
3+880	5,36		5,36				149		149				7085		7085	512	3511	4023	
3+900	1,01		1,01		0,02	0,02	64		64				7149		7149	512	3511	4023	
3+920	1,33		1,33		0,19	0,19	23		23			2	7172		7172	512	3513	4025	
3+940	3,08		3,08				44		44			2	7216		7216	512	3515	4027	
3+960	3,78		3,78		0,03	0,03	69		69				7285		7285	512	3515	4027	
3+980	1,43		1,43				52		52				7337		7337	512	3515	4027	

320

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)						VOLUMES PARCIAIS (m³)						VOLUMES ACUMULADOS (m³)			
	CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			CORTE		ATERRO	
	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	INF	TOTAL
4+000	0,75		0,75				21		21				7358		512	3515
4+020	0,04		0,04		0,20	0,20	8		8		2	2	7366		512	3517
4+040	0,14		0,14		0,11	0,11	2		2		3	3	7368		512	3520
4+060	0,72		0,72				8		8		1	1	7376		512	3521
4+080	1,57		1,57				23		23				7399		512	3521
																4033

ALDEIA BANANEIRAS (Segmento 02) -TERRAPLENAGEM

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																		
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																		
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)								VOLUMES ACUMULADOS (m³)					
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO				
	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL
0+000	0,00			0,00		0,24	0,24	0			0		5	5	0			5
0+020	0,00			0,00		0,24	0,24	0			0		6	6	0			11
0+040	0,00			0,00		0,34	0,34	0			0		6	6	0			17
0+060	0,00			0,00		0,30	0,30	0			0		10	10	0			27
0+080	0,00			0,00		0,70	0,70	0			0		19	19	0			46
0+100	0,00			0,00		1,22	1,22	0			0		27	27	0			73
0+120	0,00			0,00		1,45	1,45	0			0		32	34	0			105
0+140	0,00			0,00	0,21	1,79	2,00	0			0	2	33	35	0			138
0+160	0,00			0,00		1,48	1,48	0			0	2	21	21	0			159
0+180	0,00			0,00		0,57	0,57	0			0		33	40	0			192
0+200	0,00			0,00	0,66	2,76	3,42	0			0	7	49	56	0			241
0+220	0,00			0,00		2,09	2,09	0			0	7	58	65	0			299
0+240	0,00			0,00	0,74	3,75	4,49	0			0	16	73	89	0			372
0+260	0,00			0,00	0,85	3,54	4,39	0			0	9	54	63	0			426
0+280	0,00			0,00		1,82	1,82	0			0	1	38	39	0			464
0+300	0,00			0,00	0,09	1,93	2,02	0			0	5	45	50	0			509
0+320	0,00			0,00	0,41	2,58	2,99	0			0	21	65	86	0			574
0+340	0,00			0,00	1,70	3,92	5,62	0			0	25	73	98	0			647
0+360	0,00			0,00	0,84	3,34	4,18	0			0	9	52	61	0			699
0+380	0,00			0,00	0,09	1,86	1,95	0			0	1	22	23	0			721
0+400	0,00			0,00		0,30	0,30	0			0		13	13	0			734
0+420	0,00			0,00		1,03	1,03	0			0		22	22	0			756
0+440	0,00			0,00	0,01	1,16	1,17	0			0		34	34	0			790
0+460	0,00			0,00		2,28	2,28	0			0		25	25	1			815
0+480	0,08			0,08		0,25	0,25	1			1		25	25	1			833

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																					
RODOVIA: ERS-324																					
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																					
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)										
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO							
	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
0+500	2,29			2,29		0,24	0,24	23			23			5	5	24			112	820	932
0+520	0,00			0,00		0,61	0,61	23			23			9	9	47			112	829	941
0+540	0,00			0,00		0,74	0,74	0			0			14	14	47			112	843	955
0+560	0,01			0,01		0,74	0,74	1			1			15	15	48			112	858	970
0+580	0,00			0,00		0,52	0,52	0			0			13	13	48			112	871	983
0+600	0,00			0,00		1,06	1,06	0			0			16	16	48			112	887	999
0+620	0,00			0,00		0,73	0,73	0			0			18	18	48			112	905	1017
0+640	0,00			0,00		1,49	1,49	0			0			22	22	48			112	927	1039
0+660	0,00			0,00		3,70	5,77	0			0			21	52	73			133	979	1112
0+680	0,00			0,00		0,04	1,77	0			0			21	55	76			154	1034	1188
0+700	0,00			0,00		0,25	1,96	0			0			3	37	40			157	1071	1228
0+720	0,00			0,00		0,01	1,27	0			0			3	32	35			160	1103	1263
0+740	0,00			0,00		0,64	0,64	0			0			19	19	48			160	1122	1282
0+760	0,06			0,06		0,01	0,01	1			1			7	7	49			160	1129	1289
0+780	1,23			1,23				13			13					62			160	1129	1289
0+800	0,00			0,00		1,49	1,49	12			12			15	15	74			160	1144	1304
0+820	0,00			0,00		1,37	1,37	0			0			29	29	74			160	1173	1333
0+840	0,57			0,57		0,54	0,54	5			5			19	19	79			160	1192	1352
0+860	3,81			3,81				44			44			5	5	123			160	1197	1357
0+880	0,18			0,18		1,13	1,13	40			40			11	11	163			160	1208	1368
0+900	0,75			0,75		0,13	0,13	10			10			13	13	173			160	1221	1381
0+920	0,02			0,02		0,79	0,79	8			8			9	9	181			160	1230	1390
0+940	4,11			4,11		0,11	0,11	41			41			9	9	222			160	1239	1399
0+960	5,18			5,18				93			93			1	1	315			160	1240	1400
0+980	0,00			0,00		1,17	1,17	52			52			12	12	367			160	1252	1412

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																					
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																					
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)										
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO							
	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
1+000	0,17			0,17		0,53	0,53	1			1		17	17	368			368	160	1269	1429
1+020	3,16			3,16				33			33		5	5	401			401	160	1274	1434
1+040	2,50			2,50				56			56				457			457	160	1274	1434
1+060	0,00			0,00		1,37	1,37	25			25		14	14	482			482	160	1288	1448
1+080	0,00			0,00		0,55	0,55	0			0		19	19	482			482	160	1307	1467
1+100	0,00			0,00		0,32	0,32	0			0		9	9	482			482	160	1316	1476
1+120	0,47			0,47		0,58	0,58	4			4		9	9	486			486	160	1325	1485
1+140	0,00			0,00		1,42	1,42	5			5		20	20	491			491	160	1345	1505
1+160	0,00			0,00		0,31	0,31	0			0		17	17	491			491	160	1362	1522
1+180	0,00			0,00		1,03	1,03	0			0		13	13	491			491	160	1375	1535
1+200	0,00			0,00		3,38	4,82	0			0	14	44	58	491			491	174	1419	1593
1+220	0,00			0,00		0,05	1,92	0			0	15	53	68	491			491	189	1472	1661
1+240	0,00			0,00		0,01	1,76	0			0	1	36	37	491			491	190	1508	1698
1+260	0,00			0,00		0,02	1,41	0			0		32	32	491			491	190	1540	1730
1+280	0,01			0,01		0,67	2,23	0			0	7	36	43	491			491	197	1576	1773
1+300	0,00			0,00		0,27	2,56	0			0	9	48	57	491			491	206	1624	1830
1+320	0,00			0,00			1,55	0			0	3	41	44	491			491	209	1665	1874
1+340	0,00			0,00		0,95	0,95	0			0		25	25	491			491	209	1690	1899
1+360	0,30			0,30				3			3		10	10	494			494	209	1700	1909
1+380	0,00			0,00		0,15	0,15	3			3		2	2	497			497	209	1702	1911
1+400	0,00			0,00		0,79	0,79	0			0		9	9	497			497	209	1711	1920
1+420	0,00			0,00		1,64	1,64	0			0		24	24	497			497	209	1735	1944
1+440	0,00			0,00		0,23	0,23	0			0		19	19	497			497	209	1754	1963
1+460	0,00			0,00		0,19	0,19	0			0		4	4	497			497	209	1758	1967
1+480	0,00			0,00		0,34	0,34	0			0		5	5	497			497	209	1763	1972

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																				
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																				
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)									
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO						
	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	TOTAL	
1+500	0,00			0,00		1,10	1,10	0			0		14	14	497			497	1777	1986
1+520	0,00			0,00		1,09	1,09	0			0		22	22	497			497	1799	2008
1+540	0,00			0,00	0,07	1,66	1,73	0			0	1	28	29	497			497	1827	2037
1+560	0,00			0,00	0,08	1,33	1,41	0			0	2	30	32	497			497	1857	2069
1+580	0,00			0,00		0,65	0,65	0			0	1	20	21	497			497	1877	2090
1+600	0,00			0,00		0,79	0,79	0			0		14	14	497			497	1891	2104
1+620	0,01			0,01		0,41	0,41	0			0		12	12	497			497	1903	2116
1+640	0,00			0,00	0,01	1,35	1,36	0			0		18	18	497			497	1921	2134
1+660	0,00			0,00	0,27	1,95	2,22	0			0	3	33	36	497			497	1954	2170
1+680	1,35			1,35		0,41	0,41	13			13	3	24	27	510			510	1978	2197
1+700	0,00			0,00		1,10	1,10	13			13		15	15	523			523	1993	2212
1+720	0,00			0,00		0,75	0,75	0			0		19	19	523			523	2012	2231
1+740	0,00			0,00		1,49	1,49	0			0		22	22	523			523	2034	2253
1+760	0,75			0,75		0,64	0,64	7			7		21	21	530			530	2055	2274
1+780	0,00			0,00		1,22	1,22	8			8		19	19	538			538	2074	2293
1+800	0,00			0,00		0,90	0,90	0			0		21	21	538			538	2095	2314
1+820	0,80			0,80		0,32	0,32	8			8		12	12	546			546	2107	2326
1+840	0,00			0,00		0,29	0,29	8			8		6	6	554			554	2113	2332
1+860	0,00			0,00	0,01	1,36	1,37	0			0		17	17	554			554	2130	2349
1+880	0,00			0,00	0,14	1,46	1,60	0			0	2	28	30	554			554	2158	2379
1+900	0,00			0,00	0,52	2,19	2,71	0			0	7	37	44	554			554	2195	2423
1+920	0,00			0,00		1,19	1,19	0			0	5	34	39	554			554	2229	2462
1+940	0,00			0,00	0,29	2,53	2,82	0			0	3	37	40	554			554	2266	2502
1+960	0,00			0,00		0,14	0,14	0			0	3	27	30	554			554	2293	2532
1+980	0,00			0,00		1,79	1,79	0			0		19	19	554			554	2312	2551

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																			
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)								
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO					
	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	TOTAL
2+000	0,03			0,03		0,26	0,26	0			0		21	21	554			554	2572
2+020	0,00			0,00		0,49	0,49	0			0		8	8	554			554	2580
2+040	0,00			0,00		0,57	0,57	0			0		11	11	554			554	2591
2+060	0,00			0,00		0,39	0,39	0			0		10	10	554			554	2601
2+080	0,01			0,01		0,10	0,10	0			0		5	5	554			554	2606
2+100	0,00			0,00	0,02	1,21	1,23	0			0		13	13	554			554	2619
2+120	0,00			0,00		1,71	1,71	0			0		29	29	554			554	2648
2+140	0,00			0,00		0,40	0,40	0			0		21	21	554			554	2669
2+160	1,45			1,45		0,04	0,04	14			14		4	4	568			568	2673
2+180	1,73			1,73		0,05	0,05	32			32		1	1	600			600	2674
2+200	0,17			0,17		0,04	0,04	19			19		1	1	619			619	2675
2+220	0,90			0,90				11			11				630			630	2675
2+240	0,23			0,23		0,04	0,04	12			12				642			642	2675
2+260	0,38			0,38				6			6				648			648	2675
2+280	1,99			1,99				24			24				672			672	2675
2+300	0,00			0,00		0,37	0,37	20			20		4	4	692			692	2679
2+320	7,97			7,97				80			80		4	4	772			772	2683
2+340	9,72			9,72				177			177				949			949	2683
2+360	9,73			9,73				195			195				1144			1144	2683
2+380	10,35			10,35				201			201				1345			1345	2683
2+400	5,67			5,67				160			160				1505			1505	2683
2+420	1,14			1,14				68			68				1573			1573	2683
2+440	1,21			1,21				23			23				1596			1596	2683
2+460	1,59			1,59				28			28				1624			1624	2683
2+480	1,34			1,34				29			29				1653			1653	2683

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																			
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)								
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO					
	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	TOTAL
2+500	6,90			6,90				82			82				1735			1735	2683
2+520	2,35			2,35				93			93				1828			1828	2683
2+540	0,21			0,21				26			26				1854			1854	2683
2+560	0,05			0,05				2			2				1856			1856	2683
2+580	0,00			0,00		0,15	0,15	1			1		2		1857			1857	2685
2+600	0,00			0,00		0,53	0,53	0			0		7		1857			1857	2692
2+620	0,00			0,00	0,01	1,85	1,86	0			0		24		1857			1857	2716
2+640	0,43			0,43		0,72	0,72	5			5		26		1862			1862	2742
2+660	0,13			0,13		0,01	0,01	5			5		7		1867			1867	2749
2+680	2,22			2,22				24			24				1891			1891	2749
2+700	1,29			1,29		0,10	0,10	36			36		1		1927			1927	2750
2+720	0,00			0,00		0,12	0,12	12			12		2		1939			1939	2752
2+740	0,59			0,59		0,01	0,01	6			6		1		1945			1945	2753
2+760	0,00			0,00		0,51	0,51	5			5		5		1950			1950	2758
2+780	0,50			0,50				5			5		5		1955			1955	2763
2+800	2,83			2,83				34			34				1989			1989	2763
2+820	4,56			4,56				74			74				2063			2063	2763
2+840	4,54			4,54				91			91				2154			2154	2763
2+860	1,46			1,46		0,38	0,38	60			60		4		2214			2214	2767
2+880	0,00			0,00		0,84	0,84	15			15		12		2229			2229	2779
2+900	7,65			7,65		0,08	0,08	77			77		9		2306			2306	2788
2+920	7,85			7,85				155			155		1		2461			2461	2789
2+940	3,66			3,66		0,12	0,12	115			115		1		2576			2576	2790
2+960	3,87			3,87				76			76		1		2652			2652	2791
2+980	0,00			0,00		0,42	0,42	39			39		4		2691			2691	2795

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																			
RODOVIA: ERS-324																			
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																			
ESTACA	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)								
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO					
	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	TOTAL
3+000	0,00			0,00		1,08	1,08	0			0		15	15	2691			2691	2810
3+020	0,00			0,00		1,46	1,46	0			0		25	25	2691			2691	2835
3+040	0,00			0,00		1,08	1,08	0			0		25	25	2691			2691	2860
3+060	0,06			0,06		1,24	1,24	1			1		23	23	2692			2692	2883
3+080	0,00			0,00		0,31	2,01	1			1	3	33	36	2693			2693	2919
3+100	0,01			0,01		0,33	0,33	0			0	3	23	26	2693			2693	2945
3+120	0,00			0,00		0,60	2,41	0			0	6	27	33	2693			2693	2978
3+140	0,01			0,01		0,44	0,44	1			1	6	29	35	2694			2694	3013
3+160	0,09			0,09		0,59	0,59	1			1	10	10	10	2695			2695	3023
3+180	0,86			0,86				10			10	6	6	6	2705			2705	3029
3+200	0,15			0,15		0,34	0,34	10			10	3	3	3	2715			2715	3032
3+220	0,62			0,62				7			7	3	3	3	2722			2722	3035
3+240	0,00			0,00		0,60	0,60	6			6	6	6	6	2728			2728	3041
3+260	1,31			1,31				13			13	6	6	6	2741			2741	3047
3+280	0,95			0,95		0,12	0,12	23			23	1	1	1	2764			2764	3048
3+300	0,02			0,02		0,64	0,64	10			10	8	8	8	2774			2774	3056
3+320	3,46			3,46				34			34	6	6	6	2808			2808	3062
3+340	2,68			2,68				62			62				2870			2870	3062
3+360	0,02			0,02		0,80	0,80	27			27	8	8	8	2897			2897	3070
3+380	0,00			0,00		1,33	1,33	0			0	21	21	21	2897			2897	3091
3+400	0,22			0,22		0,85	0,85	3			3	13	13	13	2900			2900	3104
3+420	0,00			0,00				2			2	9	9	9	2902			2902	3113
3+440	2,06			2,06				20			20	9	9	9	2922			2922	3122
3+460	2,12			2,12				42			42	42			2964			2964	3122
3+480	0,00			0,00		0,47	0,47	21			21	5	5	5	2985			2985	3127

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)				VOLUMES ACUMULADOS (m³)							
	CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO	
	1ª	-	-	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL	1ª	-	-	TOTAL
3+500	0,67			0,67				0,16	7			6	2992		257	2992
3+520	0,00			0,00				0,78	7			9	2999		257	2999
3+540	1,49			1,49				0,30	15			11	3014		257	3014
3+560	0,00			0,00				0,60	15			9	3029		257	3029
3+580	0,53			0,53				0,11	6			7	3035		257	3035
3+600	0,00			0,00				2,31	6			24	3041		259	3041
3+620	0,00			0,00				1,38	0			37	3041		261	3041
3+640	0,00			0,00				0,87	0			23	3041		261	3041
3+660	0,00			0,00				0,82	0			17	3041		261	3041
3+680	0,00			0,00				1,39	0			22	3041		261	3041
3+700	0,00			0,00				0,68	0			21	3041		261	3041
3+720	0,00			0,00				2,64	0			33	3041		264	3041
3+740	0,00			0,00				1,92	0			46	3041		268	3041
3+760	0,00			0,00				0,62	0			25	3041		269	3041
3+780	0,25			0,25				0,39	2			10	3043		269	3043
3+800	0,93			0,93				0,02	12			4	3055		269	3055
3+820	0,34			0,34					12				3067		269	3067
3+840	0,17			0,17				0,02	5				3072		269	3072

ALDEIA PINHALZINHO (Segmento 01) - PAVIMENTO

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO														
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho														
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)			
	CORTE		ATERRO			CORTE		ATERRO			CORTE		ATERRO	
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
0+000		0,83												
0+020		0,52									14			14
0+040		0,94									15			29
0+060		1,06									20			49
0+080		0,75									18			67
0+100		0,87									16			83
0+120		0,81									17			100
0+140		0,81									16			116
0+160		0,78									16			132
0+180		0,66									14			146
0+200		0,35									10			156
0+220		0,40									8			164
0+240		0,14									5			169
0+260		0,52									7			176
0+280		0,27									8			184
0+300		0,22									5			189
0+320		0,23									5			194
0+340		0,21									4			198
0+360		0,24									5			203
0+380		0,27									5			208
0+400		0,34									6			214
0+420		0,26									6			220
0+440		0,26									5			225
0+460		0,25									5			230
0+480		0,21									5			235

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO															
RODOVIA: ERS-324															
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho															
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)						VOLUMES ACUMULADOS (m³)				
	CORTE			TOTAL	ATERRO			CORTE			TOTAL	ATERRO			
	-	2ª Pav	-		INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-		INF	SUP	TOTAL	
0+500		0,24							5				240		
0+520		0,22							5			7	245		
0+540		0,22							4				249		
0+560		0,25							5				254		
0+580		0,20							5				259		
0+600		0,16							4				263		
0+620		0,26							4				267		
0+640		0,25							5				272		
0+660		0,45							7				279		
0+680		0,64							11				290		
0+700		1,16							18				308		
0+720		0,61							18				326		
0+740		1,59							22				348		
0+760		2,27							39				387		
0+780		2,22							45				432		
0+800		2,05							43				475		
0+820		0,92							30				505		
0+840		3,08							40				545		
0+860		0,28							34				579		
0+880		0,42							7				586		
0+900		0,80							12				598		
0+920		0,59							14				612		
0+940		0,50							11				623		
0+960		0,89							14				637		
0+980		0,35							12				649		

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO																
RODOVIA: ERS-324																
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)						VOLUMES ACUMULADOS (m³)					
	CORTE			TOTAL	ATERRO			TOTAL	CORTE			TOTAL	ATERRO			TOTAL
	-	2ª Pav	-		INF	SUP	TOTAL		-	2ª Pav	-		INF	SUP	TOTAL	
1+000		0,27							6							655
1+020		0,29							6							661
1+040		0,23							5							666
1+060		0,24							5							671
1+080		0,19							4							675
1+100		0,23							4							679
1+120		0,32							6							685
1+140		0,43							8							693
1+160		0,25							7							700
1+180		0,32							6							706
1+200		0,35							7							713
1+220		0,28							6							719
1+240		0,27							6							725
1+260		0,40							7							732
1+280		1,48							19							751
1+300		0,24							17							768
1+320		1,12							14							782
1+340		0,28							14							796
1+360		0,27							6							802
1+380		0,24							5							807
1+400		0,29							5							812
1+420		0,20							5							817
1+440		0,19							4							821
1+460		0,20							4							825
1+480		0,23							4							829

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO														
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho														
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)			
	CORTE		ATERRO			CORTE		ATERRO			CORTE		ATERRO	
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
1+500		0,23												834
1+520		0,25												839
1+540		0,54												847
1+560		0,77												860
1+580		0,94												877
1+600		0,99												896
1+620		0,77												914
1+640		0,86												930
1+660		0,44												943
1+680		0,25												950
1+700		0,24												955
1+720		0,19												959
1+740		0,15												962
1+760		0,16												965
1+780		0,36												970
1+800		0,26												976
1+820		0,18												980
1+840		0,25												984
1+860		0,36												990
1+880		0,27												996
1+900		0,48												1004
1+920		0,31												1012
1+940		0,26												1018
1+960		0,66												1027
1+980		0,94												1043

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO														
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho														
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)			
	CORTE		ATERRO			CORTE		ATERRO			CORTE		ATERRO	
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
2+000		1,36					23				23			1066
2+020		1,76					31				1097			1097
2+040		1,57					33				1130			1130
2+060		1,47					30				1160			1160
2+080		0,84					23				1183			1183
2+100		0,55					14				1197			1197
2+120		0,48					10				1207			1207
2+140		0,50					10				1217			1217
2+160		0,32					8				1225			1225
2+180		0,43					8				1233			1233
2+200		0,25					7				1240			1240
2+220		0,24					5				1245			1245
2+240		0,15					4				1249			1249
2+260		0,12					3				1252			1252
2+280		0,14					3				1255			1255
2+300		0,28					4				1259			1259
2+320		0,30					6				1265			1265
2+340		0,27					6				1271			1271
2+360		0,19					5				1276			1276
2+380		0,17					4				1280			1280
2+400		0,21					4				1284			1284
2+420		0,17					4				1288			1288
2+440		0,23					4				1292			1292
2+460		0,26					5				1297			1297
2+480		0,36					6				1303			1303

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO														
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho														
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)			
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE		ATERRO	
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
2+500		0,32					7		7		1310			1310
2+520		0,13					5		5		1315			1315
2+540		0,20					3		3		1318			1318
2+560		0,19					4		4		1322			1322
2+580		0,11					3		3		1325			1325
2+600		0,29					4		4		1329			1329
2+620		0,20					5		5		1334			1334
2+640		0,16					4		4		1338			1338
2+660		0,14					3		3		1341			1341
2+680		0,23					4		4		1345			1345
2+700		0,18					4		4		1349			1349
2+720		0,17					4		4		1353			1353
2+740		0,18					4		4		1357			1357
2+760		0,17					4		4		1361			1361
2+780		0,17					3		3		1364			1364
2+800		0,21					4		4		1368			1368
2+820		0,18					4		4		1372			1372
2+840		0,15					3		3		1375			1375
2+860		0,23					4		4		1379			1379
2+880		0,17					4		4		1383			1383
2+900		0,19					4		4		1387			1387
2+920		0,22					4		4		1391			1391
2+940		0,59					8		8		1399			1399
2+960		0,38					10		10		1409			1409
2+980		1,06					14		14		1423			1423

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO														
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho														
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)			
	CORTE		ATERRO			CORTE		ATERRO			CORTE		ATERRO	
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
3+000		0,62					17		17		1440			1440
3+020		0,67					13		13		1453			1453
3+040		0,61					13		13		1466			1466
3+060		0,39					10		10		1476			1476
3+080		0,50					9		9		1485			1485
3+100		0,60					11		11		1496			1496
3+120		0,60					12		12		1508			1508
3+140		0,71					13		13		1521			1521
3+160		0,49					12		12		1533			1533
3+180		0,79					13		13		1546			1546
3+200		0,56					14		14		1560			1560
3+220		0,20					8		8		1568			1568
3+240		0,33					5		5		1573			1573
3+260		0,33					7		7		1580			1580
3+280		0,21					5		5		1585			1585
3+300		0,23					4		4		1589			1589
3+320		0,21					4		4		1593			1593
3+340		0,33					5		5		1598			1598
3+360		0,39					7		7		1605			1605
3+380		0,38					8		8		1613			1613
3+400		0,30					7		7		1620			1620
3+420		0,21					5		5		1625			1625
3+440		0,16					4		4		1629			1629
3+460		0,17					3		3		1632			1632
3+480		0,19					4		4		1636			1636



VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO

RODOVIA: ERS-324

TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho

ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)											
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO								
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	
3+500		0,25							4							1640						1640
3+520		0,27							5							1645						1645
3+540		0,37							6							1651						1651
3+560		0,31							7							1658						1658
3+580		0,32							6							1664						1664
3+600		0,29							6							1670						1670
3+620		0,29							6							1676						1676
3+640		0,29							6							1682						1682
3+660		0,25							5							1687						1687
3+680		0,29							5							1692						1692
3+700		0,23							5							1697						1697
3+720		0,28							5							1702						1702
3+740		0,86							11							1713						1713
3+760		0,40							13							1726						1726
3+780		0,24							6							1732						1732
3+800		0,33							6							1738						1738
3+820		0,38							7							1745						1745
3+840		1,72							21							1766						1766
3+860		0,38							21							1787						1787
3+880		0,66							10							1797						1797
3+900		0,27							9							1806						1806
3+920		0,21							5							1811						1811
3+940		0,41							6							1817						1817
3+960		0,41							8							1825						1825
3+980		0,34							8							1833						1833

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO																					
RODOVIA: ERS-324																					
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 01 - Aldeia Pinhalzinho																					
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)						VOLUMES PARCIAIS (m³)						VOLUMES ACUMULADOS (m³)								
	CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO			CORTE			ATERRO					
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
4+000		0,32						7			7					1840					1840
4+020		0,54						9			9					1849					1849
4+040		0,43						10			10					1859					1859
4+060		0,62						11			11					1870					1870
4+080		0,58						12			12					1882					1882

340

ALDEIA BANANEIRAS (Segmento 02) - PAVIMENTO

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO																
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)				VOLUMES ACUMULADOS (m³)							
	CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO	
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	INF	TOTAL
0+000		0,26		0,26					5					5		5
0+020		0,26		0,26					7					12		12
0+040		0,48		0,48					7					19		19
0+060		0,25		0,25					5					24		24
0+080		0,24		0,24					5					29		29
0+100		0,29		0,29					5					34		34
0+120		0,24		0,24					5					39		39
0+140		0,24		0,24					4					43		43
0+160		0,15		0,15					5					48		48
0+180		0,33		0,33					5					53		53
0+200		0,14		0,14					4					57		57
0+220		0,22		0,22					2					59		59
0+240		0,01		0,01					2					61		61
0+260		0,16		0,16					4					65		65
0+280		0,23		0,23					5					70		70
0+300		0,29		0,29					6					76		76
0+320		0,33		0,33					7					83		83
0+340		0,33		0,33					6					89		89
0+360		0,23		0,23					5					94		94
0+380		0,24		0,24					5					99		99
0+400		0,27		0,27					5					104		104
0+420		0,26		0,26					5					109		109
0+440		0,26		0,26					4					113		113
0+460		0,17		0,17					5					118		118
0+480		0,30		0,30												

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO															
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras															
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)				VOLUMES ACUMULADOS (m³)						
	CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		TOTAL		
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	TOTAL
0+500	0,27			0,27					6					124	124
0+520	0,27			0,27					5					129	129
0+540	0,28			0,28					6					135	135
0+560	0,26			0,26					5					140	140
0+580	0,36			0,36					6					146	146
0+600	0,44			0,44					8					154	154
0+620	0,39			0,39					8					162	162
0+640	0,21			0,21					6					168	168
0+660	0,16			0,16					4					172	172
0+680	0,17			0,17					3					175	175
0+700	0,24			0,24					4					179	179
0+720	0,27			0,27					5					184	184
0+740	0,40			0,40					7					191	191
0+760	0,39			0,39					8					199	199
0+780	0,72			0,72					11					210	210
0+800	0,14			0,14					9					219	219
0+820	0,21			0,21					4					223	223
0+840	0,26			0,26					5					228	228
0+860	0,36			0,36					6					234	234
0+880	0,17			0,17					5					239	239
0+900	0,26			0,26					4					243	243
0+920	0,18			0,18					4					247	247
0+940	0,22			0,22					4					251	251
0+960	0,78			0,78					10					261	261
0+980	0,19			0,19					10					271	271

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO															
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras															
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)				VOLUMES ACUMULADOS (m³)						
	CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		CORTE		
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	TOTAL
1+000	0,17			0,17					4			4			275
1+020	0,84			0,84					10			10			285
1+040	0,73			0,73					16			16			301
1+060	0,19			0,19					9			9			310
1+080	0,19			0,19					4			4			314
1+100	0,25			0,25					4			4			318
1+120	0,20			0,20					5			5			323
1+140	0,19			0,19					4			4			327
1+160	0,20			0,20					4			4			331
1+180	0,18			0,18					4			4			335
1+200	0,13			0,13					3			3			338
1+220	0,22			0,22					4			4			342
1+240	0,26			0,26					5			5			347
1+260	0,31			0,31					6			6			353
1+280	0,37			0,37					7			7			360
1+300	0,30			0,30					7			7			367
1+320	0,25			0,25					6			6			373
1+340	0,23			0,23					5			5			378
1+360	0,30			0,30					5			5			383
1+380	0,33			0,33					6			6			389
1+400	0,30			0,30					6			6			395
1+420	0,21			0,21					5			5			400
1+440	0,26			0,26					5			5			405
1+460	0,27			0,27					5			5			410
1+480	0,25			0,25					5			5			415

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO															
RODOVIA: ERS-324															
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras															
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)				VOLUMES ACUMULADOS (m³)						
	CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO				
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	
1+500	0,22			0,22									420		420
1+520	0,20			0,20									424		424
1+540	0,15			0,15									428		428
1+560	0,31			0,31									433		433
1+580	0,37			0,37									440		440
1+600	0,16			0,16									445		445
1+620	0,45			0,45									451		451
1+640	0,40			0,40									460		460
1+660	0,21			0,21									466		466
1+680	0,24			0,24									471		471
1+700	0,31			0,31									477		477
1+720	0,26			0,26									483		483
1+740	0,28			0,28									488		488
1+760	0,21			0,21									493		493
1+780	0,21			0,21									497		497
1+800	0,24			0,24									502		502
1+820	0,26			0,26									507		507
1+840	0,25			0,25									512		512
1+860	0,26			0,26									517		517
1+880	0,26			0,26									522		522
1+900	0,27			0,27									527		527
1+920	0,26			0,26									532		532
1+940	0,21			0,21									537		537
1+960	0,29			0,29									542		542
1+980	0,17			0,17									547		547

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO															
RODOVIA: ERS-324															
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras															
ESTACA	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)				VOLUMES ACUMULADOS (m³)						
	CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO		CORTE		ATERRO				
	-	2ª Pav	-	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL			
2+000		0,28		0,28		5		5		552		552			
2+020		0,19		0,19		5		5		557		557			
2+040		0,18		0,18		4		4		561		561			
2+060		0,26		0,26		4		4		565		565			
2+080		0,31		0,31		6		6		571		571			
2+100		0,21		0,21		5		5		576		576			
2+120		0,12		0,12		3		3		579		579			
2+140		0,23		0,23		4		4		583		583			
2+160		0,26		0,26		5		5		588		588			
2+180		0,26		0,26		5		5		593		593			
2+200		0,27		0,27		5		5		598		598			
2+220		0,33		0,33		6		6		604		604			
2+240		0,30		0,30		6		6		610		610			
2+260		0,41		0,41		7		7		617		617			
2+280		0,79		0,79		12		12		629		629			
2+300		0,20		0,20		10		10		639		639			
2+320		0,94		0,94		11		11		650		650			
2+340		0,84		0,84		18		18		668		668			
2+360		1,06		1,06		19		19		687		687			
2+380		1,13		1,13		22		22		709		709			
2+400		0,87		0,87		20		20		729		729			
2+420		0,74		0,74		16		16		745		745			
2+440		0,84		0,84		16		16		761		761			
2+460		0,77		0,77		16		16		777		777			
2+480		0,64		0,64		14		14		791		791			

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO														
RODOVIA: ERS-324														
TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras														
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)				VOLUMES PARCIAIS (m³)						VOLUMES ACUMULADOS (m³)			
	CORTE		ATERRO		CORTE			ATERRO			CORTE		ATERRO	
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
2+500	1,06			1,06					17					808
2+520	0,55			0,55					16					824
2+540	0,59			0,59					11					835
2+560	0,49			0,49					11					846
2+580	0,35			0,35					8					854
2+600	0,25			0,25					6					860
2+620	0,25			0,25					5					865
2+640	0,28			0,28					5					870
2+660	0,37			0,37					7					877
2+680	0,46			0,46					8					885
2+700	0,38			0,38					8					893
2+720	0,27			0,27					7					900
2+740	0,31			0,31					6					906
2+760	0,24			0,24					6					912
2+780	0,48			0,48					7					919
2+800	0,56			0,56					10					929
2+820	1,20			1,20					18					947
2+840	1,20			1,20					24					971
2+860	0,24			0,24					14					985
2+880	0,26			0,26					5					990
2+900	0,27			0,27					5					995
2+920	0,47			0,47					7					1002
2+940	0,24			0,24					7					1009
2+960	0,90			0,90					11					1020
2+980	0,23			0,23					11					1031

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO														
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras														
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)			
	CORTE		ATERRO			CORTE		ATERRO			CORTE		ATERRO	
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL
3+000		0,25		0,25					5		5			1036
3+020		0,22		0,22					5		5			1041
3+040		0,25		0,25					5		5			1046
3+060		0,38		0,38					6		6			1052
3+080		0,11		0,11					5		5			1057
3+100		0,38		0,38					5		5			1062
3+120		0,21		0,21					6		6			1068
3+140		0,43		0,43					6		6			1074
3+160		0,50		0,50					9		9			1083
3+180		0,72		0,72					12		12			1095
3+200		0,46		0,46					12		12			1107
3+220		0,59		0,59					11		11			1118
3+240		0,31		0,31					9		9			1127
3+260		0,60		0,60					9		9			1136
3+280		0,61		0,61					12		12			1148
3+300		0,51		0,51					11		11			1159
3+320		0,74		0,74					13		13			1172
3+340		0,87		0,87					16		16			1188
3+360		0,52		0,52					14		14			1202
3+380		0,47		0,47					10		10			1212
3+400		0,46		0,46					9		9			1221
3+420		0,50		0,50					10		10			1231
3+440		0,46		0,46					10		10			1241
3+460		0,41		0,41					9		9			1250
3+480		0,37		0,37					8		8			1258

VOLUMES DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO																
RODOVIA: ERS-324 TRECHO: PLANALTO - ENTR. ERS-406 (SERRARIA) - Segmento 02 - Aldeia Bananeiras																
ESTACA (km)	ÁREAS (m²)					VOLUMES PARCIAIS (m³)					VOLUMES ACUMULADOS (m³)					
	CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		CORTE			ATERRO		TOTAL
	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	-	2ª Pav	-	TOTAL	INF	SUP	TOTAL	INF	TOTAL
3+500	0,37			0,37			7				1265			1265		
3+520	0,32			0,32			7				1272			1272		
3+540	0,27			0,27			6				1278			1278		
3+560	0,27			0,27			5				1283			1283		
3+580	0,25			0,25			5				1288			1288		
3+600	0,19			0,19			4				1292			1292		
3+620	0,15			0,15			3				1295			1295		
3+640	0,23			0,23			4				1299			1299		
3+660	0,23			0,23			5				1304			1304		
3+680	0,23			0,23			5				1309			1309		
3+700	0,28			0,28			5				1314			1314		
3+720	0,27			0,27			6				1320			1320		
3+740	0,30			0,30			6				1326			1326		
3+760	0,24			0,24			5				1331			1331		
3+780	0,22			0,22			5				1336			1336		
3+800	0,21			0,21			4				1340			1340		
3+820	0,44			0,44			7				1347			1347		
3+840	0,32			0,32			8				1355			1355		



350

ALDEIA PINHALZINHO (Segmento 01)

