

CURVA ABC							
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
11205	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1.50 X 1.50 M (ALTURA DE 1 METRO)	M / Mês	4.200,00	1.001.945,65			
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	104.916,00	10,47%	10,47%	A
8	Pintura acrílica acetinado cor a definir pelo IPHAE - 2 demão	m²	1.255,00	68.886,95	9,80%	20,27%	A
101746	ASSOALHO DE MADEIRA, AF. 09/2020	M2	160,50	59.521,43	5,94%	27,15%	A
C2998	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm	M2	270,00	48.475,80	4,84%	33,09%	A
90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00	36.400,32	3,63%	37,93%	A
9	PISO COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	75,00	33.522,00	3,35%	41,56%	A
33	Execução de estrutura de madeira da cobertura - Mão de obra	M²	274,00	32.460,78	3,24%	44,91%	A
93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	25.983,84	2,59%	48,15%	A
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	24.467,88	2,44%	50,74%	A
28	Iluminação inferior - trilhos eletrif + spot Par20 led - (83 Spots c/ Par20 Led c/ lente + 105m trilhos)	UN	1,00	23.835,39	2,38%	53,18%	A
94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M2	274,00	22.172,08	2,21%	55,56%	A
13	Relatório final- memorial dos produtos e fornecedores usados Inclui proj. as built, book fotográfico, memorial descritivo	M²	415,25	17.328,38	1,73%	57,77%	A
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	272,00	14.334,40	1,43%	59,50%	A
5	Calbro Cedrinho apl. e lix. 8x15x330	UN	50,00	14.053,50	1,40%	60,93%	A
16	Fechamento de trincas em reboco	87,03	123,00	13.676,37	1,36%	62,34%	A
3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M²	415,25	13.304,61	1,33%	63,70%	A
C0099	APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA	M2	230,50	13.092,40	1,31%	65,03%	A
21	Amarração das telhas francesas com arame galvanizado	M²	274,00	13.001,30	1,30%	66,34%	A
2	Calbro Cedrinho apl. e lix. 5x10x350	UN	90,00	11.268,00	1,12%	67,63%	A
32	Complemento ferro nos guarda-corpos	M	62,00	11.019,88	1,10%	68,76%	A
4	Guarda corpo pav. superior + guarda corpo escada + complemento do guarda corpo da escada	M	6,00	10.925,04	1,09%	69,86%	A
34	Deslocamentos - administração da obra e mão de obra	M²	30,00	10.782,00	1,08%	70,95%	B
7	Reforço nas tesouras metálicas da cobertura	M²	274,00	8.754,30	0,87%	72,03%	B
6	Subcobertura c/ manta aluminizada nas 2 faces, 5mm	M²	274,00	8.652,92	0,86%	72,90%	B
10	Resina acrílica a base de água incolor para telha cerâmica Impermeabilização das telhas cerâmicas após a lavagem	M²	270,00	8.623,80	0,86%	73,76%	B
C1052	Ripa cedrinho apl. lix. 1"x4x3,00m	UN	274,00	8.576,20	0,86%	74,62%	B
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	274,00	8.576,20	0,86%	75,48%	B

10	RODAPE DE 10 CM COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	70,00	8.416,10	0,84%	76,32%	B
19477	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	6,00	7.696,74	0,77%	77,09%	B
29	Luminária Spot c/ Par 30 led 10W	UN	32,00	7.658,24	0,76%	77,85%	B
2	BETONEIRA 400 LITROS LOCAÇÃO	D	44,00	7.177,28	0,72%	78,57%	B
3	Calbro Cedrinho apl. e lix. 8x15x250	UN	35,00	7.154,70	0,71%	79,28%	B
5	Tratamento anticupinidade no forro de madeira e estrutura e na estrutura do telhado	M2	548,00	7.063,72	0,71%	79,99%	B
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	74,00	6.896,80	0,69%	80,68%	B
100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	544,00	6.538,88	0,65%	81,33%	B
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	6.480,00	0,65%	81,98%	B
31	Descida pluvial chapa galvanizada	M	48,00	5.952,00	0,59%	82,57%	B
18	Lixamento remoção tinta esmalte dos elementos metálicos (Usando removedor pastoso 4191Renner (ou equivalente em qualidade, técnica e acabamento) - esquadrias + tesoura da cobertura)	M²	272,00	5.856,16	0,58%	83,15%	B
23	PISO LADRILHO HIDRÁULICO 25X25-CA-AR(15)7%CI-3CM Complemento de ladrilhos faltantes em frente usina - Considerar modelo existente no local (16 quadros)	M²	30,00	5.790,30	0,58%	83,73%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	415,25	5.771,98	0,58%	84,31%	B
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00	5.709,20	0,57%	84,88%	B
20	Substituição de vidros quebrados (inclui vidros novos para lanternim)	UN	1,00	5.553,06	0,55%	85,43%	B
1	Delimitação da obra	M	86,00	5.280,40	0,53%	85,96%	B
7	Calbro Cedrinho apl. e lix. 5x10x300	UN	46,00	4.995,60	0,50%	86,46%	B
4	Calbro Cedrinho apl. e lix. 8x15x300	UN	20,00	4.854,80	0,48%	86,94%	B
C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	4.810,38	0,48%	87,42%	B
22	Execução tela de proteção c/ dobradiça para limpeza calhas	M²	28,00	4.776,80	0,48%	87,90%	B
34005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATAMENTO	M2	645,00	4.721,40	0,47%	88,37%	B
93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.200,00	4.680,00	0,47%	88,84%	B
C4722	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POUSTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	M2	100,50	4.517,48	0,45%	89,29%	B
C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	274,00	4.340,16	0,43%	89,72%	B
97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	160,50	4.068,68	0,41%	90,13%	B
50101	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	65,00	4.066,40	0,41%	90,53%	B

88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.255,00	3.827,75	0,38%	90,91%	B
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	274,00	3.704,48	0,37%	91,28%	B
100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	274,00	3.490,76	0,35%	91,63%	B
100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	272,00	3.465,28	0,35%	91,98%	B
12	Ar condicionado Split quente/frio - pré instalação - 5 M	UN	3,00	3.432,09	0,34%	92,32%	B
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	120,00	3.350,40	0,33%	92,66%	B
35	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	12,00	3.320,16	0,33%	92,99%	B
100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	274,00	3.293,48	0,33%	93,32%	B
8	Calibro Cedrinho apl. e lix. 8x15x400	UN	10,00	3.257,90	0,33%	93,64%	B
5	Tratamento anticupinizada no forro de madeira e estrutura e na estrutura do telhado	M2	230,50	2.971,15	0,30%	93,94%	B
11	Ripa cedrinho apl. lix. 1"x1"x3,00m	UN	150,00	2.874,00	0,29%	94,22%	B
110308	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	63,00	2.792,16	0,28%	94,50%	B
74209/1	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,00	2.743,16	0,27%	94,78%	B
24	Recuperação piso madeira pavim. Inferior - Retirar régua defeituosa, colocar régua boas do pav. superior	M²	50,00	2.575,00	0,26%	95,03%	C
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,00	2.529,60	0,25%	95,29%	C
100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,00	2.461,48	0,25%	95,53%	C
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	300,00	2.457,00	0,25%	95,78%	C
125002	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	274,00	2.449,56	0,24%	96,02%	C
110313	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	63,00	2.124,99	0,21%	96,23%	C
20303	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM	UN	2,00	1.872,14	0,19%	96,42%	C
15	Acondicionam. e proteção de elementos do museu	UN	1,00	1.812,15	0,18%	96,60%	C
99005	Proteção e transporte p/ outro prédio - lonas, caixas, serviço	KWH	1.500,00	1.800,00	0,18%	96,78%	C
34005	ENERGIA ELÉTRICA	M2	230,00	1.683,60	0,17%	96,95%	C
101883	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	UN	2,00	1.659,42	0,17%	97,11%	C
27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	1.648,12	0,16%	97,28%	C
11	SOLEIRA COM PEDRA BASALTO DE 15 CM CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,00	1.562,55	0,16%	97,44%	C

C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	62,00	1.560,54	0,16%	97,59%	C
C1627	LIMPEZA DE VIDROS	M2	128,00	1.525,76	0,15%	97,74%	C
30	Refletor Led 50W 3000K (junto forro pavim. superior)	UN	10,00	1.522,10	0,15%	97,90%	C
6	Calibro Cedrinho apl. e lix. 5x10x250	UN	17,00	1.520,31	0,15%	98,05%	C
100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	48,00	1.136,32	0,13%	98,18%	C
26	Refletor externo led 3000K - 200W	UN	4,00	1.118,80	0,13%	98,31%	C
14	Despesas com taxas, licenças e ART's/RRT's	UN	1,00	1.119,20	0,12%	98,43%	C
25	REPARO NOS RODAPÉS COM PINTURA DE RODAPÉ EM CERÂMICA OU MADEIRA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS	M	195,00	1.183,65	0,12%	98,55%	C
C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	11,00	1.035,10	0,10%	98,65%	C
9	Ripa cedrinho apl. lix. 1" x 4 x 3,30m	UN	30,00	958,20	0,10%	98,75%	C
102499	ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021	M2	230,50	951,97	0,10%	98,84%	C
115003	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	78,00	783,90	0,08%	98,92%	C
11348	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	500,00	765,00	0,08%	99,00%	C
19	Retirada de película dos vidros Considerado hora de instalador de vidro	H	30,00	748,20	0,07%	99,07%	C
94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	747,60	0,07%	99,15%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	65,00	731,90	0,07%	99,22%	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMIA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	730,40	0,07%	99,29%	C
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	727,65	0,07%	99,37%	C
110210	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	15,00	684,60	0,07%	99,43%	C
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	662,00	0,07%	99,50%	C
12294	ÁGUA	M3	100,00	592,00	0,06%	99,56%	C
110113	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	15,00	542,85	0,05%	99,61%	C
102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	230,50	532,46	0,05%	99,67%	C
84091	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - COLORIDA (841 X 1184 MM) - PLT	Un	25,00	525,00	0,05%	99,72%	C
12	Ripa cedrinho apl. lix. 1" x 1 x 3,30m	UN	20,00	460,00	0,05%	99,76%	C
17	Retirada e recolocação da porta de entrada-inverter sentido	UN	1,00	422,53	0,04%	99,81%	C
84090	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 X 841 MM) - PLT	Un	25,00	404,75	0,04%	99,85%	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	342,09	0,03%	99,88%	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	1,00	328,36	0,03%	99,91%	C
C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	282,30	0,03%	99,94%	C
C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	8,00	175,68	0,02%	99,96%	C

91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	4,00	123,12	0,01%	99,97%	C
C1127	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	108,98	0,01%	99,98%	C
91953	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	3,00	92,34	0,01%	99,99%	C
200354	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	110,00	66,00	0,01%	100,00%	C
18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	11,46	0,00%	100,00%	C
	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO						
	Terminal para telha francesa						

Conceito	
A	70%
B	95%
C	100%

Assinado de forma digital por
PAMELA OLIVEIRA
SANTOS:317685158
83
Data: 2022.09.17 23:30:48
-03'00'

Responsável Técnico - Pamela Oliveira Santos Guimarães
CREA - 5068975936

17/09/2022
DATA

SINAPI - Composição de Encargos Sociais



RIO GRANDE DO SUL

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
TOTAL(A+B+C+D)		82,28%	46,00%	111,10%	69,16%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET