

CURVA ABC							
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
				752.730,41			
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	98.227,32	13,05%	13,05%	A
90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00	36.400,32	4,84%	17,89%	A
93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	25.983,84	3,45%	21,34%	A
22	PISO COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	70,00	25.691,40	3,41%	24,75%	A
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	24.467,88	3,25%	28,00%	A
C2998	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm	M2	122,00	21.903,88	2,91%	30,91%	A
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	122,00	21.576,92	2,87%	33,78%	A
103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	130,00	21.108,10	2,80%	36,58%	A
2	BETONEIRA 400 LITROS LOCACAO	D	110,00	17.943,20	2,38%	38,97%	A
20	Revestim. parede - porcelanato acetin. 60x120 cinza cimento Eliane Munari ou similar -com assentamento argamassa colante banheiro + parede cozinha	M²	50,82	13.702,09	1,82%	40,79%	A
6	VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO COMPLETA	M³	4,50	13.080,29	1,74%	42,52%	A
3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M²	192,76	12.352,06	1,64%	44,16%	A
19	Pintura acrílica acetinado cor a definir pelo IPHAE - 2 demão	m²	217,18	11.921,01	1,58%	45,75%	A
103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	54,00	11.547,36	1,53%	47,28%	A
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	268,00	10.953,16	1,46%	48,74%	A
4	Deslocamentos - administração da obra e mão de obra	M	6,00	10.925,04	1,45%	50,19%	A
7	PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	M³	1,60	9.981,86	1,33%	51,51%	A
94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	122,00	9.872,24	1,31%	52,83%	A
3437	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2	8,50	9.727,23	1,29%	54,12%	A
6	Terga Cedrinho apl. e lix. 8x8x300	UN	76,00	9.709,76	1,29%	55,41%	A
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	80,00	9.146,40	1,22%	56,62%	A
29	Calbro Cedrinho apl. e lix. 8x15x300	UN	36,00	8.738,64	1,16%	57,78%	A
97622	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	145,00	8.636,20	1,15%	58,93%	A
10496	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	M2	12,00	8.389,56	1,11%	60,05%	A
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	12,00	8.369,88	1,11%	61,16%	A
97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	5,00	8.180,85	1,09%	62,24%	A
44	Relatório final- memorial dos produtos e fornecedores usados [inclui proj. as built, book fotográfico, memorial descritivo	M²	192,76	8.043,87	1,07%	63,31%	A
8	VIGA CONCRETO ARMADO COMPLETA (viga respaldo)	M³	1,85	7.866,18	1,05%	64,36%	A
14	Porta janela em Cedro de acesso da loja	CJ	2,00	7.792,74	1,04%	65,39%	A
5	SAPATA CONCRETO ARMADO-COMPLETA	M³	2,50	7.215,80	0,96%	66,35%	A
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	117,00	7.156,89	0,95%	67,30%	A
C4995	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	6,00	6.993,00	0,93%	68,23%	A
38	Drenagem - tubo dreno perfur. 100mm c/ manta bidim e brita	M	35,00	6.352,50	0,84%	69,08%	A
98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	100,50	6.085,28	0,81%	69,88%	A
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	106,00	5.858,62	0,78%	70,66%	B
18	Subcobertura c/ manta aluminizada nas 2 faces, 5mm	M²	135,00	5.702,40	0,76%	71,42%	B
7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	25,00	5.475,25	0,73%	72,15%	B
28	Luminária plafon quadrado sobrepor 30x30 p/ 2 lâmpadas (c/detalhe madeira e acrílico)	UN	13,00	5.375,63	0,71%	72,86%	B
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	162,00	5.323,32	0,71%	73,57%	B
13	Esquadria venezianada de madeira completa - porta depósito	M²	3,78	5.260,10	0,70%	74,27%	B
30551	GRADE DE FERRO ELETROFUNDIDO GALV. A FOGO -S/ PINTURA 25X2MM MALHA 65X132MM P/PROT. DE ESQUADRIA 1,00X1,20M - COMPRA 10UN	M2	9,50	4.973,92	0,66%	74,93%	B
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,00	4.860,00	0,65%	75,57%	B
98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	66,00	4.831,86	0,64%	76,22%	B
C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	4.810,38	0,64%	76,86%	B
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	46,00	4.286,74	0,57%	77,42%	B
C0096	REATERRO APILOADO	M3	80,00	4.252,80	0,56%	77,99%	B
C1052	DEMOIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	132,00	4.131,60	0,55%	78,54%	B
28	Calbro Cedrinho apl. e lix. 8x15x250	UN	20,00	4.088,40	0,54%	79,08%	B
3	Calbro Cedrinho apl. e lix. 8x15x200	UN	25,00	4.024,50	0,53%	79,62%	B
93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.000,00	3.900,00	0,52%	80,13%	B
C1066	DEMOIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	132,00	3.864,96	0,51%	80,65%	B
16	Resina acrílica a base de água incolor para telha cerâmica Impermeabilização das telhas cerâmicas após a lavagem	M²	122,00	3.852,76	0,51%	81,16%	B
20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XMES	360,00	3.830,40	0,51%	81,67%	B

25	PEITORIL COM PEDRA BASALTO DE 15 CM CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	18,00	3.491,46	0,46%	82,13%	B
23	RODAPE DE 10 CM COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	29,00	3.486,67	0,46%	82,60%	B
C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	3.256,56	0,43%	83,03%	B
34	Torneira Decamatic Link ou similar p/ lavatórios	UN	3,00	3.171,90	0,42%	83,45%	B
9	Tratamento anticupinícia no forro de madeira e estrutura	M2	244,00	3.145,16	0,42%	83,87%	B
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	3.107,20	0,41%	84,28%	B
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	10,56	3.091,55	0,41%	84,69%	B
30558	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA H=2,1M-L=1,0M - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA -COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.	M2	2,40	3.032,59	0,40%	85,09%	B
43	Revestimento pilares do bar tábuas Cedrinho aplain. lixado	M²	6,60	3.023,53	0,40%	85,50%	B
36	Cuba dupla inox para pia cozinha Isis Plus ou similar	UN	1,00	2.937,84	0,39%	85,89%	B
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	128,00	2.828,80	0,38%	86,26%	B
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	100,00	2.792,00	0,37%	86,63%	B
102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	122,00	2.771,84	0,37%	87,00%	B
74209/1	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,00	2.743,16	0,36%	87,37%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	192,76	2.679,36	0,36%	87,72%	B
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	268,00	2.655,88	0,35%	88,07%	B
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2.648,00	0,35%	88,43%	B
1	Delimitação da obra	M	40,12	2.463,37	0,33%	88,75%	B
2	Caibro Cedrinho apl. e lix. 8x15x350	UN	8,00	2.248,56	0,30%	89,05%	B
C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	M2	8,00	2.185,04	0,29%	89,34%	B
90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	2.152,32	0,29%	89,63%	B
99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2"GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,40	2.111,40	0,28%	89,91%	B
8	Ripa cedrinho apl. lix. 1"x1"x3,00m	UN	110,00	2.107,60	0,28%	90,19%	B
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	1.963,98	0,26%	90,45%	B
7	Ripa cedrinho apl. lix. 1"x4x3,00m	UN	60,00	1.916,40	0,25%	90,70%	B
C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	3,50	1.891,72	0,25%	90,96%	B
20303	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM	UN	2,00	1.872,14	0,25%	91,20%	B
42	Tampo bar em madeira tipo Cedrinho aplain. Lixado	M²	4,15	1.799,98	0,24%	91,44%	B
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	132,00	1.784,64	0,24%	91,68%	B
I2294	ÁGUA	M3	300,00	1.776,00	0,24%	91,92%	B
140103	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	8,10	1.774,14	0,24%	92,15%	B
90799	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.739,52	0,23%	92,38%	B
76714	BARRA DE APOIO HORIZONTAL PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM)	Un	2,00	1.714,42	0,23%	92,61%	B
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	11,00	1.690,92	0,22%	92,84%	B
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	30,00	1.650,90	0,22%	93,05%	B
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	1.591,80	0,21%	93,27%	B
21	Plaqueta tijolo cerâmico a vista natural (parede bar)	M²	5,50	1.588,29	0,21%	93,48%	B
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	30,00	1.579,50	0,21%	93,69%	B
24	SOLEIRA COM PEDRA BASALTO DE 15 CM CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	7,00	1.568,56	0,21%	93,90%	B
26	Luminária embutido de solo 10W 3000K	UN	4,00	1.567,72	0,21%	94,10%	B
32	Lavatório sem coluna - PNE (Vogue Plus completo) (L 5117 + CS 1.17 + válvula escoamento 1602C e demais aces.) Completo - materiais e instalação	UN	1,00	1.539,00	0,20%	94,31%	B
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35,00	1.510,95	0,20%	94,51%	B
33	Cuba embutir/sobrepor retangular Deka ou similar - lavatório	UN	1,00	1.496,17	0,20%	94,71%	B
5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	28,00	1.346,24	0,18%	94,89%	B
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	120,00	1.324,80	0,18%	95,06%	C
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	12,00	1.291,80	0,17%	95,23%	C

18285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	M2	16,00	1.232,80	0,16%	95,40%	C
99005	ENERGIA ELÉTRICA	KWH	1.000,00	1.200,00	0,16%	95,56%	C
39	Ar condicionado Split quente/frio - pré instalação	UN	1,00	1.144,03	0,15%	95,71%	C
37	Tampo granito cinza andorinha ou simil. 220x60cm	m²	1,32	1.095,45	0,15%	95,86%	C
102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	54,00	1.093,50	0,15%	96,00%	C
60251	CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO	M	28,00	1.067,92	0,14%	96,14%	C
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,00	1.027,84	0,14%	96,28%	C
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	45,00	987,75	0,13%	96,41%	C
97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	120,00	987,60	0,13%	96,54%	C
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	951,99	0,13%	96,67%	C
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	115,00	914,25	0,12%	96,79%	C
17	Rodaforro boleado lixado de madeira cedrinho	M	68,00	908,48	0,12%	96,91%	C
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	853,44	0,11%	97,02%	C
91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	758,40	0,10%	97,12%	C
31	Vaso sanitário com caixa acoplada e dual flux completo Deca linha Aspen ou similar (completo c/ vaso, caixa, parafusos, anel, assento, instal.)	CJ	1,00	746,11	0,10%	97,22%	C
9	Tratamento anticupinícia no forro de madeira e estrutura	M2	54,00	696,06	0,09%	97,32%	C
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	115,00	694,60	0,09%	97,41%	C
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	217,18	662,40	0,09%	97,50%	C
C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	7,00	658,70	0,09%	97,58%	C
5	Terça Cedrinho apl. e lix. 8x8x250	UN	6,00	651,60	0,09%	97,67%	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	591,60	0,08%	97,75%	C
C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	M	18,00	587,34	0,08%	97,83%	C
C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	32,00	577,60	0,08%	97,90%	C
13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	564,56	0,08%	97,98%	C
100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	43,00	547,82	0,07%	98,05%	C
84091	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - COLORIDA (841 X 1184 MM) - PLT	Un	25,00	525,00	0,07%	98,12%	C
100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	43,00	516,86	0,07%	98,19%	C
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	7,25	504,17	0,07%	98,26%	C
86939	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	493,10	0,07%	98,32%	C
90472	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	1,00	488,13	0,06%	98,39%	C
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	480,00	0,06%	98,45%	C
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,48	473,85	0,06%	98,51%	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	456,50	0,06%	98,57%	C
C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	32,00	431,68	0,06%	98,63%	C
84090	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 MM) - PLT	Un	25,00	404,75	0,05%	98,69%	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	4,00	404,24	0,05%	98,74%	C
C0567	CABO TELEFÔNICO CCI - 6	M	35,00	399,70	0,05%	98,79%	C
3777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	150,00	391,50	0,05%	98,84%	C
37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	9,00	378,45	0,05%	98,89%	C
27	Válvula regulador p/ 2 botijões p/ -abrigo dos botijões	UN	1,00	376,76	0,05%	98,94%	C
150176	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE / ALVENARIA	M2	11,00	373,12	0,05%	98,99%	C
30	Arandela externa c/ lâmpada Led 15W 3000K	UN	4,00	359,76	0,05%	99,04%	C
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6,80	358,36	0,05%	99,09%	C
4	Terça Cedrinho apl. e lix. 8x8x200	UN	4,00	357,72	0,05%	99,14%	C
35	Torneira de mesa bica alta - cozinha	UN	1,00	341,82	0,05%	99,18%	C
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	330,75	0,04%	99,23%	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"x 2,40M	UN	1,00	328,36	0,04%	99,27%	C
101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	327,31	0,04%	99,31%	C
12	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	CJ	1,00	276,68	0,04%	99,35%	C
11	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITÁRIO	CJ	1,00	271,27	0,04%	99,39%	C
91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00	227,36	0,03%	99,42%	C

C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	18,00	224,46	0,03%	99,45%	C
C1627	UMPEZA DE VIDROS	M2	18,33	218,49	0,03%	99,48%	C
89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	209,10	0,03%	99,50%	C
100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	M2	6,80	189,31	0,03%	99,53%	C
C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	188,20	0,03%	99,55%	C
150176	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	5,50	186,56	0,02%	99,58%	C
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	3,00	186,09	0,02%	99,60%	C
9	Terminal 3 vias para telha francesa	UN	2,00	166,08	0,02%	99,62%	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	18,00	152,46	0,02%	99,64%	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	146,61	0,02%	99,66%	C
39026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	5,00	142,15	0,02%	99,68%	C
C2206	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	12,50	140,75	0,02%	99,70%	C
C0544	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	10,00	138,10	0,02%	99,72%	C
5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	5,00	134,70	0,02%	99,74%	C
95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	129,05	0,02%	99,76%	C
5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	5,00	128,85	0,02%	99,77%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	123,12	0,02%	99,79%	C
15	VIDRO FANTASIA MINIBOREAL 4MM	m²	0,40	118,88	0,02%	99,80%	C
C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	25,00	118,50	0,02%	99,82%	C
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	108,98	0,01%	99,83%	C
29	Luminária plafon quadrado branco sobrepor 30x30 p/ 1 lâmpada	UN	2,00	107,72	0,01%	99,85%	C
C2332	TÊ COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2")	UN	5,00	106,55	0,01%	99,86%	C
103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	104,44	0,01%	99,88%	C
C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	98,20	0,01%	99,89%	C
C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	1,00	85,79	0,01%	99,90%	C
92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	5,00	77,50	0,01%	99,91%	C
10851	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	1,00	67,79	0,01%	99,92%	C
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	65,46	0,01%	99,93%	C
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	59,56	0,01%	99,94%	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	59,55	0,01%	99,95%	C
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	55,28	0,01%	99,95%	C
80243	CF. 19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	0,04	53,91	0,01%	99,96%	C
37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	50,75	0,01%	99,97%	C
200354	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO	UN	80,00	48,00	0,01%	99,97%	C
C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	4,00	43,88	0,01%	99,98%	C
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	43,32	0,01%	99,98%	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	35,30	0,00%	99,99%	C
27	TOMADA PARA ANTENA DE TV (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UM	1,00	35,26	0,00%	99,99%	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	25,30	0,00%	100,00%	C
12723	LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN	5,00	19,60	0,00%	100,00%	C

Conceito	
A	70%
B	95%
C	100%

PAMELA OLIVEIRA SANTOS-31768515883
Assinada em nome da signatária PAMELA OLIVEIRA SANTOS-31768515883
Data: 2023/09/17 11:11:04 -03'00'

17/09/2022
DATA

Responsável Técnico
Nome: Pamela Oliveira Santos Guimarães
CREA/CAU: 5068975936

0

SINAPI - Composição de Encargos Sociais



RIO GRANDE DO SUL

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
TOTAL(A+B+C+D)		82,28%	46,00%	111,10%	69,16%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET