

CURVA ABC							
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
				654.812,62			
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	94.215,90	14,39%	14,39%	A
19	PISO BASALTO TEAR-ARG.CI-AR 1:4-3CM	M2	115,00	41.972,70	6,41%	20,80%	A
90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00	33.410,88	5,10%	25,90%	A
50101	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	435,00	27.213,60	4,16%	30,06%	A
93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	25.983,84	3,97%	34,02%	A
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	23.085,12	3,53%	37,55%	A
14	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO (novo forro liso 65m2 + substituição forro inclinado danificado 30m2)	M2	95,00	22.674,60	3,46%	41,01%	A
11205	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1.50 X 1.50 M (ALTURA DE 1 METRO)	M / Mês	900,00	22.482,00	3,43%	44,45%	A
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.162,00	21.624,82	3,30%	47,75%	A
103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 P	UN	3,00	18.230,55	2,78%	50,53%	A
102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	588,06	17.183,11	2,62%	53,16%	A
83900	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8	M2	435,00	14.111,40	2,16%	55,31%	A
35	Relatório final- memorial dos produtos e fornecedores usados (inclui proj. as built, book fotográfico, memorial descritivo	M²	273,07	11.395,21	1,74%	57,05%	A
6	Deslocamentos - administração da obra e mão de obra	M2	6,00	10.925,04	1,67%	58,72%	A
4	BETONEIRA 400 LITROS LOCAÇÃO	D	66,00	10.618,08	1,62%	60,34%	A
20	RODAPE BASALTO TEAR 10CM-CI-AR 1:4-1CM	M	115,00	10.318,95	1,58%	61,92%	A
20	RODAPE BASALTO TEAR 10CM-CI-AR 1:4-1CM	M	106,00	9.511,38	1,45%	63,37%	A
18	Revestim. parede - porcelanato acetin. 60x120 cinza cimento	M2	35,00	9.036,65	1,38%	64,75%	A
93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO O. AF_01/2016	UN	40,00	8.940,80	1,37%	66,12%	A
7	Reparos em trincas	M2	80,00	7.849,60	1,20%	67,31%	A
22	Luminária - trilho elétrico. 4m (2x 2m) com 6 spots cada	UN	7,00	7.787,50	1,19%	68,50%	A
17	Resina acrílica a base de água incolor para telha cerâmica	M2	294,03	7.700,65	1,18%	69,68%	A
13	Tratamento anticupinícia no forro de madeira e estrutura	M2	588,06	7.574,21	1,16%	70,84%	B
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.150,00	7.337,00	1,12%	71,96%	B
3	Delimitação da obra	M	120,00	7.335,60	1,12%	73,08%	B
26	Lustre pendente fita Led 24W	UN	10,00	6.939,70	1,06%	74,14%	B
7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	30,00	6.570,30	1,00%	75,14%	B
5	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M3	273,07	6.321,57	0,97%	76,11%	B
20	Cortina para palco	M²	24,00	6.132,24	0,94%	77,04%	B
88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1.162,00	5.995,92	0,92%	77,96%	B
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO BORRÊ (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	300,00	5.982,00	0,91%	78,87%	B
32	Grade de ferro para proteção da condensadora do ar cond.	UN	3,00	5.972,64	0,91%	79,78%	B
10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	5.887,50	0,90%	80,68%	B
11	LIMPEZA DE FORRO	M²	294,03	5.083,78	0,78%	81,46%	B
98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	110,00	5.041,30	0,77%	82,23%	B
100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	5.019,39	0,77%	83,00%	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	435,00	4.898,10	0,75%	83,74%	B
C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	6,00	4.810,38	0,73%	84,48%	B
C1878	PERFIL METÁLICO "1", PRÉ-PINTADO C/ H=300mm	M	6,00	4.793,70	0,73%	85,21%	B
C0099	APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA	M2	77,00	4.373,60	0,67%	85,88%	B
74209/1	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,00	3.985,98	0,61%	86,49%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	273,07	3.795,67	0,58%	87,07%	B
9	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA E JANELA EXTERNA	CI	13,00	3.447,60	0,53%	87,59%	B
101133	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	24,00	3.285,84	0,50%	88,09%	B
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	3.261,00	0,50%	88,59%	B
100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	3.092,46	0,47%	89,07%	B
30	Lavatório com coluna suspensa	UN	2,00	3.083,16	0,47%	89,54%	B
28	Luminária - refletor externo Led 200W 300K	UN	4,00	2.796,32	0,43%	89,96%	B
12	LIMPEZA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO	M²	294,03	2.540,42	0,39%	90,35%	B
100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	201,34	2.484,54	0,38%	90,73%	B
99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	201,76	2.364,63	0,36%	91,09%	B
100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	201,34	2.341,58	0,36%	91,45%	B
93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	600,00	2.316,00	0,35%	91,80%	B
34	Armário MDF para pia da cozinha	UN	1,00	2.124,21	0,32%	92,13%	B
C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m c/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.960,12	0,30%	92,43%	B

93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	1.935,20	0,30%	92,72%	B
100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.735,34	0,27%	92,99%	B
102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	5,00	1.652,15	0,25%	93,24%	B
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	1.627,50	0,25%	93,49%	B
101726	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020	M2	7,00	1.608,81	0,25%	93,73%	B
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	71,96	1.593,91	0,24%	93,98%	B
100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.587,24	0,24%	94,22%	B
29	Vaso sanitário com caixa acoplada e dual flux	UN	2,00	1.583,22	0,24%	94,46%	B
C1981	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m	UN	1,00	1.514,76	0,23%	94,69%	B
25	Refletor teto - Led 30W 300K	UN	12,00	1.496,64	0,23%	94,92%	B
98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UN	1,00	1.452,32	0,22%	95,14%	C
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	1.451,00	0,22%	95,36%	C
102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	588,06	1.323,14	0,20%	95,57%	C
2	Mobilização e desmobilização de contêiner	UN	1,00	1.290,78	0,20%	95,76%	C
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24,00	1.208,40	0,18%	95,95%	C
1	Despesas com taxas, licenças e ART's/RRT's	UN	1,00	1.193,19	0,18%	96,13%	C
15	REMOÇÃO DE ALGEROZAS	M	62,00	1.179,24	0,18%	96,31%	C
C0078	ALVENARIA DE TUBO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	M2	3,00	1.149,87	0,18%	96,49%	C
21	LONA PLÁSTICA PRETA - Proteção dos pisos existentes a preservar	M2	400,00	1.044,00	0,16%	96,65%	C
39762	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	1.030,14	0,16%	96,80%	C
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	100,67	996,63	0,15%	96,96%	C
13	Tratamento anticupinícia no forro de madeira e estrutura	M2	77,00	991,76	0,15%	97,11%	C
C1627	LIMPEZA DE VIDROS	M2	80,00	953,60	0,15%	97,25%	C
C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00	941,00	0,14%	97,40%	C
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	20,00	874,20	0,13%	97,53%	C
31	Torneira Docol compact PressMatic ou similar	UN	2,00	867,06	0,13%	97,66%	C
I2294	ÁGUA	M3	130,00	769,60	0,12%	97,78%	C
C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	8,00	752,80	0,11%	97,89%	C
C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	5,00	740,95	0,11%	98,01%	C
23	Luminária pendente preto metal com uma lâmpada	UN	2,00	722,56	0,11%	98,12%	C
14250	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	600,00	714,00	0,11%	98,23%	C
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	350,00	696,50	0,11%	98,33%	C
11561	MOLA HIDRÁULICA AÉREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRACO EM AÇO, SEM BRACO DE PARADA	UN	2,00	690,88	0,11%	98,44%	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	37,00	655,27	0,10%	98,54%	C
10	VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM MASSA	M2	2,00	604,92	0,09%	98,63%	C
16	Lavagem das telhas com hidrojato de baixa pressão	M2	294,03	585,12	0,09%	98,72%	C
103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	5,00	503,55	0,08%	98,80%	C
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	147,00	492,45	0,08%	98,87%	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	450,50	0,07%	98,94%	C
94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	147,00	413,07	0,06%	99,00%	C
84091	PLTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - COLORIDA (841 X 1184 MM) - PLT	Un	25,00	411,00	0,06%	99,07%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	407,04	0,06%	99,13%	C
84090	PLTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 X 841 MM) - PLT	Un	25,00	404,75	0,06%	99,19%	C
8	Aplicação de pingadeiras concreto nas janelas fachada sul Seguindo modelo das demais esquadrias	M3	3,50	374,33	0,06%	99,25%	C
90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	6,00	362,82	0,06%	99,30%	C
33	Armário baixo (balcão) para microondas	UN	1,00	356,45	0,05%	99,36%	C
100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	24,00	296,16	0,05%	99,40%	C
98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	295,20	0,05%	99,45%	C
C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	282,30	0,04%	99,49%	C
C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	3,00	278,40	0,04%	99,53%	C
24	Canhão refletor c/ porta gelatina PAR 38 (palco)	UN	2,00	277,00	0,04%	99,58%	C
27	Luminária tubular Led 36W	UN	2,00	263,40	0,04%	99,62%	C

89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	262,68	0,04%	99,66%	C
C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	60,00	261,60	0,04%	99,70%	C
C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	12,00	216,60	0,03%	99,73%	C
102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	77,00	173,25	0,03%	99,76%	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,00	165,11	0,03%	99,78%	C
C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 65 A100mm (2 1/2" A 4")	M	12,00	161,88	0,02%	99,81%	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	142,68	0,02%	99,83%	C
C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	30,00	142,20	0,02%	99,85%	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	125,00	0,02%	99,87%	C
37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	109,00	0,02%	99,89%	C
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	108,98	0,02%	99,90%	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	6,00	102,48	0,02%	99,92%	C
C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	3,00	101,76	0,02%	99,93%	C
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	88,74	0,01%	99,95%	C
C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIDRICO	M2	8,00	79,52	0,01%	99,96%	C
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	51,36	0,01%	99,97%	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	47,52	0,01%	99,97%	C
89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	46,60	0,01%	99,98%	C
C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	40,15	0,01%	99,99%	C
C2371	TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	2,00	30,80	0,00%	99,99%	C
21	Placas indicativas sanitários (conjunto masc + fem)	UN	1,00	28,25	0,00%	100,00%	C
200354	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO	UN	50,00	23,50	0,00%	100,00%	C

CONTEÍTO	
A	70,00%
B	95,00%
C	100,00%

PAMELA OLIVEIRA SANTOS:31768515883
Assinado eletronicamente por PAMELA OLIVEIRA SANTOS:31768515883
Dados: 2022.09.18 23:42:37 -0300

Responsável Técnico

Nome: Pamela Oliveira Santos Guimarães

CREA/CAU: 5068975936

ART/RRT:

0

18/09/2022

DATA

SINAPI - Composição de Encargos Sociais



RIO GRANDE DO SUL

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
TOTAL(A+B+C+D)		82,28%	46,00%	111,10%	69,16%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET