COMPOSIÇÕES								
Item	Referência		Descrição	Und	Quant.	P. Unit.	Total	
	Fonte	Código						
CP001	**PAINEL LED EMBUTIR 620X620MM - 40W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**							
1.1	COTAÇÃO		PAINEL LED EMBUTIR 620X620MM - 40W	UND	1,00	258,34	R$	258,34
1.2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1033000	21,41	R$	2,21
1.3	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2478000	24,28	R$	6,02
TOTAL							**R$**	**266,57**
CP002	**PAINEL LED EMBUTIR 225X225MM - 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**							
2.1	COTAÇÃO		PAINEL LED EMBUTIR 225X225MM - 18W	UND	1,00	39,49	R$	39,49
2.2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1033000	21,41	R$	2,21
2.3	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2478000	24,28	R$	6,02
TOTAL							**R$**	**47,72**
CP003	**CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA - SOBREPOR 200X200X100MM**							
3.1	SIINAPI	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1,0000000	37,67	R$	37,67
3.2	SIINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	21,41	R$	18,84
3.3	SIINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	24,28	R$	21,37
TOTAL							**R$**	**77,88**
CP004	**CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA - SOBREPOR 400X400X150MM**							
4.1	SIINAPI	39773	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	UN	1,0000000	119,02	R$	119,02
4.2	SIINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	21,41	R$	18,84
4.3	SIINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	24,28	R$	21,37
TOTAL							**R$**	**159,23**
CP005	**BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**							
5.1	SIINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	76,17	R$	0,62
5.2	SIINAPI	829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AC	UN	1,0000000	1,11	R$	1,11
5.3	SIINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	86,30	R$	0,82
5.4	SIINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0371000	2,46	R$	0,09
5.5	SIINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS CO	H	0,1111000	21,25	R$	2,36
5.6	SIINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,1111000	24,20	R$	2,69
TOTAL							**R$**	**7,70**
CP006	**BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**							
6.1	SIINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0129000	76,17	R$	0,98
6.2	SIINAPI	820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,66	R$	6,66
6.3	SIINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165000	86,30	R$	1,42
6.4	SIINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0435000	2,46	R$	0,11
6.5	SIINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS CO	H	0,1306000	21,25	R$	2,78
6.6	SIINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1306000	24,20	R$	3,16
TOTAL							**R$**	**15,11**
CP007	**RODAPÉ DE PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA DE 60X60CM**							
7.1	SINAPI	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,1880000	95,94	R$	18,04
7.2	SIINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,6030000	2,15	R$	1,30
7.3	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0840000	4,11	R$	0,35
7.4	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000	22,83	R$	1,94
7.5	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	19,03	R$	0,59
TOTAL							**R$**	**22,21**
CP008	**TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 200 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.**							
8.1	SIINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0250000	224,38	R$	5,61
8.2	SIINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0520000	92,08	R$	4,79

Item	Referência		Descrição	Und	Quant.	P. Unit.	Total	
	Fonte	Código						
8.3	COTAÇÃO		TUBO DE CONCRETO Ø 200MM	M	1,0300000	35,30	R$	36,36
8.4	SIINAPI	40340	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM	UN	0,5000000	21,99	R$	11,00
8.5	SIINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1160000	27,06	R$	3,14
8.6	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2310000	19,03	R$	4,40
TOTAL							**R$**	**65,29**
CP009	**RESERVATÓRIO 12.000 LITROS COM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**							
9.1	COTAÇÃO		RESERVATÓRIO 12.000 LITROS COM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA, CONFORME ABNT NBR 13.210.	UND	1,00	5.996,87	R$	5.996,87
9.2	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	21,25	R$	31,88
9.3	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	24,20	R$	36,30
							R$	**6.065,04**
CP010	**CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA SEM GRELHA - EXECUÇÃO**							
10.1	SIINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	22,91	R$	22,45
10.2	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,07	19,03	R$	39,39
10.3	SIINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE	M3	0,11	85,00	R$	9,35
10.4	SIINAPI	1382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	50KG	0,41	28,91	R$	11,85
10.5	SIINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE	M3	0,03	72,13	R$	2,24
10.6	SIINAPI	7271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM	UND	20,00	0,80	R$	16,00
10.7	SIINAPI	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UND	1,00	64,43	R$	64,43
TOTAL							**R$**	**165,71**
CP011	**CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA SEM GRELHA - EXECUÇÃO**							
11.1	SIINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	22,91	R$	45,82
11.2	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,35	19,03	R$	82,78
11.3	SIINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE	M3	0,16	85,00	R$	13,60
11.4	SIINAPI	1382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	50KG	0,75	28,91	R$	21,68
11.5	SIINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE	M3	0,06	72,13	R$	4,04
11.6	SIINAPI	7271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM	UND	42,00	0,80	R$	33,60
11.7	SIINAPI	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UND	1,00	64,43	R$	64,43
TOTAL							**R$**	**265,95**
CP012	**CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM GRELHA - EXECUÇÃO**							
12.1	SIINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	22,91	R$	45,82
12.2	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,35	19,03	R$	82,78
12.3	SIINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE	M3	0,16	85,00	R$	13,60
12.4	SIINAPI	1382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	50KG	0,75	28,91	R$	21,68
12.5	SIINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE	M3	0,06	72,13	R$	4,04
12.6	SIINAPI	11244	GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15*	UND	1,00	280,36	R$	280,36
12.7	SIINAPI	7271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM	UM	42,00	0,80	R$	33,60
TOTAL							**R$**	**481,88**
CP013	**CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, DE 2,5 MM2**							
13.1	SIINAPI	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,1900000	7,60	R$	9,04
13.2	SIINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X	UN	0,0090000	3,10	R$	0,03
13.3	SIINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	21,41	R$	0,64
13.4	SIINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	24,28	R$	0,73
TOTAL							**R$**	**10,44**
CP014	**CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, DE 4,0 MM2**							
14.1	SIINAPI	39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	1,1900000	11,70	R$	13,92
14.2	SIINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,10	R$	0,03
14.3	SIINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	21,41	R$	0,86
14.4	SIINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	24,28	R$	0,97
TOTAL							**R$**	**15,78**
CP015	**BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM CUBA DE LOUÇA, 1,10M X 0,50M, ESPELHO H = 10CM E SAIA H = 25CM**							
15.1	SIINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	12,10	R$	12,10
15.2	SIINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	268,17	R$	268,17

Item	Referência		Descrição	Und	Quant.	P. Unit.	Total	
	Fonte	Código						
15.3	SIINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3844000	43,61	R$	16,76
15.4	SIINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	1,22	R$	7,32
15.5	SIINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,16	543,39	R$	628,21
15.6	SIINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0154000	86,57	R$	1,33
15.7	SIINAPI	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2,0000000	24,57	R$	49,14
15.8	SIINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9209000	22,78	R$	43,76
15.9	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9811000	19,03	R$	18,67
TOTAL							**R$**	**1.045,47**
CP016	**BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM TRÊS CUBAS DE LOUÇA, 2,50M X 0,55M, ESPELHO H = 10CM E SAIA H = 25CM**							
16.1	SIINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	12,10	R$	36,30
16.2	SIINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	268,17	R$	804,51
16.3	SIINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	43,61	R$	22,80
16.4	SIINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	1,22	R$	7,32
16.5	SIINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,73	543,39	R$	1.482,52
16.6	SIINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	86,57	R$	1,83
16.7	SIINAPI	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2,0000000	24,57	R$	49,14
16.8	SIINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9209000	22,78	R$	43,76
16.9	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9811000	19,03	R$	18,67
TOTAL							**R$**	**2.466,84**
CP017	**BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM CUBA DE INOX, 1,85M X 0,75M, ESPELHO H = 10CM**							
17.1	SIINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,10	R$	12,10
17.2	SIINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	385,16	R$	385,16
17.3	SIINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	43,61	R$	22,80
17.4	SIINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	1,22	R$	7,32
17.5	SIINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,92	543,39	R$	1.045,50
17.6	SIINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	86,57	R$	1,83
17.7	SIINAPI	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	29,53	R$	59,06
17.8	SIINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944000	22,78	R$	34,04
17.9	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834000	19,03	R$	18,71
TOTAL							**R$**	**1.586,52**
CP018	**BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM CUBA DE INOX, 1,95M X 0,60M, ESPELHO H = 10CM**							
18.1	SIINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,10	R$	12,10
18.2	SIINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	385,16	R$	385,16
18.3	SIINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	43,61	R$	22,80
18.4	SIINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	1,22	R$	7,32
18.5	SIINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,66	543,39	R$	901,35
18.6	SIINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	86,57	R$	1,83
18.7	SIINAPI	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	29,53	R$	59,06
18.8	SIINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944000	22,78	R$	34,04
18.9	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834000	19,03	R$	18,71
TOTAL							**R$**	**1.442,37**
CP019	**BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM CUBA DE INOX, 3,45M X 0,60M, ESPELHO H = 10CM**							
19.1	SIINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,10	R$	12,10
19.2	SIINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	385,16	R$	385,16
19.3	SIINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	43,61	R$	22,80

Item	Referência		Descrição	Und	Quant.	P. Unit.	Total
	Fonte	Código					
19.4	SIINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	1,22	R$ 7,32
19.5	SIINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,83	543,39	R$ 1.538,66
19.6	SIINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	86,57	R$ 1,83
19.7	SIINAPI	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	29,53	R$ 59,06
19.8	SIINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944000	22,78	R$ 34,04
19.9	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834000	19,03	R$ 18,71
TOTAL							**R$ 2.079,68**
CP020	**BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM CUBA DE INOX, 2,50M X 0,60M, ESPELHO H = 10CM**						
20.1	SIINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,10	R$ 12,10
20.2	SIINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	385,16	R$ 385,16
20.3	SIINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	43,61	R$ 22,80
20.4	SIINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	1,22	R$ 7,32
20.5	SIINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,02	543,39	R$ 1.098,61
20.6	SIINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	86,57	R$ 1,83
20.7	SIINAPI	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	29,53	R$ 59,06
20.8	SIINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944000	22,78	R$ 34,04
20.9	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834000	19,03	R$ 18,71
TOTAL							**R$ 1.639,63**
CP021	**MINI PAINEL TRELIÇADO COM EPS (2º, 3º, 4º PAVIMENTOS, COBERTURA E FORRO)**						
21.1	COTAÇÃO		MINI PAINEL TRELIÇADO COM EPS (2º, 3º, 4º PAVIMENTOS, COBERTURA E FORRO)	CJ	1,00	739.707,01	R$ 739.707,01
21.2	SIINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4.455,56	11,23	R$ 50.035,89
21.3	SIINAPI	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	95,31	21,47	R$ 2.046,22
21.4	SIINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.193,71	22,60	R$ 26.977,79
21.5	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	843,46	19,03	R$ 16.051,01
21.6	SIINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	2.311,17	12,40	R$ 28.658,51
TOTAL							**R$ 863.476,43**
CP022	**REVESTIMENTO EM PAREDES COM PEDRA ARDOSIA 40 X 40CM, COR GRAFITE**						
22.1	SIINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1400000	4,11	R$ 0,58
22.2	SIINAPI	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	8,6200000	2,47	R$ 21,29
22.3	SIINAPI	10731	PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM	M2	1,0700000	82,50	R$ 88,28
22.4	SIINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	22,83	R$ 10,05
22.5	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,03	R$ 3,81
TOTAL							**R$ 123,99**
CP023	**PISANTES DE CONCRETO 1,20M X 0,40M X 0,05M**						
23.1	SIINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,05	688,39	R$ 36,48
23.2	SIINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4180000	22,91	R$ 9,58
23.3	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	19,03	R$ 3,98
23.4	COTAÇÃO		PISANTE DE CONCRETO 1,20M X 0,40M X 0,05M	UND	2,10	92,92	R$ 195,12
TOTAL							**R$ 245,16**
CP024	**LASTRO DE BRITA ROSA**						
24.1	COTAÇÃO		LASTRO DE BRITA ROSA	M3	1,08	221,67	R$ 238,29
24.2	SIINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2170000	22,91	R$ 27,88
24.3	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	19,03	R$ 7,50
TOTAL							**R$ 273,67**
CP025	**CALÇAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO 20X20CM**						
25.1	SIINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	85,00	R$ 4,83
25.2	SIINAPI	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0087000	68,13	R$ 0,59
25.3	COTAÇÃO		PISO ESPECIAL 20X20X8CM - CINZA NATURAL	M2	1,0031000	56,00	R$ 56,17
25.4	SIINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2531000	20,25	R$ 5,13
25.5	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2531000	19,03	R$ 4,82
25.6	SIINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.	CHP	0,0055000	8,61	R$ 0,05
25.7	SIINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.	CHI	0,1211000	0,78	R$ 0,09

Item	Referência		Descrição	Und	Quant.	P. Unit.	Total	
	Fonte	Código						
25.8	SIINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.	CHP	0,0037000	11,91	R$	0,04
25.9	SIINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 1	CHI	0,1228000	0,92	R$	0,11
TOTAL							**R$**	**71,83**
CP026	**PISO DE BASALTO 40X40CM**							
26.1	SIINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1400000	4,11	R$	0,58
26.2	SIINAPI	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	8,6200000	2,47	R$	21,29
26.3	SIINAPI	10737	PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	1,0700000	259,26	R$	277,41
26.4	SIINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	22,83	R$	10,05
26.5	SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,03	R$	3,81
TOTAL							**R$**	**313,13**

TIAGO AUGUSTO KLEIN:02229010042 Assinado de forma digital por TIAGO AUGUSTO KLEIN:02229010042
Dados: 2023.05.08 15:36:19 -03'00'