



Planilha de Orçamento GLOBAL

28/08/2023 Página 1 de 1

				r agina r ao r
Obra:0021 - ESGOTO - DP SÃO FRANCISCO DE PAULA Cliente: POLÍCIA CIVIL	Endereço: Cidade:			
		Preço Uni	tário/Preço Total	
Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00 M2			
.2 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	0,20 MS			
Total de SERVIÇOS INICIAIS				
2. ESGOTO				
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	28,00 M3			
2 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	4,00 UN			
3 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	1,00 UN			
.4 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100M M (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	32,00 M			
5 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 15 PESSOAS	1,00 UN			
6 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 1,20 M, VOLUME ÚTIL: 1400,0 L (PARA 15 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00 UN			
7 SUMIDOURO PRISMÁTICO (1,50X1,30X2,50M)	1,00 UN			
Total de ESGOTO				
3. SERVIÇIOS FINAIS 1. REATERRO MANUAL DE VALAS COM SAIBRO	14,00 M3			
	,			
Total de SERVIÇOS FINAIS	-			
TOTAL DO ORÇAMEN	то			

1:35:21 PC/600710/481852001

REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA DP SAO F...

>>>



147