CGCIT **DNIT**

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO **Rio Grande do Sul**

Custo Unitário de Referência **Abril/2023** **Produção da equipe** **29.58 un**

COMP01 Instalação de Tacha refletiva dois pinos ***Valores em reais (R$)***

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1.00000	1.00	0.00			
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1.00000	1.00	0.00			
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	1.00000	1.00	0.00			
						Custo horário total de equipamentos	

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9830	Montador	1.00000	h		
P9824	Servente	5.00000	h		
				Custo horário total de mão de obra	
				Custo horário total de execução	
				Custo unitário de execução	
				Custo do FIC	
				Custo do FIT	-

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M2041	Adesivo à base de resina poliéster	0.10292	kg		
M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm	0.00682	un		
				Custo unitário total de material	

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	
			Subtotal	

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0.00010	t		
					Custo unitário total de tempo fixo	

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	0.00010	tkm	0	0		
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	