



22120400040744

Planilha de Orçamento GLOBAL

28/08/2023
Página 1 de 1

Obra:0021 - ESGOTO - DP SÃO FRANCISCO DE PAULA
Cliente: POLÍCIA CIVIL

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS						
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	M2				
.2 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	0,20	MS				
Total de SERVIÇOS INICIAIS						
2. ESGOTO						
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	28,00	M3				
.2 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	4,00	UN				
.3 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	1,00	UN				
.4 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100M M (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	32,00	M				
.5 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 15 PESSOAS	1,00	UN				
.6 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 1,20 M, VOLUME ÚTIL: 1400,0 L (PARA 15 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	UN				
.7 SUMIDOURO PRISMÁTICO (1,50X1,30X2,50M)	1,00	UN				
Total de ESGOTO						
3. SERVIÇOS FINAIS						
.1 REATERRO MANUAL DE VALAS COM SAIBRO	14,00	M3				
Total de SERVIÇOS FINAIS						
TOTAL DO ORÇAMENTO						

1:35:21

PC/600710/481852001

REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA DP SAO F...

147

