



Planilha de Orçamento GLOBAL

25/05/2023
Página 1 de 2

Obra: 23_04_11 - GIE Apartamento da PC
Cliente: Polícia Civil

Endereço: Getúlio Vargas 1591
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS						
.1 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	0,30	MS				
.2 MESTRE DE OBRA	0,30	MS				
Total de SERVIÇOS INICIAIS						
2. PINTURA						
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	386,00	M2				
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	108,00	M2				
.3 TRATAMENTO ANTI CUPIM	108,00	M2				
.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	22,10	M2				
Total de PINTURA						
3. PISO						
.1 REGULARIZAÇÃO DE PISOS DIVERSOS CI-AR 1:5 - 5CM	3,20	M2				
.2 LIMPEZA DE PISO CERAMICO	20,10	M2				
.3 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA	56,00	M2				
.4 SYNTEKO FOSCO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO	56,00	M2				
.5 TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 3CM	1,00	M2				
Total de PISO						
4. REVESTIMENTOS						
.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS	33,00	M2				
.2 EMBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP15MM (PEGA NORMAL)	7,00	M2				
.3 REVESTIMENTO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE	7,00	M2				
.4 CHAPISCO CI-AR 1:4-7MM PREPARO E APLICACAO	37,30	M2				
.5 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT)	30,30	M2				
.6 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	37,30	M2				
Total de REVESTIMENTOS						
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
.1 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM . AF_08/2015	4,00	UN				
.2 RETIRADA DE ESQUADRIAS	1,50	M2				
.3 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS	1,50	M2				
.4 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA	1,00	M2				
.5 RETIRADA DE BALCÃO	1,00	UN				
.6 VIDRO COLOCADO COM MASSA	0,75	M2				

Documento

PROA

FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA PÚBLICA - Divisão de Serviços Gerais - CNPJ: 87.958.583/0098-79
Rua Delegado Grant, 115 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-2436 - email: ae@pc.rs.gov.br





Planilha de Orçamento GLOBAL

25/05/2023
Página 2 de 2

Obra: 23_04_11 - GIE Apartamento da PC
Cliente: Polícia Civil

Endereço: Getúlio Vargas 1591
Cidade:

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
.7 CAIXA GORDURA TAMPA	1,00 UN			
.8 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	2,20 M2			
.9 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	8,00 CJ			
.10 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00 CJ			
.11 Manutenção esquadrias	8,00 UN			

Total de SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6. SERVIÇOS FINAIS

.1 CONTAINER P/COLETA ENTULHO 5m3 LOCAÇAO	3,00 D			
.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	78,97 M2			

Total de SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ORÇAMENTO

