SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS) PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI	
Tomador	Polícia Civil
Nº do contrato de Repasse/Processo	
Nome da Obra	Central de Polícia de Lajeado
Município da Obra	Lajeado
Tipo de obra	**Construção Civil Predial**

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA ADOTADA	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)**	**3,00%**	**3,00%**	**4,25%**	**5,50%**
2	**SEGURO E GARANTIA (G)**	**0,80%**	**0,80%**	**0,90%**	**1,00%**
3	**RISCO (R)**	**0,97%**	**0,97%**	**1,12%**	**1,27%**
4	**DESPESAS FINANCEIRAS (DF)**	**0,59%**	**0,59%**	**0,99%**	**1,39%**
5	**LUCRO (L)**	**6,16%**	**6,16%**	**7,56%**	**8,96%**
6	**PIS/COFINS e ISSQN (I)**	**8,76%**			
	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	ISS (ISS local aplicado do %MO)*	0,61%	2,00%	3,00%	5,00%
	CPRB	4,50%		4,50%	4,50%

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota

2. Os Encargos sociais utilizados no valor da mão de obra do orçamento: 108,29%
De acordo com encargos sociais editados praticados pelo RS conforme: Estado

3. Mais adequado ao Estado: **DESONERADO**

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%MO%) = 24,50% 2,50% Resulta ISS = 0,61%

Fórmula utilizada:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)X(1+DF)X(1+L)}{(1-I)} - 1$$

TOTAL DA TAXA DE BDI	**22,63%**

Tiago Augusto Klein:02229010042

Assinado de forma digital por Tiago Augusto Klein:02229010042
Dados: 2023.10.23 15:34:18 -03'00'