




GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL									
SECRETARIA DA FAZENDA									
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES JURÍDICAS									
SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA									
Cliente:	Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul								
Obra:	MANUTENÇÃO - DELEGACIA DE TRANSITO DE MERCADORIAS PINTURA DTM								
Endereço:	Av. Ceará, 875 - São João, Porto Alegre - RS, 90240-511								
Resp. Técnico:	MATHEUS PALTIAN MACHADO - CREA/RS 763341								
Prazo da Obra:	3 meses								
Assunto:	Planilha Orçamentária para Contratação de Serviços								
Data Base(s):	junho/2023 e julho/2023					Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	M. O.	MAT.	Total	Total
SERVIÇOS INICIAIS									
1									
1.1	014025	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	2	0,00	17,89	17,89	35,78
2									
2.1	016500	SBC	INSTALAÇÃO DA OBRA	m²	4	35,81	332,33	368,14	1.472,56
3									
3.1	90778	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						7.808,50
3.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	138,08	2,47	140,55	1.686,59
3.2	90776	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	60,59	3,18	63,77	6.121,91
4									
4.1	022082	SBC	REVESTIMENTO	m²	234	33,10	11,54	44,64	60.643,62
4.1	022082	SBC	RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO C/ REMOCAO	m²	234	33,10	11,54	44,64	7.745,16
4.2	018505	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS	UN	9,5	146,56	252,60	399,16	2.399,70
4.3	98814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m²	1080	1,56	0,63	2,19	1.683,83
4.4	87888	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM BOLO PARA TEXTURA	m²	234	2,70	8,69	11,39	630,98
4.5	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF. 06/2018	m²	358	25,62	25,10	50,72	9.173,02
4.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	1025	1,85	2,50	4,36	1.889,36
4.7	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	55,5	2,58	2,79	5,37	143,27
4.8	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAZOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	m²	625	8,86	20,68	29,53	5.535,13
5									
5.1	4521	ORSE	JANELAS METÁLICAS	m²	85	34,38	18,15	52,52	2.922,04
6									
6.1	97113	SINAPI	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	250	0,20	4,03	4,23	1.006,39
6.2	88488	SINAPI	PINTURA	m²	55,5	6,36	12,06	18,43	353,21
6.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	m²	1025	4,56	11,36	15,92	669,55
6.4	102219	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	15	8,43	10,88	19,41	11.645,03
6.5	100759	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	85	30,07	25,81	55,88	164,66
7									
7.1	210500	SBC	SERVIÇOS FINAIS	UN	4	0,00	460,06	460,06	2,194,25
7.2	99802	SINAPI	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	m²	200	0,43	0,17	0,60	2.194,25
TOTAL GERAL						46.591,80	53.236,62	99.828,41	
* Adotado BDI de 27,80% sobre os itens coletados das bases de referência.									





23140400190088

Nome do documento: CUSTO COM BDI.pdf

Documento assinado por

Matheus Paltian Machado

Órgão/Grupo/Matrícula

SF / SEINFRA DPI / 2239552050

Data

27/09/2023 11:45:34

