



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES JURÍDICAS

SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Encargos Sociais Horista: 83,34%

Encargos Sociais Mensalista: 46,32%

BDI Serviços: 26,93%

BDI Equipamentos: -

Data Orçamento: 04/09/2023

Validade da Proposta: -

Total Geral (R\$): 159.342,35

Forma de Tributação: Desonerado

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

Cliente: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

Obra: Implantação do PSPCI - Posto Fiscal de Estreito

Endereço: Margens da BR 153 – Km 03, no município de Marcelino Ramos/RS

Resp. Técnico: Farley dos Santos Nascimento

Prazo da Obra: 60 dias

Assunto: Planilha Orçamentária para Contratação de Serviços

Data Base(s): Junho/2023 e agosto/2023

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra										
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	Total	
						M. O.	MAT.		M. O.	MAT.
1		SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	014025 SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	10	14,00	0,00	17,77	17,77	0,00	177,70
2		INSTALAÇÃO DA OBRA								
2.1	016500 SBC	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	4	292,57	41,28	330,07	371,35	165,12	1.320,28
3		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
3.1	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66	57,51	69,83	3,16	72,99	4.608,78	208,56
3.2	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	127,33	159,16	2,45	161,61	2.546,56	39,20
4		EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS								
4.1	112561 SBC	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÍ INOX (NBR 9050)	M	80,72	855,36	240,92	844,78	1.085,70	19.447,06	68.190,64
4.2	055861 SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	11	147,91	1,47	186,27	187,74	16,17	2.048,97
4.3	055918 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	40	18,63	0,59	23,05	23,64	23,60	922,00
4.4	112560 SBC	CORRIMAO EM TUBO DE AÍ INOX 1/2 L3""	M	165,7	135,38	58,16	113,67	171,83	9.637,11	18.835,12
4.5	055690 SBC	ABRIGO EXTERNO P/EXTINTOR EM CHAPA DE AÍ 85 X 40 X 30 CM	UN	1	304,82	23,25	363,65	386,90	23,25	363,65
5		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
5.1	022749 SBC	RETIRADA CORRIMAO E GUARDA CORPO	M	100	5,77	5,48	1,84	7,32	548,00	184,00



104641 SINAPI



7.11	102482	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	4	597,08	74,83	683,04	757,87	299,32	2.732,16	3.031,48	1,90 %
7.12	96545	SINAPI	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,8	15,27	4,15	15,23	19,38	119,52	438,62	558,14	0,35 %
7.13	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	21,6	28,14	16,95	18,76	35,71	366,12	405,21	771,33	0,48 %
7.14	121084	SBC	REBOCO CIMENTO/CAI E AREIA TRAÇO 1:1:12	m²	15,84	14,58	12,53	5,97	18,50	198,47	94,57	293,04	0,18 %
7.15	120011	SBC	REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12	m²	15,84	14,50	12,53	5,87	18,40	198,47	92,98	291,45	0,18 %
7.16	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	15,84	104,54	30,44	102,25	132,69	482,16	1.619,64	2.101,80	1,32 %
8			SERVIÇOS FINAIS									456,94	0,29 %
8.1	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	1	360,00	0,00	456,94	456,94	0,00	456,94	456,94	0,29 %
9.2	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	625	0,53	0,49	0,18	0,67	306,25	112,50	418,75	0,26 %
Totais ->										47.989,83	111.352,52	159.342,35	

Total sem BDI 125.543,30
Total do BDI 33.799,05
Total Geral 159.342,35

Farley dos Santos Nascimento





23140000029956

Nome do documento: PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621

05/09/2023 16:23:45

