



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL											
SECRETARIA DA FAZENDA											
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO											
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES JURÍDICAS											
SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA											
Cliente:	Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul										
Obra:	Aquisição e Instalação de Grupo Motor Gerador para o Posto Fiscal de Passo do Socorro - SEFAZ-RS										
Endereço:	Br 116, km 08, Vacaria/RS										
Resp. Técnico:											
Prazo da Obra:											
Assunto:	Planilha Orçamentária para Contratação de Serviços						Validade da Proposta:				
Data Base(s):	agosto/2023 a outubro/2023						Total Geral (R\$):				
						R\$ 149.163,54					Desonerado
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Total	M. O.	M. O.	Total MAT.
						MAT.					
1			SERVIÇOS INICIAIS								Total
1.1	000063	SBC	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATE 400M2	m²	300	0,00	21,37	21,37	0,00		6.411,00
2			INSTALAÇÃO DA OBRA								6.411,00
2.2	016500	SBC	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	4	42,65	326,88	369,53	170,60		1.478,12
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								1.478,12
3.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70	134,79	2,42	137,21	9.435,30		9.604,70
4			INSTALAÇÃO DO GERADOR								169,40
4.1	C1444	SEINFRA	GRUPO GERADOR 56/85 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO	UN	1	3.182,41	102.052,96	105.235,37	3.182,41		127.781,72
4.2	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE	M	325	3,70	43,31	47,01	1.202,50		102.052,96
4.3	97670	SINAPI	ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	60	9,17	29,99	39,16	550,20		14.075,75
4.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	45	82,69	26,61	109,30	3.721,05		15.278,25
18			SERVIÇOS FINAIS								1.799,40
18.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00	2,91	2,22	5,13	291,00		2.349,60
18.2	141	SBC	PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m²	300,00	0,00	11,25	11,25	0,00		4.918,50
TOTAL GERAL									18.553,06	130.610,48	3.888,00
										222,00	513,00
										3.375,00	3.375,00
											149.163,54





Nome do documento: PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Fabiane Eugênia dos Santos

SF / SEINFRA DPI / 88812715087

27/10/2023 09:12:02

