


PROPOSTA DE PREÇOS

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
23/2200-0001545-0**

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº
0018/2023**

**OBJETO: CONCLUSÃO DAS OBRAS
DA BARRAGEM DO ARROIO
TAQUAREMBÓ E EXECUÇÃO DOS
PROGRAMAS AMBIENTAIS,
LOCALIZADA NA DIVISA DOS
MUNICÍPIOS DE DOM PEDRITO E
LAVRAS DO SUL**



X



**CONSÓRCIO SB
TAQUAREMBÓ**



ÍNDICE

1	CARTA PROPOSTA	2
2	ORÇAMENTO DISCRIMINADO	5
3	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....	217
4	DEMONSTRATIVO DE BDI	219
5	DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS	222
6	DADOS DO LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO.....	227
7	TERMO DE ENCERRAMENTO	229

**RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049**

Assinado digitalmente por RICARDO LINS PORTELLA
NUNES:20991894049
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,
OU=AR CCS CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=23854331000175, CN=RICARDO LINS PORTELLA
NUNES:20991894049
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha
assinatura de "cristalino" logo
Localização: Construtora Sultepa
Data: 2023.11.16 13:48:33-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

(Handwritten signature)



**CONSÓRCIO SB
TAQUAREMBÓ**



CARTA PROPOSTA

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.



CONSÓRCIO SB
TAQUAREMBÓ



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
(CF. ANEXO VII)

EDITAL Nº 0018/2023

OBJETO: Conclusão das obras da barragem do arroio Taquarembó e execução dos programas ambientais, localizada na divisa dos municípios de Dom Pedrito e Lavras do Sul.

RAZÃO SOCIAL: Consórcio SB Taquarembó (SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (líder) e BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.)

CNPJ: 90.318.338/0001-89 (Líder)

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 096/2708259 (Líder)

TELEFONE / FAX / EMAIL : (51) 3340-6477 - lcharcov@sultepa.com.br

O valor global da proposta é de **R\$ 130.474.406,46** (Cento e trinta milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), sendo R\$ 21.184.477,00 (Vinte e um milhões, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais) referente ao total de mão-de-obra, R\$ 54.766.893,07 (Cinquenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e sete centavos) referente ao total dos materiais e R\$ 54.523.036,39 (Cinquenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil, trinta e seis reais e trinta e nove centavos) referente ao total de equipamentos; assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de **23,00%** para serviços e **14,14%** para fornecimento de materiais e **ENCARGOS SOCIAIS** com porcentagem de **111,22%** para horistas e **69,19%** para mensalistas (Sem desoneração). O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço.

Data-base do orçamento: **Out/2022**.

Prazo de execução: **21 (Vinte e um) meses**, conforme cronograma Físico-Financeiro anexo.





**CONSÓRCIO SB
TAQUAREMBÓ**



Porto Alegre, 26 de dezembro de 2023.

CONSÓRCIO SB TAQUAREMBÓ

**RICARDO LINS
PORTELLA NUNES
20991894049**

Assinado digitalmente por RICARDO LINS PORTELLA
NUNES:20991894049
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR CCS,
CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=23864331000175,
CN=RICARDO LINS PORTELLA NUNES:20991894049
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localização: Construtora Sultepa
Data: 2023.12.19 10:57:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Ricardo Lins Portella Nunes
Responsável Técnico / Rep. Legal
CREA-RS Nº 37.280 - CPF 209.918.940-49



CONSÓRCIO SB
TAQUAREMBÓ



ORÇAMENTO DISCRIMINADO

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or 'Z' shape.



Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Encargos Horistas: 111,22%
Encargos Mensalistas: 69,19%

Data-Base: 01/07/2022

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
0.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	8.631.837,92	23,00%	10.617.160,64	10.617.160,64
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1			Mobilização e Desmobilização						
1.1.1		MOB	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	414.904,69	23,00%	510.332,76	510.332,76
1.1.2		DESMOB	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	414.904,69	23,00%	510.332,76	510.332,76
1.2			Canteiro de Obras						
1.2.1			Canteiro de Obras	UND	1,00	2.147.951,75	23,00%	2.641.980,65	2.641.980,65
1.2.4		CCU-01	IMPLANTAÇÃO DOS CAMINHOS DE SERVIÇO	KM	7,50	102.670,47	23,00%	126.284,67	947.135,02
1.2.5		SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	233,75	1,10	23,00%	2,25	315,56
1.2.6		SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	701,26	0,88	23,00%	1,08	757,36
1.2.7		SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.425,73	0,71	23,00%	0,87	2.110,38
1.2.8		SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	32,24	1,04	23,00%	1,27	40,94
1.2.9		SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	96,73	0,83	23,00%	1,02	98,66
1.2.10		SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	583,59	0,67	23,00%	0,82	478,54
1.3			Acessos						
1.3.2		CCU-03	MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO (VIA MUNICIPAIS)	MES	15,00	73.556,92	23,00%	90.475,01	1.357.125,15
1.3.6		SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	11,40	1,04	23,00%	1,27	14,47
1.4			Implantação do Acesso na Margem Esquerda						
1.4.3		SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.140,71	11,10	23,00%	13,65	56.520,69
1.4.3-A		SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	12.422,13	1,10	23,00%	1,35	16.769,87
1.4.6		SICRO	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	9.000,00	21,07	23,00%	25,91	233.190,00
1.4.7		SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	720,90	1,04	23,00%	1,27	915,54
1.4.8		SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	2.162,70	0,83	23,00%	1,02	2.205,95
1.4.9		SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	31.719,60	0,67	23,00%	0,82	26.010,07
Subtotal - SERVIÇOS PRELIMINARES								6.306.334,37	





Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Encargos Horistas: 111,22%
Encargos Mensalistas: 69,19%

Data-Base: OUT/2022

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2			ESTRUTURA DE BARRAGEM						
2.1			Limpeza e Desmatamento						
2.2			Escavações e Fundações						
2.2.1			Escavação						
2.2.1.5	CCU-04	CCU	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL EM PRESEÇA DE ÁGUA	M3	1.280,00	46,30	23,00%	56,94	72.883,20
2.2.1.7	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural	tkm	7.680,00	1,10	23,00%	1,35	10.368,00
2.2.2			Aterro						
2.2.2.1	5502113	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m -caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	4.468,90	7,22	23,00%	8,88	39.683,83
2.2.2.2	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural	tkm	13.406,70	1,10	23,00%	1,35	18.099,04
2.2.2.3	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	3.699,43	4,34	23,00%	5,33	19.717,96
2.2.2.3-A	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	m3	3.699,43	1,50	23,00%	1,84	6.806,95
2.2.2.4	CCU-05	CCU	FILTRO DE AREIA	M3	238,83	174,47	23,00%	214,59	51.250,52
2.2.2.5	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural	tkm	4.298,94	1,10	23,00%	1,35	5.803,56
2.2.2.6	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primário	tkm	12.896,82	0,88	23,00%	1,08	13.928,56
2.2.2.7	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada	tkm	189.153,36	0,71	23,00%	0,87	164.563,42
2.2.3			Preparo das Fundações						
2.2.3.1	2003864	SICRO	Esgotamento de água com bomba submersa	h	1.000,00	19,11	23,00%	23,50	23.500,00
2.2.3.2	CCU-06	CCU	PREPARO E REGULARIZAÇÃO EM ROCHA	M2	500,00	22,65	23,00%	27,85	13.925,00
2.2.4			Injeções						
2.2.4.5	1608148	SICRO	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm	m	932,10	414,33	23,00%	509,62	475.016,80
2.2.4.6	CCU-08	CCU	ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA	UN	239,00	179,73	23,00%	221,06	52.833,34
2.3			Ensecadeiras						
2.3.1			Construção de ensecadeira						





Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Encargos Horistas: 111,22%
Encargos Mensalistas: 69,19%

Data-Base: OUT/2022

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2.3.1.1	5502113	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	9.216,00	7,22	23,00%	8,88	81.839,08
2.3.1.2	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	7.680,00	4,34	23,00%	5,33	40.934,40
2.3.1.2-A	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	m³	7.680,00	1,50	23,00%	1,84	14.131,20
2.3.1.3	5502589	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	36.524,46	9,88	23,00%	12,15	443.772,18
2.3.1.3-A	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	48.925,87	4,34	23,00%	5,33	260.774,88
2.3.1.4	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	m³	48.925,87	1,50	23,00%	1,84	90.023,60
2.3.1.5	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	137.221,38	1,10	23,00%	1,35	185.248,86
2.3.2			Proteção de Talude						
2.3.2.1	1505859	SICRO	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento	m³	500,00	86,07	23,00%	105,86	52.930,00
2.3.2.2	5914334	SICRO	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural	tkm	1.500,00	1,11	23,00%	1,36	2.040,00
2.4			Mação em Concreto - Barragem e Tomada D'água						
2.4.1			Formas						
2.4.1.1	3108017	SICRO	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	11.230,04	82,43	23,00%	101,38	1.138.501,45
2.4.1.2	3107969	SICRO	Formas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	2.292,96	113,03	23,00%	139,02	318.767,29
2.4.1.3	CCU-09	CCU	CAMINHÃO MUNCK CAPACIDADE 3 TONELADAS	H	900,00	392,98	23,00%	483,36	435.024,00
2.4.1.4	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	2.409,04	1,04	23,00%	1,27	3.059,47
2.4.1.5	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	7.227,11	0,83	23,00%	1,02	7.371,64
2.4.1.6	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	105.997,56	0,67	23,00%	0,82	86.917,99
2.4.2			Armaduras						
2.4.2.1	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	89.024,91	13,17	23,00%	16,19	1.441.313,29
2.4.2.2	CCU-09	CCU	CAMINHÃO MUNCK CAPACIDADE 3 TONELADAS	H	900,00	392,98	23,00%	483,36	435.024,00
2.4.2.3	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	997,08	1,04	23,00%	1,27	1.266,29
2.4.2.4	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	2.991,24	0,83	23,00%	1,02	3.051,06
2.4.2.5	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	43.871,48	0,67	23,00%	0,82	35.974,61
2.4.3			Concreto						
2.4.3.1	CCU-10	CCU	CONCRETO ROLADO CCR	M3	15.252,25	312,00	23,00%	383,76	5.853.203,46
2.4.3.2	CCU-15	CCU	CONCRETO FCK=20 MPa - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	226,04	372,99	23,00%	458,77	103.700,37
2.4.3.3	CCU-17	CCU	CONCRETO FCK=25 MPa - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	3.091,70	386,67	23,00%	475,60	1.470.412,52
2.4.3.4	CCU-11	CCU	ARGAMASSA DE LIGAÇÃO	M3	700,00	505,47	23,00%	621,72	435.204,00
2.4.3.7	CCU-12	CCU	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	7.412,06	453,94	23,00%	558,34	4.138.449,58
2.4.3.8	CCU-13	CCU	CIMBRAMENTO DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (OAE)	M3	592,66	106,81	23,00%	131,37	77.857,74
2.4.3.9	CCU-14	CCU	DRENO HORIZONTAL A USANTE DA BARRAGEM COM PLACA DE ARGAMASSA	M	740,00	528,13	23,00%	649,59	480.696,60
2.4.3.10	CCU-18	CCU	EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONCRETO CONVENCIONAL COM ISOPOR 10MM	M2	550,00	2,51	23,00%	3,08	1.694,00
2.4.3.11	CCU-19	CCU	EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONCRETO CONVENCIONAL COM ISOPOR 10MM	M2	1.240,00	16,11	23,00%	19,81	24.564,40
2.4.3.12	CCU-20	CCU	DRENO VERTICAL ENTRE JUNTAS DIÂMETRO DE 100MM E LIGAÇÕES	M	305,26	110,88	23,00%	136,38	41.631,35



SULTEPA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE			
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó				Encargos Horistas: 111,22%				Encargos Mensalistas: 69,19%			
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS				Data-Base: OUT/2022							
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)		
2.4.3.12-A	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	653.346,01	1,10	23,00%	1,35	882.017,11		
2.4.3.12-B	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1.960.038,03	0,88	23,00%	1,08	2.116.841,07		
2.4.3.12-C	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6.886.853,23	0,71	23,00%	0,87	5.991.562,30		
2.4.3.12-D	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	48.609,80	1,04	23,00%	1,27	61.734,44		
2.4.3.12-E	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	194.439,20	0,83	23,00%	1,02	198.327,98		
2.4.3.12-F	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	730.618,55	0,67	23,00%	0,82	599.107,21		
2.4.4											
Junta de Dilatação/Contração											
2.4.4.1.1											
JUNTA FUNGEBAND 0-35											
2.4.5											
Fornecimento e Execução de Chumbadores para Ancoragem											
2.5											
Equipamentos - Fornecimento e Montagem											
2.5.1											
Fornecimento											
2.5.1.1											
FORNECIMENTO DA TUBULAÇÃO DE AERAÇÃO											
2.5.1.2											
FORNECIMENTO DE GRUPO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM											
2.5.2											
Montagem											
2.5.2.1											
MONTAGEM DA COMPORTA VAGÃO 2,50 X 2,50M INCLUINDO ACESSÓRIOS											
2.5.2.2											
MONTAGEM DA COMPORTA ENSECADERA - STOP-LOG METÁLICO 2,50 X 2,50M, INCLUINDO ACESSÓRIOS											
2.5.2.3											
MONTAGEM DA GRADE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DA GALERIA DA TOMADA D'ÁGUA (4,30 X 4,00M), INCLUINDO ACESSÓRIOS											
2.5.2.4											
MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE AERAÇÃO											
2.5.2.5											
FORNECIMENTO E MONTAGEM DA TALHA E TROLE (INCLUINDO PERFIL DE AÇO)											
2.5.2.6											
MONTAGEM DO GRUPO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM											
2.6											
Operações de Fechamento											
2.6.1											
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DAS COMPORTAS METÁLICAS E STOP-LOG DE CONCRETOS PARA FECHAMENTO DAS ADUFAS DE DESVIO											
2.6.2											
Demolição de concreto armado											
2.6.3											
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial											
2.6.4											
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF 11/2017											
2.6.4-A											
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)											
2.6.5											
PLATAFORMA MADEIRA P/ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO											





Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Encargos Horistas: 111,22%
Encargos Mensalistas: 69,19%

Data-Base: OUT/2022

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2.7			Instrumentação da Barragem						
2.7.1			Equipamentos de Vazão e Recalque						
2.7.1.1	CCU-32	CCU	MEDIDORES DE VAZÃO	UN	3,00	28.854,31	14,14%	32.934,30	98.802,90
2.7.1.2	CCU-33	CCU	MEDIDORES DE RECALQUE DIFERENCIAL	UN	21,00	46.166,90	14,14%	52.694,89	1.106.592,69
2.7.1.3									
2.7.2			Execução de Piezômetros (incluindo materiais e perfuração)						
2.7.2.1	CCU-34	CCU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETROS	UN	24,00	6.425,45	14,14%	7.334,00	176.016,00
2.7.2.2	CCU-35	CCU	PERFURAÇÃO DE ROCHA - D=100MM	M	375,70	441,14	23,00%	542,60	203.854,82
2.8			Acabamentos Gerais						
2.8.1			Acabamentos Arquitetônicos						
2.8.1.1	1600438	SICRO	Demolição de concreto armado	m3	100,00	530,51	23,00%	652,52	65.252,00
2.8.1.2	909620	SICRO	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	144,00	107,04	23,00%	131,65	18.957,60
2.8.1.2-A	CCU-36	CCU	REBOCO E PINTURA NA COR BRANCA PARA PAREDES INTERNAS	M2	144,00	63,79	23,00%	78,46	11.298,24
2.8.1.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	6,00	871,79	23,00%	1.072,30	6.433,80
2.8.1.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	36,00	835,92	23,00%	1.028,18	37.014,48
2.8.1.4-A	5914314	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	500,00	1,21	23,00%	1,48	740,00
2.8.1.4-B	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carrocera de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	312,16	1,04	23,00%	1,27	396,44
2.8.1.4-C	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carrocera de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	936,48	0,83	23,00%	1,02	955,20
2.8.1.4-D	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carrocera de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	110,20	0,67	23,00%	0,82	90,36
2.8.1.4-E	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	26,59	1,10	23,00%	1,35	35,89
2.8.1.4-F	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	79,77	0,88	23,00%	1,08	86,15
2.8.1.4-G	5914389	SICRO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	tkm	332,38	0,71	23,00%	0,87	289,17
2.8.1.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	164,72	76,76	23,00%	94,41	15.551,21
2.8.1.6	94207	SINAPI		M2	149,64	46,99	23,00%	57,79	8.647,69
2.8.2			Drenagem Superficial						
2.8.2.1	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SAÍDA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	500,00	67,51	23,00%	83,03	41.515,00
2.8.2.2	1207715	SICRO	Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais	m3	150,00	1.031,58	23,00%	1.266,84	190.326,00
2.8.2.3	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	4.402,09	1,10	23,00%	1,35	5.942,81
2.8.2.4	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	13.206,27	0,88	23,00%	1,08	14.262,77
2.8.2.5	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	47.610,63	0,71	23,00%	0,87	41.421,24
2.8.2.6	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carrocera de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	742,98	1,04	23,00%	1,27	943,58
2.8.2.7	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carrocera de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	2.971,93	0,83	23,00%	1,02	3.031,36
2.8.2.8	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carrocera de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	12.214,99	0,67	23,00%	0,82	10.016,29
2.8.3			Energia Elétrica						
2.8.3.1	CCU-37	CCU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM SILENCIADOR, MOTOR A DIESEL DE 40/44 kva (32/35 kW)	UN	1,00	113.811,26	23,00%	139.987,84	139.987,84



SULTEPA		CONCLUSÃO DAS OBRAS DA BARRAGEM DO ARROIO TAQUEAREMBO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ENCARGOS HORISTAS: 111,22%		ENCARGOS MENSALISTAS: 69,19%		BOURSCHEID	
Objeto:		Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS		Data-Base: OUT/2022		Encargos Horistas: 111,22%		Encargos Mensalistas: 69,19%		ENGENHARIA E MÃO DE OBRA	
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Subtotal - ESTRUTURA DE BARRAGEM	
DIQUES E TOMADA D'ÁGUA											33.509.397,32
3.1 LIMPEZA E DESMATAMENTO											
3.1.1	5501700	SICRO	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	46.044,00	0,52	23,00%	0,63	29.007,72		
3.1.1-A	5502985	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	10.600,00	0,42	23,00%	0,51	5.406,00		
3.1.1-B	4413984	SICRO	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m3	5.664,40	3,43	23,00%	4,21	23.847,12		
3.1.2	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural	tkm	11.328,80	1,10	23,00%	1,35	15.293,88		
3.2 ESCAVACOES, DIQUES E FUNDAÇÕES											
3.2.1 ESCAVAÇÃO											
3.2.1.1	4805751	SICRO	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m3	1,00	50,01	23,00%	61,51	61,51		
3.2.1.2	5502113	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	m3	36.893,21	7,22	23,00%	8,88	327.611,70		
3.2.1.3	5502589	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	m3	85.730,80	9,88	23,00%	12,15	1.041.629,22		
3.2.1.3-A	5502746	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m3	m3	43.189,75	41,71	23,00%	51,30	2.215.634,17		
3.2.1.4	5502746	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m3	m3	21.214,35	41,71	23,00%	51,30	1.088.296,15		
3.2.1.4-A	5502746	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m3	m3	10.839,79	41,71	23,00%	51,30	556.081,22		
3.2.1.4-B	5502578	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	200.991,45	4,34	23,00%	5,33	1.071.284,42		
3.2.1.4-C	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	m3	200.991,45	1,50	23,00%	1,84	369.824,26		
3.2.1.6	5505768	SICRO	Pré-fissuramento de material de 3ª categoria	m2	3.410,79	85,74	23,00%	105,46	359.701,91		
3.2.1.7	5502578	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	5.913,66	4,34	23,00%	5,33	31.519,80		
3.2.1.7-A	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	m3	5.913,66	1,50	23,00%	1,84	10.881,13		
3.2.1.8	5502113	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	m3	147.884,15	7,22	23,00%	8,88	1.313.211,25		
3.2.1.9	CCU-05	CCU	FILTRO DE AREIA	M3	178,42	174,47	23,00%	214,59	38.287,14		
3.2.1.10	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	6.314,75	4,34	23,00%	5,33	33.657,61		
3.2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL											
3.2.2.1	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural	tkm	367.875,03	1,10	23,00%	1,35	496.631,29		
3.2.2.2	5914334	SICRO	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m3 para rocha - rodovia em leito natural	tkm	63.643,05	1,11	23,00%	1,36	86.554,54		
3.2.3 PREPARO DAS FUNDAÇÕES E TRATAMENTO DE TALUDES											
3.2.3.1	2003864	SICRO	Esgotamento de água com bomba submersa	h	2.000,00	19,11	23,00%	23,50	47.000,00		
3.2.3.2	CCU-38	CCU	PREPARO E REGULARIZAÇÃO EM SOLO	M2	15.000,00	2,93	23,00%	3,60	54.000,00		
3.2.3.3	CCU-06	CCU	PREPARO E REGULARIZAÇÃO EM ROCHA	M2	3.000,00	22,85	23,00%	27,85	83.550,00		
3.2.3.4	4413996	SICRO	Enlhecimento	m2	12.000,00	8,68	23,00%	10,67	128.040,00		
3.2.3.5	4805769	SICRO	Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 2 a 3 m	m3	450,00	81,53	23,00%	100,28	45.126,00		
3.2.4 INJEÇÕES E ANCORAGENS											
3.2.4.1 INJEÇÕES											



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BOURSCHEID ENGENHARIA E RACAO AMBIENTE	
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó										Encargos Horistas: 111,22%	
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS										Encargos Mensalistas: 69,19%	
Data-Base: 00/7/2022											
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)		
3.2.4.1											
3.2.4.1.1	CCU-07	CCU	PERFURAÇÃO EM ROCHA - BX	M	330,00	164,05	23,00%	201,78	66.587,40		
3.2.4.1.2	3816196	SICRO	Injeção de nata de cimento	m³	0,72	1.019,12	23,00%	1.253,51	901,07		
3.2.4.1.3	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	10,24	1,04	23,00%	1,27	13,00		
3.2.4.1.4	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	30,73	0,83	23,00%	1,02	31,34		
3.2.4.1.4-B	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	149,56	0,67	23,00%	0,82	122,63		
3.2.4.1.5	CCU-08	CCU	ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA	UN	40,00	179,73	23,00%	221,06	8.842,40		
3.2.4.2											
3.2.4.2.1											
3.2.4.2.1	CCU-188	CCU	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES OU DRENO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM	M	2.214,00	274,50	23,00%	337,63	747.512,82		
3.2.4.2.2-A											
3.2.4.2.2-A	5605964	SICRO	Tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - exceto perfuração	m	1.854,00	284,49	23,00%	349,92	648.751,68		
3.2.4.2.2-B											
3.2.4.2.2-B	5605962	SICRO	Tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração	m	360,00	162,44	23,00%	199,80	71.928,00		
3.2.4.2.3											
3.2.4.2.3	3816196	SICRO	Injeção de nata de cimento	m³	4,82	1.019,12	23,00%	1.253,51	6.041,91		
3.2.4.2.3-A											
3.2.4.2.3-A	5605947	SICRO	Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un	206,00	517,65	23,00%	636,70	131.160,20		
3.2.4.2.3-B											
3.2.4.2.3-B	5605944	SICRO	Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un	60,00	400,58	23,00%	492,71	29.562,60		
3.2.4.2.4											
3.2.4.2.4	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	68,73	1,04	23,00%	1,27	87,28		
3.2.4.2.4-A											
3.2.4.2.4-A	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	206,18	0,83	23,00%	1,02	210,30		
3.2.4.2.4-B											
3.2.4.2.4-B	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	1.003,40	0,67	23,00%	0,82	822,78		
3.2.4.2.5											
3.2.4.2.5	CCU-17	CCU	CONCRETO FCK=25 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	7,18	386,67	23,00%	475,60	3.414,80		
3.2.4.2.6											
3.2.4.2.6	3806430	SICRO	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m³	12.285,20	9,99	23,00%	12,28	150.862,25		
3.2.5											
3.2.5.1											
3.2.5.1	5502985	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	13.941,28	0,42	23,00%	0,51	7.110,05		
3.2.5.2											
3.2.5.2	5502986	SICRO	Expurgo de jazida	m³	3.485,32	2,40	23,00%	2,95	10.281,69		
3.2.5.3											
3.2.5.3	4016008	SICRO	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	93.416,70	3,58	23,00%	4,40	411.033,48		
3.2.5.5											
3.2.5.5	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	140.125,05	1,10	23,00%	1,35	189.168,81		
3.2.5.6											
3.2.5.6	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	77.433,44	4,34	23,00%	5,33	412.720,23		
3.2.5.6-A											
3.2.5.6-A	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	m³	77.433,44	1,50	23,00%	1,84	142.477,52		
3.2.5.7											
3.2.5.7	CCU-05	CCU	FILTRO DE AREIA	M3	5.339,35	174,47	23,00%	214,59	1.145.771,11		
3.2.5.8											
3.2.5.8	1505859	SICRO	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento	m³	14.282,00	86,07	23,00%	105,86	1.511.892,52		
3.2.5.9											
3.2.5.9	4015612	SICRO	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	3.452,00	11,02	23,00%	13,55	46.774,60		
3.2.5.11											
3.2.5.11	CCU-39	CCU	TRANSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	M3	15.905,00	96,81	23,00%	119,07	1.893.808,35		
3.2.5.12											
3.2.5.12	4413996	SICRO	Enlameamento	m²	7.904,00	8,68	23,00%	10,67	84.335,68		
3.2.5.13											
3.2.5.13	3713604	SICRO	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	5.746,00	495,49	23,00%	609,45	3.501.899,70		
3.2.5.14											
3.2.5.14	3713605	SICRO	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	tkm	48,00	545,87	23,00%	671,42	32.228,16		
3.2.5.15											
3.2.5.15	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	372.780,30	1,10	23,00%	1,35	503.253,40		
3.2.5.16											
3.2.5.16	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1.075.622,40	0,88	23,00%	1,08	1.161.672,19		
3.2.5.17											
3.2.5.17	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6.459.441,45	0,71	23,00%	0,87	5.619.714,06		



 SULTEPA CONSTRUTORA E ENGENHARIA				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				 BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE			
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS				Data-Basis: OUT/2022				Encargos Horistas: 111,22% Encargos Mensalistas: 69,19%			
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)		
3.2.5.18	5914334	SICRO	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m3 para rocha -rodovia em leito natural	tkm	42.846,00	1,11	23,00%	1,36	58.270,56		
3.2.5.19	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	1.911,98	1,04	23,00%	1,27	2.428,21		
3.2.5.20	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	5.735,93	0,83	23,00%	1,02	5.850,64		
3.2.5.21	5914584	SICRO	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1.121,72	2,55	23,00%	3,13	3.510,97		
3.2.5.22	5914599	SICRO	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm	3.365,16	2,04	23,00%	2,50	8.412,88		
3.2.5.23	5914614	SICRO	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	49.355,61	1,64	23,00%	2,01	99.204,77		
3.3			ESTRUTURAS DE CONCRETO - TOMADA D'ÁGUA E CONTROLE								
3.3.1			CONCRETO								
3.3.1.1	CCU-40	CCU	CONCRETO FCK = 9 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H -AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	76,91	401,07	23,00%	493,31	37.940,47		
3.3.1.2-A	CCU-186	CCU	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H -AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	3.392,84	489,93	23,00%	602,61	2.044.559,31		
3.3.1.3	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural	tkm	66.827,88	1,10	23,00%	1,35	90.217,63		
3.3.1.4	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primário	tkm	200.483,63	0,88	23,00%	1,08	216.527,32		
3.3.1.5	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada	tkm	681.900,90	0,71	23,00%	0,87	593.253,78		
3.3.1.6	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	15.193,56	1,04	23,00%	1,27	19.295,81		
3.3.1.7	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	60.774,22	0,83	23,00%	1,02	61.989,70		
3.3.1.8	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	223.237,58	0,67	23,00%	0,82	183.054,81		
3.3.2			FORMAS								
3.3.2.1	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	9.539,72	82,43	23,00%	101,38	967.136,81		
3.3.2.2	3107969	SICRO	Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	144,00	115,03	23,00%	139,02	20.018,88		
3.3.2.3	CCU-13	CCU	CIMBRAMENTO DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (OAE)	M3	1.752,82	106,81	23,00%	131,37	230.267,96		
3.3.2.4	CCU-09	CCU	CAMINHÃO MUNCK CAPACIDADE 3 TONELADAS	H	550,00	392,98	23,00%	483,36	265.848,00		
3.3.2.5	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	2.005,24	1,04	23,00%	1,27	2.546,65		
3.3.2.6	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	6.396,08	0,83	23,00%	1,02	6.524,00		
3.3.2.7	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	87.612,17	0,67	23,00%	0,82	71.841,97		
3.3.3			ARMADURAS								
3.3.3.1	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	276.828,35	13,17	23,00%	16,19	4.481.850,98		
3.3.3.2	CCU-09	CCU	CAMINHÃO MUNCK CAPACIDADE 3 TONELADAS	H	550,00	392,98	23,00%	483,36	265.848,00		
3.3.3.3	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	3.100,48	1,04	23,00%	1,27	3.937,60		
3.3.3.4	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	9.301,43	0,83	23,00%	1,02	9.487,45		
3.3.3.5	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	136.421,01	0,67	23,00%	0,82	111.865,22		
3.3.4			OUTROS								
3.3.4.1	CCU-21	CCU	JUNTA FUNGEBAND D-35	M	40,00	607,82	23,00%	747,61	29.904,40		
3.3.4.2	909620	SICRO	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 areia comercial	m2	376,60	107,04	23,00%	131,65	49.579,39		



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó									
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS									
Data-Base: OUT/2022									
Encargos Horistas: 111,22%									
Encargos Mensalistas: 69,19%									
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3.3.4.2-A	CCU-36	CCU	REBOCO E PINTURA NA COR BRANCA PARA PAREDES INTERNAS	M2	376,60	63,79	23,00%	78,46	29.548,03
3.3.4.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	24,00	871,79	23,00%	1.072,30	25.735,20
3.3.4.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	46,90	835,92	23,00%	1.028,18	48.221,64
3.3.4.5				-					
3.3.4.6	307733	SICRO	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	216,47	454,38	23,00%	558,88	120.980,75
3.3.4.7	307731	SICRO	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm3	333,36	108,62	23,00%	133,60	44.536,89
3.3.4.8	CCU-189	CCU	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01	M	336,00	130,70	23,00%	160,76	54.015,36
3.3.4.9	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	295,98	76,76	23,00%	94,41	27.943,47
3.3.4.10	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	268,49	46,99	23,00%	57,79	15.516,03
3.3.4.11	CCU-188	CCU	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES OU DRENO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATE 120 MM	M	336,00	274,50	23,00%	337,63	113.443,68
3.5			PONTE SOBRE CANAL DE FUGA						
3.5.1	CCU-149	CCU	CONCRETO FCK=35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H -AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	17,80	462,56	23,00%	568,94	10.127,13
3.5.2	CCU-17	CCU	CONCRETO FCK=25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H -AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	18,94	386,67	23,00%	475,60	9.007,86
3.5.3	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	3.049,00	13,17	23,00%	16,19	49.363,31
3.5.4	4507956	SICRO	Cordãoilha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	300,00	14,24	23,00%	17,51	5.253,00
3.5.4-A	4507830	SICRO	Banilha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordãoilhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m	62,10	59,17	23,00%	72,77	4.519,01
3.5.5	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	102,00	82,43	23,00%	101,38	10.340,76
3.5.6	2306069	SICRO	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção	m	144,00	761,96	23,00%	937,21	134.958,24
3.5.7	307731	SICRO	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm3	16,80	108,62	23,00%	133,60	2.244,48
3.5.8	CCU-151	CCU	GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/LANÇA TELESCÓPICA CAP 15T	H	64,00	2.505,45	23,00%	3.081,70	197.228,80
3.6			EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM						
3.6.1	CCU-41	CCU	FORNECIMENTO A MONTAGEM DA COMPORTA VAGÃO, INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	858.643,89	23,00%	1.056.131,98	1.056.131,98
3.6.1-A	CCU-41	CCU	FORNECIMENTO A MONTAGEM DA COMPORTA VAGÃO, INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	858.643,89	23,00%	1.056.131,98	1.056.131,98
3.6.2-A	CCU-42	CCU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DA COMPORTA ENCADEIRA, INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	622.742,62	23,00%	765.973,42	765.973,42
3.6.3	CCU-43	CCU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DA GRADE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DA GALERIA DA TOMADA D'ÁGUA, INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	450.595,01	23,00%	554.158,06	554.158,06
3.6.4	CCU-44	CCU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DA VÁLVULA DISPERSORA "JATO OCO"DN 1070MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	2,00	1.337.471,55	23,00%	1.645.090,00	3.290.180,00
3.6.5	CCU-45	CCU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONDUITO FORÇADO, INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	772.284,59	23,00%	949.910,04	949.910,04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó									
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS									
Data-Base: OUT/2022									
Encargos Horistas: 111,22%									
Encargos Mensalistas: 69,19%									
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3.4.6	CCU-46	CCU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DA TALHA E TROLE (INCLUINDO PERFIL DE AÇO)	UN	2,00	526.593,15	23,00%	647.709,57	1.295.419,14
3.4.7	CCU-47	CCU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE AERAÇÃO	UN	4,00	50.152,47	23,00%	61.687,53	246.750,12
3.4.8	CCU-48	CCU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO BY PASS (ENCHIMENTO DO CONDUITO)	UN	1,00	36.390,05	23,00%	44.759,76	44.759,76
3.4.9									
Subtotal - DIQUES E TOMADA D'ÁGUA									
48.116.699,36									
PROGRAMAS AMBIENTAIS - OBRAS									
4.1									
PROGRAMAS AMBIENTAIS MEIO FÍSICO									
4.1.1	CCU-49	CCU	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS	MES	15,00	14.918,30	23,00%	18.349,50	275.242,50
4.1.2	CCU-50	CCU	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	MES	15,00	14.918,30	23,00%	18.349,50	275.242,50
Subtotal - PROGRAMAS AMBIENTAIS - OBRAS									
550.485,00									
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA									
5.1									
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA - BARRAGEM									
5.1.1									
INSTALAÇÃO									
5.1.1.1	CCU-51	CCU	REDE EXTERNA E ILUMINAÇÃO VIÁRIA - INSTALAÇÃO	UN	1,00	38.550,01	23,00%	47.416,51	47.416,51
5.1.1.2	CCU-52	CCU	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORES - INSTALAÇÕES	UN	1,00	57.825,01	23,00%	71.124,76	71.124,76
5.1.1.3	CCU-53	CCU	BARRAGEM - FORÇA E ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÃO	UN	1,00	99.921,66	23,00%	122.903,64	122.903,64
5.1.2			FORNECIMENTO						
Redes externas e iluminação Viária									
5.1.2.1									
5.1.2.1.1	CCU-54	CCU	CABO DE COBRE NU SEÇÃO 25MM2 - FORNECIMENTO	M	60,00	25,57	14,14%	29,18	1.750,80
5.1.2.1.2	CCU-55	CCU	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 16MM2, 1KV - PVC - FORNECIMENTO	M	400,00	15,76	14,14%	17,98	7.192,00
5.1.2.1.3	CCU-56	CCU	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM2, 1KV - PVC - FORNECIMENTO	M	1.350,00	4,14	14,14%	4,72	6.372,00
5.1.2.1.4	CCU-57	CCU	CAIXA ALUMÍNIO EMBUTIR COM TAMPA ANTIDERRAPANTE 20X20X12CM - FORNECIMENTO	UN	9,00	39,05	14,14%	44,57	401,13
5.1.2.1.5	CCU-58	CCU	CAIXA PASSAGEM EM ALVENARIA, 80X80X15CM, COM TAMPA - FORNECIMENTO	UN	1,00	511,68	14,14%	584,03	584,03
5.1.2.1.6	CCU-59	CCU	ELETRODUTO DE AÇO ZINC. A FOGO PESADO, D=2", BARRA DE 3M - FORNECIMENTO	M	150,00	85,53	14,14%	97,62	14.643,00
5.1.2.1.7	CCU-60	CCU	CONCRETO FCK = 9 MPa - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - ÁREA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	1,00	401,07	23,00%	493,31	493,31
5.1.2.1.8	CCU-61	CCU	FITA AUTOFUSÃO EM ROLO (10M-ROLO) - FORNECIMENTO	M	330,00	1,13	14,14%	1,28	422,40
5.1.2.1.9	CCU-62	CCU	FITA ISOLANTE PÁSTICA EM ROLO DE 20M - FORNECIMENTO	UN	30,00	8,36	14,14%	9,54	286,20
5.1.2.1.10	CCU-63	CCU	HASTE ATERRAMENTO ZINCADA COM CONECTOR - FORNECIMENTO	UN	6,00	155,24	14,14%	177,19	1.063,14
5.1.2.1.11	CCU-64	CCU	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V - FORNECIMENTO	UN	9,00	51,29	14,14%	58,54	526,86
5.1.2.1.12	CCU-65	CCU	LUMINÁRIA ABERTA ALUM. REPUXADO ILUM. EXTERNA EM BRAÇO MET. - FORNECIMENTO	UN	9,00	92,79	14,14%	105,91	953,19
5.1.2.1.13	CCU-66	CCU	LUVA ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 2" - FORNECIMENTO	UN	30,00	16,60	14,14%	18,94	568,20
5.1.2.1.14	CCU-67	CCU	POSTE DE AÇO SEÇÃO CÔNICA 119MM, CURVO COM BASE - FORNECIMENTO	UN	9,00	2.870,02	14,14%	3.275,84	29.482,56
5.1.2.1.15	CCU-68	CCU	REATOR EXT. P/ LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W 220V - FORNECIMENTO	UN	9,00	271,80	14,14%	310,23	2.792,07
5.1.2.1.16	CCU-69	CCU	SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO	UN	20,00	26,74	14,14%	30,52	610,40
5.1.2.1.17	CCU-70	CCU	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO	UN	8,00	7,99	14,14%	9,11	72,88
5.1.2.1.18	CCU-71	CCU	ELETRODUTO AÇO ZINCADO PESADO, ROSCA d= 1", L=3,00M - FORNECIMENTO	M	45,00	33,06	14,14%	37,73	1.697,85
Subestação Transformadores									
5.1.2.2									
5.1.2.2.1	CCU-72	CCU	RAMAL DE ENTRADA AÉREO TRIFÁSICO COM CABO 2CA - FORNECIMENTO	KM	3,00	243.835,17	14,14%	278.313,46	834.940,38
5.1.2.2.2	CCU-73	CCU	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA EM ALUM. SILÍCIO, D= 1" - FORNECIMENTO	UN	3,00	1,63	14,14%	1,86	5,58
5.1.2.2.3	CCU-74	CCU	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA EM ALUM. SILÍCIO, D= 2" - FORNECIMENTO	UN	15,00	3,05	14,14%	3,48	52,20





Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Encargos Honorários: 111,22%
Encargos Mensalistas: 69,19%

Data-Base: OUT/2022

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.1.2.2.4	CCU-80	CCU	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA EM ALUM. SILÍCIO, D= 3/4" - FORNECIMENTO	UN	50,00	1,52	14,14%	1,73	86,50
5.1.2.2.5	CCU-81	CCU	BUCHA DE EXPANSÃO DE NYLON, TIPO S8 - FORNECIMENTO	UN	30,00	0,35	14,14%	0,39	11,70
5.1.2.2.6	CCU-82	CCU	CONECTOR CUNHA PARA CABO ZAWG - FORNECIMENTO	UN	9,00	7,70	14,14%	8,78	79,02
5.1.2.2.7	CCU-54	CCU	CABO DE COBRE NU SEÇÃO 25MM2 - FORNECIMENTO	M	100,00	25,57	14,14%	29,18	2.918,00
5.1.2.2.8	CCU-83	CCU	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MÉIO-DURA, 16MM2 - FORNECIMENTO	M	10,00	17,95	14,14%	20,48	204,80
5.1.2.2.9	CCU-84	CCU	CABO DE COBRE SEÇÃO 10MM2, ISOLAÇÃO 0,6-1 KV, PVC - FORNECIMENTO	M	20,00	9,90	14,14%	11,29	225,80
5.1.2.2.10	CCU-85	CCU	CABO DE COBRE SEÇÃO 10MM2, ISOLAÇÃO 0,6-1 KV, PVC - FORNECIMENTO	M	1,00	10,38	14,14%	11,84	11,84
5.1.2.2.11	CCU-86	CCU	CABO DE COBRE SEÇÃO 10MM2, ISOLAÇÃO 0,6-1 KV, PVC - FORNECIMENTO	M	1,00	2,27	14,14%	2,59	2,59
5.1.2.2.12	CCU-87	CCU	CAIXA DE MEDIÇÃO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA 18 - FORNECIMENTO	UN	3,00	527,66	14,14%	602,27	1.806,81
5.1.2.2.13	CCU-88	CCU	CAIXA DE PASSAGEM N 6 120X120X12 CM EM CHAPA GALV. - FORNECIMENTO	UN	1,00	821,75	14,14%	937,94	937,94
5.1.2.2.14	CCU-89	CCU	CHAVE SECCIONADA 300 A, 15 KV, ELQ 2H - FORNECIMENTO	UN	1,00	226,61	14,14%	258,65	258,65
5.1.2.2.15	CCU-90	CCU	CONDULETE COM INTERRUPTOR DUPLO 10A, 250V - FORNECIMENTO	UN	9,00	19,18	14,14%	21,89	197,01
5.1.2.2.16	CCU-91	CCU	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO UNIVERSAL D = 3/4" - FORNECIMENTO	UN	3,00	14,52	14,14%	16,57	49,71
5.1.2.2.17	CCU-92	CCU	CONECTOR DE BRONZE COM PARAFUSO DE APERTO CABO 25MM2	UN	10,00	11,75	14,14%	13,41	134,10
5.1.2.2.18	CCU-93	CCU	CONECTOR DE BRONZE PARA CABO ALUMÍNIO 2" - 50MM - FORNECIMENTO	UN	3,00	87,12	14,14%	99,43	298,29
5.1.2.2.19	CCU-92	CCU	CONECTOR DE BRONZE COM PARAFUSO DE APERTO CABO 25MM2	UN	5,00	11,75	14,14%	13,41	67,05
5.1.2.2.20	CCU-94	CCU	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA ESPECIAL 115X80X2900MM - FORNECIMENTO	UN	4,00	205,75	14,14%	234,84	939,36
5.1.2.2.21	CCU-95	CCU	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO, D = 1", COM LUVAS - FORNECIMENTO	UN	2,00	4,88	14,14%	5,57	11,14
5.1.2.2.22	CCU-96	CCU	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO, D = 3/4", COM LUVAS - FORNECIMENTO	UN	3,00	3,22	14,14%	3,67	11,01
5.1.2.2.23	CCU-97	CCU	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO, D = 2", COM LUVAS - FORNECIMENTO	UN	3,00	10,83	14,14%	12,36	37,08
5.1.2.2.24	CCU-98	CCU	DISJUNTOR MONOPOLAR, IN=16A / 220V, ICC=10KA - FORNECIMENTO	UN	2,00	53,55	14,14%	61,12	122,24
5.1.2.2.25	CCU-99	CCU	DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, 50A / 220V, ICC=10KA - FORNECIMENTO	UN	1,00	357,89	14,14%	408,49	408,49
5.1.2.2.26	CCU-100	CCU	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, D=3/4", BARRA DE 3M - FORNECIMENTO	M	1,00	9,98	14,14%	11,39	11,39
5.1.2.2.27	CCU-101	CCU	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, D=3/4", BARRA DE 3M - FORNECIMENTO	M	2,00	6,39	14,14%	7,29	14,58
5.1.2.2.28	CCU-102	CCU	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, D=2", BARRA DE 3M - FORNECIMENTO	M	5,00	23,86	14,14%	27,23	136,15
5.1.2.2.29	CCU-103	CCU	GRAMPO DE LINHA VIVA - FORNECIMENTO	UN	3,00	101,86	14,14%	116,26	348,78
5.1.2.2.30	CCU-104	CCU	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO, 19X3000MM - FORNECIMENTO	UN	4,00	35,53	14,14%	40,55	162,20
5.1.2.2.31	CCU-105	CCU	ISOLADOR DE SUSPENSÃO 15KV - POLIMÉRICO - FORNECIMENTO	UN	3,00	81,31	14,14%	92,80	278,40
5.1.2.2.32	CCU-106	CCU	CONDULETE COM TOMADA 10A, 250V - FORNECIMENTO	UN	2,00	19,18	14,14%	21,89	43,78
5.1.2.2.33	CCU-107	CCU	LÂMPADA INCANDESCENTE STANDARD 100W, 220V - FORNECIMENTO	UN	2,00	16,37	14,14%	18,68	37,36
5.1.2.2.34	CCU-108	CCU	LUMINÁRIA BLINDADA INDUSTRIAL, 1 LÂMPADA INC. 100W	UN	4,00	114,25	14,14%	130,40	521,60
5.1.2.2.35	CCU-109	CCU	CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO CIRCULAR C/ TAMPA D=40CM - FORNECIMENTO	UN	50,00	207,65	14,14%	237,01	11.850,50
5.1.2.2.36	CCU-110	CCU	PARAFUSO AUTOARRAVANTE PARA BUCHA DE NYLON S8 - FORNECIMENTO	UN	3,00	18,56	14,14%	21,18	63,54
5.1.2.2.37	CCU-111	CCU	PARA-RAIOS TIPO RESISTOR NÃO LINEAR, 12KV, 10KA C/ DESLIG. AUTO -FORNECEDOR	UN	1,00	351,74	14,14%	401,47	401,47
5.1.2.2.38	CCU-112	CCU	TERMINAL TIPO SAPATA PARA CABOS DE COBRE 10MM2 - FORNECIMENTO	UN	4,00	1,96	14,14%	2,23	8,92
5.1.2.2.39	CCU-113	CCU	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30 KVA, 15KV/380-220V - FORNECIMENTO	UN	1,00	9.664,79	14,14%	11.031,39	11.031,39
5.1.2.3			Barragem - Força e Iluminação						
5.1.2.3.1	CCU-78	CCU	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA EM ALUM. SILÍCIO, D= 1" - FORNECIMENTO	UN	10,00	1,63	14,14%	1,86	18,60
5.1.2.3.2	CCU-79	CCU	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA EM ALUM. SILÍCIO, D= 2" - FORNECIMENTO	UN	4,00	3,05	14,14%	3,48	13,92
5.1.2.3.3	CCU-80	CCU	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA EM ALUM. SILÍCIO, D= 3/4" - FORNECIMENTO	UN	300,00	1,52	14,14%	1,73	519,00
5.1.2.3.4	CCU-114	CCU	ARRUELA E BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO D = 1" - FORNECIMENTO	UN	2,00	8,04	14,14%	9,17	18,34





Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Encargos Horistas: 111,22%
Encargos Mensalistas: 69,19%

Data-Base: OUT/2022

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.1.2.3.5	CCU-115	CCU	ARRUELA E BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO D = 2" - FORNECIMENTO	UN	6,00	42,50	14,14%	48,50	291,00
5.1.2.3.6	CCU-116	CCU	ARRUELA E BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO D = 3/4" - FORNECIMENTO	UN	2,00	6,55	14,14%	7,47	14,94
5.1.2.3.7	CCU-117	CCU	ARRUELA LISA D = 1/4" - FORNECIMENTO	UN	500,00	1,15	14,14%	1,31	655,00
5.1.2.3.8	CCU-81	CCU	BUCHA DE EXPANSÃO DE NYLON, TIPO S8 - FORNECIMENTO	UN	2,00	0,35	14,14%	0,39	0,78
5.1.2.3.9	CCU-118	CCU	BUCHA DE EXPANSÃO D = 1" X 3/4" - FORNECIMENTO	UN	2,00	6,39	14,14%	7,29	14,58
5.1.2.3.10	CCU-119	CCU	CABO COBRE MÚLTIPLO SEÇÃO 2X1,5MM2, ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	M	2,00	3,95	14,14%	4,50	9,00
5.1.2.3.11	CCU-120	CCU	CABO COBRE MÚLTIPLO SEÇÃO 6X1,5MM2, ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	M	1.000,00	9,43	14,14%	10,76	10.760,00
5.1.2.3.12	CCU-121	CCU	CABO COBRE MÚLTIPLO SEÇÃO 4X1MM2, ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	M	1,00	15,76	14,14%	17,98	17,98
5.1.2.3.13	CCU-122	CCU	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM2, ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	M	240,00	4,14	14,14%	4,72	1.132,80
5.1.2.3.14	CCU-86	CCU	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 2,5MM2, ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	M	360,00	2,27	14,14%	2,59	932,40
5.1.2.3.15	CCU-123	CCU	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM2, ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	M	240,00	3,78	14,14%	4,31	1.034,40
5.1.2.3.16	CCU-124	CCU	CHAVE BOIA SEM MERCÚRIO - FORNECIMENTO	UN	300,00	43,70	14,14%	49,87	14.961,00
5.1.2.3.17	CCU-125	CCU	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO UNIVERSAL D = 1" - FORNECIMENTO	UN	500,00	18,17	14,14%	20,73	10.365,00
5.1.2.3.18	CCU-91	CCU	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO UNIVERSAL D = 3/4" - FORNECIMENTO	UN	2.300,00	14,52	14,14%	16,57	38.111,00
5.1.2.3.19	CCU-126	CCU	CONECTOR CURVO 90 GRAUS D = 3/4" EM FERRO GALV. - FORNECIMENTO	UN	2,00	54,09	14,14%	61,73	123,46
5.1.2.3.20	CCU-92	CCU	CONECTOR DE BRONZE COM PARAFUSO DE APERTO CABO 25MM2	UN	2,00	11,75	14,14%	13,41	26,82
5.1.2.3.21	CCU-127	CCU	CURVA 90º FERRO ESMALTADO PESADO, ROSCA D = 2", COM LUVAS - FORNECIMENTO	UN	20,00	58,65	14,14%	66,94	1.338,80
5.1.2.3.22	CCU-128	CCU	CURVA 90º FERRO ESMALTADO PESADO, ROSCA D = 3/4", COM LUVAS - FORNECIMENTO	UN	2,00	10,58	14,14%	12,07	24,14
5.1.2.3.23	CCU-129	CCU	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO, ROSCA D = 1", L = 3,00M - FORNECIMENTO	M	10,00	33,06	14,14%	37,73	377,30
5.1.2.3.24	CCU-130	CCU	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO, ROSCA D = 2", L = 3,00M - FORNECIMENTO	M	6,00	85,53	14,14%	97,62	585,72
5.1.2.3.25	CCU-131	CCU	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO, ROSCA D = 3/4", L = 3,00M - FORNECIMENTO	M	6,00	25,24	14,14%	28,80	172,80
5.1.2.3.26	CCU-132	CCU	ELETRODUTO FLEXÍVEL D = 3/4" - FORNECIMENTO	M	6,00	25,24	14,14%	28,80	172,80
5.1.2.3.27	CCU-60	CCU	FITA AUTOFUSÃO EM ROLO (10M-ROLO) - FORNECIMENTO	M	75,00	1,13	14,14%	1,28	96,00
5.1.2.3.28	CCU-61	CCU	FITA ISOLANTE PÁSTICA EM ROLO DE 20M - FORNECIMENTO	UN	300,00	8,36	14,14%	9,54	2.852,00
5.1.2.3.29	CCU-133	CCU	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V - EMBUTIR EM CONDULETE - FORNECIMENTO	UN	2,00	8,37	14,14%	9,55	19,10
5.1.2.3.30	CCU-134	CCU	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W - FORNECIMENTO	UN	4,00	14,71	14,14%	16,78	67,12
5.1.2.3.31	CCU-135	CCU	LUMINÁRIA INDUSTRIAL TIPO BLINDADA PARA LÂMP. FLUOR. COMPACTA - FORNECIMENTO	UN	2,00	114,25	14,14%	130,40	260,80
5.1.2.3.32	CCU-136	CCU	LUMINÁRIA SOBREPOR C/2 LÂMP. FLUOR. TUBULARES DE 40W E REATOR - FORNECIMENTO	UN	44,00	151,77	14,14%	173,23	7.622,12
5.1.2.3.33	CCU-110	CCU	PARAFUSO AUTOARRAXANTE PARA BUCHA DE NYLON S8 - FORNECIMENTO	UN	12,00	18,56	14,14%	21,18	254,16
5.1.2.3.34	CCU-137	CCU	PRESIHA PARA CABO #35MM2 - FORNECIMENTO	UN	44,00	11,93	14,14%	13,61	598,84
5.1.2.3.35	CCU-68	CCU	SOLDA EXOTERMICA - FORNECIMENTO	UN	6,00	26,74	14,14%	30,52	183,12
5.1.2.3.36	CCU-138	CCU	SUORTE GUIA CURTO - FORNECIMENTO	UN	1.000,00	5,07	14,14%	5,78	5.780,00
5.1.2.3.37	CCU-139	CCU	TAMPA CEGA PARA CONDULETE D = 1" - FORNECIMENTO	UN	35,00	6,26	14,14%	7,14	249,90
5.1.2.3.38	CCU-140	CCU	TAMPA CEGA PARA CONDULETE D = 3/4" - FORNECIMENTO	UN	2,00	6,26	14,14%	7,14	14,28
5.1.2.3.39	CCU-141	CCU	TAMPA PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES, CONDULETE D = 3/4" - FORNECIMENTO	UN	18,00	15,04	14,14%	17,16	308,88
5.1.2.3.40	CCU-142	CCU	TERMINAL AEREO D = 3/8" X300MM COM BASE HORIZONTAL - FORNECIMENTO	UN	2,00	64,37	14,14%	73,47	146,94
5.1.2.3.41	CCU-112	CCU	TERMINAL TIPO SAPATA PARA CABOS DE COBRE 10MM2 - FORNECIMENTO	UN	40,00	1,96	14,14%	2,23	89,20
5.1.2.3.42	CCU-143	CCU	TOMADA INDUSTRIAL - TAMPO MOLA, 4 POLOS - 20A-500V - FORNECIMENTO	UN	30,00	53,67	14,14%	61,25	1.837,50
5.1.2.3.43	CCU-144	CCU	TOMADA EMBUTIR 3P + T 30A/440V REF 56404 USO INDUSTRIAL C/PLACA 5, PEAL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO	UN	4,00	53,67	14,14%	61,25	245,00
5.1.2.3.44	CCU-145	CCU	QDF-01, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E ESQUEMA DE COMANDO	UN	1,00	6.601,79	14,14%	7.535,28	7.535,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó				Data-Base: OUT/2022			Encargos Horistas: 111,22%		
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS							Encargos Mensalistas: 69,19%		
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.1.2.3.45	CCU-146	CCU	QGBT, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E ESQUEMA DE COMANDO -FORNECIMENTO	UN	1,00	3.565,83	14,14%	4.070,03	4.070,03
5.2			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA - DIQUES						
5.2.1			INSTALAÇÃO						
5.2.1.1	CCU-51	CCU	REDE EXTERNA E ILUMINAÇÃO VIÁRIA - INSTALAÇÃO	UN	1,00	38.550,01	23,00%	47.416,51	47.416,51
5.2.1.2	CCU-52	CCU	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORES - INSTALAÇÕES	UN	1,00	57.825,01	23,00%	71.124,76	71.124,76
5.2.1.3	CCU-53	CCU	BARRAGEM - FORÇA E ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÃO	UN	1,00	99.921,66	23,00%	122.903,64	122.903,64
5.2.2			FORNECIMENTO						
5.2.2.1			Rede externas e iluminação Viária						
5.2.2.1.1	CCU-54	CCU	CABO DE COBRE NU SEÇÃO 25MM2 - FORNECIMENTO	M	60,00	25,57	14,14%	29,18	1.750,80
5.2.2.1.2	CCU-55	CCU	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 16MM2, 1KV - PVC - FORNECIMENTO	M	400,00	15,76	14,14%	17,98	7.192,00
5.2.2.1.3	CCU-56	CCU	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM2, 1 KV - PVC - FORNECIMENTO	M	700,00	4,14	14,14%	4,72	3.304,00
5.2.2.1.4	CCU-58	CCU	CAIXA PASSAGEM EM ALVENARIA, 80X80X15CM, COM TAMPA - FORNECIMENTO	UN	1,00	511,68	14,14%	584,03	584,03
5.2.2.1.5	CCU-59	CCU	ELETRODUTO DE AÇO ZINC. A FOGO PESADO, D=2", BARRA DE 3M -FORNECIMENTO	M	50,00	85,53	14,14%	97,62	4.881,00
5.2.2.1.6	CCU-40	CCU	CONCRETO FCK = 9 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H -ÁREA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	1,00	401,07	23,00%	493,31	493,31
5.2.2.1.7	CCU-64	CCU	LUMINÁRIA ABERTA ALUM. REPUXADO ILUM. EXTERNA EM BRAÇO MET. - FORNECIMENTO	UN	5,00	92,79	14,14%	105,91	529,55
5.2.2.1.8	CCU-66	CCU	POSTE DE AÇO SEÇÃO CÔNICA H=9M, CURVO COM BASE - FORNECIMENTO	UN	5,00	2.870,02	14,14%	3.275,84	16.379,20
5.2.2.1.9	CCU-67	CCU	REATOR EXT. P/ LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W 220V - FORNECIMENTO	UN	5,00	271,80	14,14%	310,23	1.551,15
5.2.2.2			Subestações Transformadoras						
5.2.2.2.1	CCU-71	CCU	RAMAL DE ENTRADA AÉREO TRIFÁSICO COM CABO 2CA - FORNECIMENTO	KM	0,90	243.835,17	14,14%	278.313,46	250.482,11
5.2.2.2.2	CCU-84	CCU	CABO DE COBRE SEÇÃO 10MM2, ISOLAÇÃO 0,6-1 KV, PCV - FORNECIMENTO	M	100,00	9,90	14,14%	11,29	1.129,00
5.2.2.2.3	CCU-89	CCU	CHAVE SECCIONADA 300 A, 15 KV, ELO 2H - FORNECIMENTO	UN	3,00	226,61	14,14%	258,65	775,95
5.2.2.2.4	CCU-94	CCU	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA ESPECIAL 115X90X2900MM - FORNECIMENTO	UN	4,00	205,75	14,14%	234,84	939,36
5.2.2.2.5	CCU-111	CCU	PARA-RAIOS TIPO RESISTOR NÃO LINEAR, 12KV, 10KA C/ DESLUG. AUTO -FORNECEDOR	UN	3,00	351,74	14,14%	401,47	1.204,41
5.2.2.2.6	CCU-113	CCU	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30 KVA, 15KV/380-220V - FORNECIMENTO	UN	1,00	9.664,79	14,14%	11.031,39	11.031,39
5.2.2.3			Diques - Força e iluminação						
5.2.2.3.1	CCU-120	CCU	CABO COBRE MÚLTIPLO SEÇÃO 6X1,5MM2, ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	M	300,00	9,43	14,14%	10,76	3.228,00
5.2.2.3.2	CCU-86	CCU	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 2,5MM2, ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	M	500,00	2,27	14,14%	2,59	1.295,00
5.2.2.3.3	CCU-145	CCU	QDF-01, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E ESQUEMA DE COMANDO	UN	1,00	6.601,79	14,14%	7.535,28	7.535,28
5.2.2.3.4	CCU-146	CCU	QGBT, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E ESQUEMA DE COMANDO -FORNECIMENTO	UN	1,00	3.565,83	14,14%	4.070,03	4.070,03
Subtotal - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA								1.853.816,61	
6 PONTE SOBRE ARROIO TAQUAREMBO - ERS 630									
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
6.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
6.1.1.1									
6.1.1.2									
6.1.2									
6.1.2.1									
6.1.2.2									
6.1.3									
ACESSOS									



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó									
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS									
Data-Base: OUT/2022									
Encargos Horistas: 111,22%									
Encargos Mensalistas: 69,19%									
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
6.1.3.1	CCU-147	CCU	MELHORIAS DA ESTRADA DE ACESSO (VIAS MUNICIPAIS) PARA PONTE	KM	1,00	57.863,28	23,00%	71.171,83	71.171,83
6.1.3.2	CCU-148	CCU	MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO (VIA MUNICIPAIS)	MES	5,00	19.517,93	23,00%	24.007,05	120.035,25
6.2 TERRAPLENAGEM									
6.2.1 LIMPEZA E DESMATAMENTO									
6.2.1.1	5501700	SICRO	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	10.000,00	0,52	23,00%	0,63	6.300,00
6.2.1.2	5502985	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	10.000,00	0,42	23,00%	0,51	5.100,00
6.2.1.3	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	4.000,00	0,83	23,00%	1,02	4.080,00
6.3 ESCAVAÇÕES									
6.3.1	ESCAVAÇÕES, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA								
6.3.1.1 Material de 1ª Categoria									
6.3.1.1.1	5502110	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m -caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	m3	746,00	5,98	23,00%	7,35	5.483,10
6.3.1.1.2	5501877	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m -caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3	m3	195,00	9,96	23,00%	12,25	2.388,75
6.3.1.1.3	5501879	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m -caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3	m3	263,00	10,51	23,00%	12,92	3.397,96
6.3.1.1.4	5501875	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3	m3	108,00	8,89	23,00%	10,93	1.180,44
6.3.1.2 Material de 2ª Categoria									
6.3.1.2.1	5502352	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 2a categoria - DMT de 200 a 400 m -caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3	m3	2,00	15,37	23,00%	18,90	37,80
6.3.1.3 Material de 3ª Categoria									
6.3.1.3.1	5502746	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 3a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m3	m3	46,00	41,71	23,00%	51,30	2.359,80
6.3.1.3.2	4016008	SICRO	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3	m3	135.389,00	3,58	23,00%	4,40	595.711,60
6.3.1.3.3	5914334	SICRO	Transporte de material de 3a categoria com caminhão basculante de 12 m3 para rocha -rodovia em leito natural	tkm	406.167,00	1,11	23,00%	1,36	552.387,12
6.4 ATERROS									
6.4.1 CONSTRUÇÃO DE ATERROS									
6.4.1.1	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	94.720,00	4,34	23,00%	5,33	504.857,60
6.4.1.2	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	m3	105.208,00	1,50	23,00%	1,84	193.582,72
6.4.1.3	5503041	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m3	10.488,00	7,36	23,00%	9,05	94.916,40
6.4.2 PROTEÇÃO DE TALUDE									
6.4.2.1	1505859	SICRO	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento	m3	8.600,00	86,07	23,00%	105,86	910.396,00
6.4.2.2	4413996	SICRO	Enlhecimento	m2	18.890,00	8,68	23,00%	10,67	201.556,30
6.4.2.3	5914334	SICRO	Transporte de material de 3a categoria com caminhão basculante de 12 m3 para rocha -rodovia em leito natural	tkm	25.800,00	1,11	23,00%	1,36	35.088,00
6.5 PAVIMENTAÇÃO									
6.5.1 REGULARIZAÇÃO									
6.5.1.1	4011209	SICRO	Regularização do subleito	m2	18.210,00	1,02	23,00%	1,25	22.762,50
6.5.1.1-A	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	18.210,00	4,34	23,00%	5,33	97.059,30
6.5.1.2	4015612	SICRO	Execução de revestimento primário com material de jazida	m3	2.185,00	11,02	23,00%	13,55	29.606,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó					Encargos Horistas: 111,22%		Encargos Mensalistas: 69,19%		
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS					Data-Base: OUT/2022				
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
6.5.1.3	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural	tkm	9.013,13	1,10	23,00%	1,35	12.167,71
6.5.2			DRENAGEM SUPERFICIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES						
6.5.2.1	2003932	SICRO	Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 01 - escavação mecânica	m	1.502,72	8,99	23,00%	11,05	16.605,05
6.5.2.2	2003341	SICRO	Sarjeta triangular de grama - STG 04 - escavação mecânica	m	348,00	14,26	23,00%	17,53	6.100,44
6.5.2.3	2003331	SICRO	Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	993,00	69,79	23,00%	85,84	85.239,12
6.5.2.4	2003305	SICRO	Valete de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 - escavação mecânica	m	760,00	35,62	23,00%	43,81	33.295,60
6.5.2.5	2003311	SICRO	Valete de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 - escavação mecânica	m	694,00	35,62	23,00%	43,81	30.404,14
6.5.2.6	2003385	SICRO	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	10,00	52,48	23,00%	64,55	645,50
6.5.2.7	2003449	SICRO	Dispersor de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	15,00	405,52	23,00%	498,78	7.481,70
6.5.2.8	2003393	SICRO	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	185,00	215,77	23,00%	265,39	49.097,15
6.5.2.9	2003359	SICRO	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais	m	20,00	231,93	23,00%	285,27	5.705,40
6.5.3			ESCVAÇÃO MECÂNICA EM VALA						
6.5.3.1	4805757	SICRO	Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria	m3	772,70	6,71	23,00%	8,25	6.374,77
6.6			SINALIZAÇÃO						
6.6.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						
6.6.1.1	5213570	SICRO	Placa em aço - película l + l - fornecimento e implantação	m2	43,30	464,54	23,00%	571,38	24.740,75
6.6.1.2	5216111	SICRO	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	36,00	106,50	23,00%	130,99	4.715,64
6.6.1.3	3713600	SICRO	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	18,00	756,30	23,00%	930,24	16.744,32
6.7			DEFENSAS METÁLICAS						
6.7.1			DEFENSAS METÁLICAS SEMIMALEÁVEL						
6.7.1.1	3713604	SICRO	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	584,00	495,49	23,00%	609,45	355.918,80
6.7.1.2	3713605	SICRO	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	584,00	545,87	23,00%	671,42	392.109,28
6.8			OBRAS DE ARTE ESPECIAL						
6.8.1			SUPRAESTRUTURA						
6.8.1.1	CCU-149	CCU	CONCRETO FCK=35 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H - AREIA COMERCIAL E BRITA	M3	440,00	462,56	23,00%	568,94	250.333,60
6.8.1.2			PRODUTIVA						
6.8.1.2	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	2.494,80	82,43	23,00%	101,38	252.922,82
6.8.1.3	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	60.722,00	13,17	23,00%	16,19	983.089,18
6.8.1.4	4507956	SICRO	Cordãoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	8.554,30	14,24	23,00%	17,51	149.785,79
6.8.1.5	4507830	SICRO	Baiha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordãoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m	2.723,20	59,17	23,00%	72,77	198.167,26
6.8.2			GUARDA RODAS (H=87CM - L=182,4M)						
6.8.2.1	CCU-17	CCU	CONCRETO FCK=25 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H - AREIA COMERCIAL E BRITA	M3	39,80	386,67	23,00%	475,60	18.928,88
6.8.2.2			PRODUTIVA						
6.8.2.2	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	315,60	82,43	23,00%	101,38	31.995,52
6.8.2.3	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	3.182,20	13,17	23,00%	16,19	51.519,81
6.8.2.4	307731	SICRO	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm3	60,05	108,62	23,00%	133,60	8.022,68
6.8.3			LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS						
6.8.3.1	3806423	SICRO	Lançamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste	un	16,00	9.717,74	23,00%	11.952,82	191.245,12



SULTEPA			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BOURSCHNEID			
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó			Data-Base: OUT/2022			Encargos Horistas: 111,22%			
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS						Encargos Mensalistas: 69,19%			
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
6.8.3.2	1505859	SICRO	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento	m3	300,10	86,07	23,00%	105,86	31.768,58
6.9			ESTRUTURA						
6.9.1			MESA E INFRAESTRUTURA						
6.9.1.1	CCU-17	CCU	CONCRETO FCK=25 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H -ÁREA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	274,80	386,67	23,00%	475,60	130.694,88
6.9.1.2	3108017	SICRO	Fórmulas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	798,70	82,43	23,00%	101,38	80.972,20
6.9.1.3	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	24.248,70	13,17	23,00%	16,19	392.586,45
6.9.1.4	4805757	SICRO	Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria	m3	86,11	6,71	23,00%	8,25	710,40
6.9.1.5	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	m3	37,44	1,50	23,00%	1,84	68,88
6.9.1.5-A	5508041	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m3	37,44	7,36	23,00%	9,05	338,83
6.9.1.6	CCU-40	CCU	CONCRETO FCK = 9 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H -ÁREA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	9,36	401,07	23,00%	493,31	4.617,38
6.9.2			ESTACAS INJETADAS						
6.9.2.1									
6.9.2.2	2306065	SICRO	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	m	240,00	158,34	23,00%	194,75	46.740,00
6.9.2.3	2306069	SICRO	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção	m	480,00	761,96	23,00%	937,21	449.860,80
6.9.2.4	CCU-13	CCU	CIMBRAMENTO DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (OAE)	M3	1.527,00	106,81	23,00%	131,37	200.601,99
6.9.3			ACABAMENTOS - LAJE DE TRANSIÇÃO						
6.9.3.1	CCU-17	CCU	CONCRETO FCK=25 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H -ÁREA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	26,30	386,67	23,00%	475,60	12.508,28
6.9.3.2	3108017	SICRO	Fórmulas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	22,90	82,43	23,00%	101,38	2.321,60
6.9.3.3	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.622,80	13,17	23,00%	16,19	42.463,13
6.9.3.4	4011459	SICRO	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	t	165,50	178,25	23,00%	219,24	36.284,22
6.9.3.5	CCU-20	CCU	DRENO VERTICAL ENTRE JUNTAS DIÂMETRO DE 100MM E LIGAÇÕES	M	32,00	110,88	23,00%	136,38	4.364,16
Subtotal - PONTE SOBRE ARROIO TAQUAREMBO - ERS 630						8.079.717,03			
SERVIÇOS EXTRAS									
RECUPERAÇÃO ENSECADERNA									
1.1.1	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural	tcm	137,40	1,10	23,00%	1,35	185,49
1.1.2	1109680	SICRO	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3	11,08	3.132,20	23,00%	3.852,60	42.686,80
1.1.3	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.487,60	13,17	23,00%	16,19	24.084,24
1.1.4	3806430	SICRO	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m3	360,00	9,99	23,00%	12,28	4.420,80
1.1.5	CCU-152	CCU	PREPARO DO SUBSTRATO POR SATURAÇÃO COM ÁGUA	M2	184,60	8,44	23,00%	10,38	1.916,14
1.1.6	1608020	SICRO	Perfuração em concreto com martelo elétrico - D = 13,0 mm	m	15,12	22,59	23,00%	27,78	420,03
1.1.7	2407972	SICRO	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	kg	2,35	58,05	23,00%	71,40	167,79
2			OMBREIRAS						
2.1	CCU-07	CCU	PERFURAÇÃO EM ROCHA - BX	M	438,72	164,05	23,00%	201,78	88.524,92
2.2	3816196	SICRO	Injeção de nata de cimento	m3	0,96	1.019,12	23,00%	1.253,51	1.197,93
3			GALERIA						
3.1	2003864	SICRO	Esgotamento de água com bomba submersa	h	20,00	19,11	23,00%	23,50	470,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó									
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS									
Data-Base: OUT/2022									
Encargos Horistas: 111,22%									
Encargos Mensalistas: 69,19%									
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
7.3.2			Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m2	550,00	2,18	23,00%	2,68	1.474,00
7.4			REPAROS FACE MONTANTE DA BARRAGEM						
7.4.1	CCU-155	CCU	CORTE SUPERFICIAL DO CONCRETO INCLUSIVE REMOÇÃO (REPARO SUPERFICIAL)	M2	906,40	343,23	23,00%	422,17	382.654,88
7.4.2	3806402	SICRO	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m2	3.700,00	2,18	23,00%	2,68	9.916,00
7.4.3	3816196	SICRO	Injeção de nata de cimento	m3	4,53	1.019,12	23,00%	1.253,51	5.678,40
7.4.4	1109680	SICRO	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3	45,32	3.132,20	23,00%	3.852,60	174.599,83
7.4.5	3806410	SICRO	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	40,00	59,32	23,00%	72,96	2.918,40
7.4.6	CCU-187	CCU	IMPREGNAÇÃO COM INIBIDOR DE CORROSÃO AQUOSO	M2	3.700,00	73,50	23,00%	90,40	334.480,00
7.5			REPAROS ESTRUTURA TOMADA D'ÁGUA - TDA-B						
7.5.1	CCU-155	CCU	CORTE SUPERFICIAL DO CONCRETO INCLUSIVE REMOÇÃO (REPARO SUPERFICIAL)	M2	108,78	343,23	23,00%	422,17	45.923,65
7.5.2	3806402	SICRO	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m2	108,78	2,18	23,00%	2,68	291,53
7.5.3	3816196	SICRO	Injeção de nata de cimento	m3	0,54	1.019,12	23,00%	1.253,51	676,89
7.5.4	1109680	SICRO	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3	5,44	3.132,20	23,00%	3.852,60	20.958,14
7.5.5	3806430	SICRO	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m3	4.288,00	9,99	23,00%	12,28	52.656,64
7.5.6	CCU-153	CCU	PROTEÇÃO DE ARMADURAS COM TINTAS DE ALTO TEOR DE ZINCO	M	382,50	0,98	23,00%	1,20	459,00
7.5.7	CCU-187	CCU	IMPREGNAÇÃO COM INIBIDOR DE CORROSÃO AQUOSO	M2	108,78	73,50	23,00%	90,40	9.833,71
7.6			REPAROS CRISTA BARRAGEM						
7.6.1	1600438	SICRO	Demolição de concreto armado	m3	42,00	530,51	23,00%	652,52	27.405,84
7.6.2	3806402	SICRO	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m2	2.523,15	2,18	23,00%	2,68	6.762,04
7.6.3	3806413	SICRO	Aplicamento mecanizado de concreto	m2	344,43	17,72	23,00%	21,79	7.505,12
7.6.4	CCU-153	CCU	PROTEÇÃO DE ARMADURAS COM TINTAS DE ALTO TEOR DE ZINCO	M	5.443,33	0,98	23,00%	1,20	6.531,99
7.6.5	1608020	SICRO	Perfuração em concreto com martelo elétrico - D = 13,0 mm	m	64,20	22,59	23,00%	27,78	1.783,47
7.6.6	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	713,33	13,17	23,00%	16,19	11.548,81
7.6.7	2407972	SICRO	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	kg	9,97	58,05	23,00%	71,40	711,85
7.7			REPAROS FACE JUSANTE						
7.7.1	3806402	SICRO	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m2	8.405,60	2,18	23,00%	2,68	22.527,00
7.7.2	1416201	SICRO	Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno	cm2	3.295,00	0,19	23,00%	0,23	757,85
7.7.3	CCU-155	CCU	CORTE SUPERFICIAL DO CONCRETO INCLUSIVE REMOÇÃO (REPARO SUPERFICIAL)	M2	840,56	343,23	23,00%	422,17	354.859,21
7.7.4	CCU-152	CCU	PREPARO DO SUBSTRATO POR SATURAÇÃO COM ÁGUA	M2	840,56	8,44	23,00%	10,38	8.725,01
7.7.5	CCU-153	CCU	PROTEÇÃO DE ARMADURAS COM TINTAS DE ALTO TEOR DE ZINCO	M	1.934,60	0,98	23,00%	1,20	2.321,52
7.7.6	1109680	SICRO	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3	42,03	3.132,20	23,00%	3.852,60	161.924,77
7.7.7	3816196	SICRO	Injeção de nata de cimento	m3	4,20	1.019,12	23,00%	1.253,51	5.264,74
7.8			DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE						
7.8.1	1600438	SICRO	Demolição de concreto armado	m3	464,22	530,51	23,00%	652,52	302.912,83
7.8.2	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural	tkm	11.605,50	1,10	23,00%	1,35	15.667,42
7.9			CONTENÇÃO PARA EXECUÇÃO CASA DE COMANDO INFERIOR - TOMADA D'ÁGUA - TDA-CI						
7.9.1	CCU-188	CCU	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES OU DRENO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM	M	144,00	274,50	23,00%	337,63	48.618,72
7.9.2	5605962	SICRO	Tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração	m	144,00	162,44	23,00%	199,80	28.771,20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó									
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS									
Encargos Horistas: 111,22%									
Encargos Mensalistas: 69,19%									
Data-Base: OUT/2022									
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
7.9.3	3816196	SICRO	Injeção de nata de cimento	m3	0,31	1.019,12	23,00%	1.253,51	388,58
7.9.4	5605944	SICRO	Proteção de tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un	24,00	400,58	23,00%	492,71	11.825,04
7.9.5	CCU-186	CCU	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H -ÁREA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	M3	57,00	489,93	23,00%	602,61	34.348,77
7.9.6	3806430	SICRO	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m3	151,20	9,99	23,00%	12,28	1.856,73
7.9.7	1207723	SICRO	Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais	m3	339,28	1.212,50	23,00%	1.491,37	505.992,01
7.9.8	CCU-34	CCU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETROS	UN	10,00	6.425,45	23,00%	7.903,30	79.033,00
7.9.9	CCU-35	CCU	PERFURAÇÃO DE ROCHA - D=100MM	M	230,00	441,14	23,00%	542,60	124.798,00
Subtotal - SERVIÇOS EXTRAS									2.979.436,73
PROGRAMAS AMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO									
SUPRESSÃO RACIONAL CONFORME DETERMINAÇÃO DA FEPAM									
8.1.1									
8.1.1	CCU-156	CCU	SUPRESSÃO RACIONAL (ÁRVORES E ARBUSTOS) CONFORME DETERMINAÇÃO DA FEPAM	M2	1.630.708,74	3,75	23,00%	4,61	7.517.567,29
8.1.2	CCU-156	CCU	SUPRESSÃO RACIONAL (ÁRVORES E ARBUSTOS) CONFORME DETERMINAÇÃO DA FEPAM	M2	2.050,00	3,75	23,00%	4,61	9.450,50
8.1.3	CCU-156	CCU	SUPRESSÃO RACIONAL (ÁRVORES E ARBUSTOS) CONFORME DETERMINAÇÃO DA FEPAM	M2	5.300,00	3,75	23,00%	4,61	24.433,00
8.1.4	5501700	SICRO	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	801.600,00	0,52	23,00%	0,63	505.008,00
8.1.6	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural	tkm	487.931,75	1,10	23,00%	1,35	658.707,85
8.1.7	CCU-01	CCU	IMPLANTAÇÃO DOS CAMINHOS DE SERVIÇO	KM	24,10	102.670,47	23,00%	126.284,67	3.043.460,54
MEIO FÍSICO									
8.2.1	CCU-158	CCU	PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO - PAC	MES	15,00	29.100,87	23,00%	35.794,07	536.911,05
8.2.2	CCU-159	CCU	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E PROLIFERAÇÃO DAS MACRÓFILAS	UN	5,00	33.901,52	23,00%	41.698,86	208.494,30
8.2.3	CCU-160	CCU	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DAS AÇÕES AMBIENTAIS	MES	15,00	46.223,00	23,00%	56.854,29	852.814,35
8.2.4	CCU-161	CCU	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FLUTUAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO	MES	15,00	5.171,64	23,00%	6.361,11	95.416,65
8.2.5	CCU-162	CCU	PROGRAMA DE MONITORAMENTO CLIMÁTICO	MES	12,00	14.772,33	23,00%	18.169,96	218.039,52
8.2.7	CCU-49	CCU	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS	MES	5,00	14.918,30	23,00%	18.349,50	91.747,50
8.2.8	CCU-50	CCU	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	MES	5,00	14.918,30	23,00%	18.349,50	91.747,50
MEIO BIÓTICO									
8.3									
8.3.4	101203	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CHAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	15.866,78	43,89	23,00%	53,98	856.488,78
Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre									
8.3.5.1	CCU-170	CCU	Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre	UN	4,00	47.756,18	23,00%	58.740,10	234.960,40
8.3.5.2	CCU-169	CCU	Subprograma de Monitoramento da Fauna Íctica e de Monitoramento de Espécies de Peixes Migradores	UN	4,00	25.870,35	23,00%	31.820,53	127.282,12
8.3.7			PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA SILV ESTRE						



SULTEPA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				BOURSCHIED ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE			
Objeto: Conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó				Encargos Horistas: 111,22%				Encargos Mensalistas: 69,19%			
Local: Dom Pedrito e Lavras do Sul - RS				Data-Base: OUT/2022							
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)		
8.3.7.1	CCU-172	CCU	Subprograma de Resgate de Fauna Terrestre (canteiro de obras)	MES	15,00	22.406,71	23,00%	27.560,25	413.403,75		
8.3.7.2	CCU-174	CCU	Projeto de Resgate Durante a Supressão Vegetal	MES	8,00	98.526,88	23,00%	121.188,06	969.504,48		
8.3.7.3	CCU-175	CCU	Projeto de Resgate Embarcado	MES	1,00	65.782,20	23,00%	80.912,10	80.912,10		
8.3.8	CCU-177	CCU	PROGRAMA DE CONTROLE DE ATROPELAMENTOS DE FAUNA SILVESTRE	MES	15,00	18.984,28	23,00%	23.350,66	350.259,90		
8.3.11	CCU-181	CCU	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E RESGATE DA FLORA NATIVA	MES	8,00	42.165,37	23,00%	51.863,40	414.907,20		
8.3.12	CCU-190	CCU	Projeto de Resgate Durante o Fechamento da Barragem	MES	1,00	59.863,54	23,00%	73.632,15	73.632,15		
8.4			MEIO ANTRÓPICO								
8.4.1	CCU-183	CCU	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PEACS)	UN	5,00	32.116,29	23,00%	39.503,03	197.515,15		
8.4.2	CCU-184	CCU	Arqueologia	MES	1,00	496.360,17	23,00%	610.523,00	610.523,00		
8.4.3	CCU-191	CCU	Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - Pacuara	UN	1,00	45.126,81	23,00%	55.505,97	55.505,97		
8.5	CCU-192	CCU	Georreferenciamento do limite da área de alagüe e o limites da APP (locado) e CAR	UN	1,00	137.156,27	23,00%	168.702,21	168.702,21		
8.6	COT-72	INDEXADO	Levantamento e cadastro de áreas demandadas em área de alagüe (MERCADO)	UN	1,00	43.873,29	23,00%	53.964,14	53.964,14		
Subtotal - PROGRAMAS AMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO								18.461.359,40			
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								130.474.406,46			

CONSÓRCIO SB TAQUAREMBÓ

RICARDO LINS
PORTELLA NUNES
20991894049

Ricardo Lins Portella Nunes
Responsável Técnico / Rep. Legal
CREA-RS Nº 37.280 - CPF 209.918.940-49

		QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
PREMISSAS							
MÃO DE OBRA ORDINÁRIA			120 FUNC/MÊS		N _{MO} = 160		
MÃO DE OBRA FIXA ADMINISTRAÇÃO LOCAL			35 FUNC/MÊS		N _{PV} = 20		
MÃO DE OBRA VINCULADA ADMINISTRAÇÃO LOCAL			34 FUNC/MÊS		N _{PF} = 35		
MÃO DE OBRA VARIÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL			15 FUNC/MÊS		N _{PF-V} = 69		
					N _{FA} = 137		
					N _{MAX} = 249		
CANTEIRO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL DE MÉDIO PORTE			Fator AC/AT				
CUSTO MÉDIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL			CMCC		1.750,43		35,00%
CUSTO DAS ÁREAS COBERTAS			(k1 x k2 x k3 x ΣAC x FEAC) x CMCC				
CUSTO DAS ÁREAS DESCOBERTAS			ΣAD x FEAD x CMCC				
FATOR DE AJUSTE DO PADRÃO DA CONSTRUÇÃO (K1)			PROVISÓRIA				
FATOR DE MOBILIÁRIO (K2)			GRANDE PORTE				
FATOR DE AJUSTE DA DISTÂNCIA DO CANTEIRO AOS CENTROS FORNECEDORES (K3)			REVESTIMENTO PRIMÁRIO (1+0,0009 x DT)		DT=30km		1,0270
ITEM	FÓRMULA	DESCRIÇÃO	ÁREA (M²)	FEAC (%)	ÁREA EQUIVALENTE	CUSTO TOTAL (R\$)	
DEPENDÊNCIAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS COBERTAS							
ÁREAS VARIÁVEIS							
1	89,89+4,5xN _{PF}	ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E SEÇÃO TÉCNICA	247,39	0,70	173,17	259.011,29	
2	1,55x50%N _{MAX}	REFEITÓRIO E COZINHA	192,98	0,70	135,09	202.040,12	
3	3,11x50%(N _{MO} +N _{PV})	ALOJAMENTOS	279,9	0,70	195,93	293.048,47	
4	0,77x(N _{MO} +N _{PV})	BANHEIRO E VESTIÁRIO	138,6	0,70	97,02	145.110,82	
5	0,25xN _{MAX}	AMBULATÓRIO	62,25	0,60	37,35	55.863,63	
6	1,5x50%N _{FA}	ÁREA DE RECREAÇÃO	102,75	0,50	51,38	76.840,53	
ÁREAS FIXAS							
7		ALMOXARIFADO	152,66	0,50	76,33	114.165,21	
8		DEPÓSITO DE CIMENTO	344,75	0,50	172,38	257.825,20	
9		OFICINA	179,41	0,50	89,71	134.169,92	
10		EQUIPE DE TOPOGRAFIA (ESCRITÓRIO)	63,00	0,60	37,80	56.536,68	
11		GUARITA	9,11	0,70	6,38	9.537,95	
12		LABORATÓRIOS	40,63	0,60	24,38	36.457,46	
		CUSTO TOTAL DAS ÁREAS COBERTAS				1.640.607,28	
		ÁREA TOTAL COBERTA	1.813,43		m²		
		ÁREA DO TERRENO	5.181,23		m²		
ITEM	FÓRMULA	DESCRIÇÃO	ÁREA (M²)	FEAC (%)	ÁREA EQUIVALENTE	CUSTO TOTAL (R\$)	
DEPENDÊNCIAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS CONSIDERADAS DESCOBERTAS							
13		CENTRAL DE ARMADURAS	301,11	0,05	15,06	26.353,60	
14		RAMPA DE LAVAGEM	48,99	0,05	2,45	4.287,94	
15		CARPINTARIA	155,56	0,05	7,78	13.614,84	
		DEMAIS ÁREAS DESCOBERTAS	2.862,14	0,05	143,11	250.498,45	
		CUSTO TOTAL DAS ÁREAS DESCOBERTAS				294.754,83	
		ÁREA TOTAL DESCOBERTA	3.367,80		m²		
CANTEIRO ÁREAS INDUSTRIAIS							
16	903804	CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO 30 M³/H				87.763,52	
17	903807	CANTEIRO CENTRAL DE BRITAGEM 80 M3/H				124.826,12	
		CUSTO ÁREAS INDUSTRIAIS				212.589,64	
		TOTAL INSTALAÇÕES DO CANTEIRO E ALOJAMENTOS				2.147.951,75	
		BDI 23,00%				494.028,90	
		TOTAL INSTALAÇÕES DO CANTEIRO E ALOJAMENTOS C/ BDI				2.641.980,65	

**RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049**

Assinado digitalmente por RICARDO LINS
PORTELLA NUNES: 20991894049
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,
OU=VALID, OU=AR CCS CERTIFICADORA,
OU=Presencial, OU=23884331000175,
CN=RICARDO LINS PORTELLA NUNES:
20991894049
Razão: Eu estou aprovando este documento com
minha assinatura de vinculação legal
Localização: Construtora Sultepa
Data: 2023.11.16 13:51:44-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0




QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS


MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT. EQUIP.	ORIGEM	DESTINO	DIST. MÉDIA km	VEL. MÉDIA km/h	TEMPO DE VIAGEM h	TEMPO TOTAL h	FATOR DE UTILIZ.	IDA / VOLTA	CUSTO TRANSPORTE R\$/h	TOTAL R\$	REFERÊNCIA DE CUSTO	
													FORNTE DE PREÇO	EQUIP. UTILIZ.
1.	Equipamentos de Grande Porte													
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	2	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	0,50	1,0	363,0405	3.085,84	SICRO	E9665
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	6	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	174,3105	8.889,84	SICRO	E9506
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	2	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	169,6199	2.883,54	SICRO	E9508
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	4	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	0,50	1,0	363,0405	6.171,69	SICRO	E9665
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	2	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	363,0405	6.171,69	SICRO	E9665
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	3	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	4,8156	122,80	SICRO	E9518
E9524	Motoniveladora - 93 kW	5	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	363,0405	15.429,22	SICRO	E9665
E9526	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	11	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	0,50	1,0	363,0405	16.972,14	SICRO	E9665
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	3	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	0,50	1,0	363,0405	4.628,77	SICRO	E9665
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	7	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	0,50	1,0	363,0405	10.800,45	SICRO	E9665
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	363,0405	3.085,84	SICRO	E9665
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	5	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	306,7732	13.037,86	SICRO	E9571
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	7	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	0,50	1,0	363,0405	10.800,45	SICRO	E9665
E9576	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	2	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	363,0405	6.171,69	SICRO	E9665
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	6	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	0,50	1,0	363,0405	9.257,53	SICRO	E9665
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	47	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	265,5142	106.072,92	SICRO	E9579
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	0,50	1,0	363,0405	1.542,92	SICRO	E9665
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	5	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	249,8191	10.617,31	SICRO	E9592
E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	2	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	363,0405	6.171,69	SICRO	E9665
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW	2	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	286,8129	4.875,82	SICRO	E9600
E9604	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 230 kW	8	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	285,8075	19.434,91	SICRO	E9604
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	235,7573	2.003,94	SICRO	E9605
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	363,0405	3.085,84	SICRO	E9665
E9617	Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW	1	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	363,0405	3.085,84	SICRO	E9665
E9642	Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW	1	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	0,50	1,0	363,0405	1.542,92	SICRO	E9665
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	7	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	271,586	16.159,37	SICRO	E9667
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	5	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	289,0259	12.283,60	SICRO	E9672
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	3	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	0,50	1,0	363,0405	4.628,77	SICRO	E9665
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	289,235	2.458,50	SICRO	E9686
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	3	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	136,3666	3.477,35	SICRO	E9687
E9785	Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 185 kW	3	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	392,9835	10.021,08	SICRO	E9785
E9787	Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h	1	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	1,00	1,0	572,735	4.868,25	SICRO	E9787
	Subtotal (Equipamentos de Grande Porte)											329.840,39		
2.	Equipamentos de Pequeno e Médio Porte													
	Equipamentos Diversos (pequeno e médio porte)	132	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500	26,40	1,0	169,6199	38.062,71	SICRO	E9508
	Subtotal (Equipamentos de Pequeno e Médio Porte)											38.062,71		
3.	Mobilização de Pessoal													
	PASSAGEM DE ÔNIBUS PORTO ALEGRE - DOM PEDRITO	204	PORTO ALEGRE/RS	CANTEIRO	480	60	8,000	8,500			230,400	47.001,60	Fonte: Clickbus (EMPRESA OURO E PRATA)	
	Subtotal Mobilização de Pessoal											47.001,60		
TOTAL CUSTO DE MOBILIZAÇÃO												414.904,69	out/22	

**RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049**

Assinado digitalmente por RICARDO LINS PORTELLA NUNES:20991894049
 CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR CCS CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2386433100015, CN=RICARDO LINS PORTELLA NUNES:20991894049
 Razão: Eu deixo aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: Construtora Sultepa
 Data: 2023.11.16 13:52:15-0300
 Foxit Reader Versão: 10.1.0

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RESUMO 					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	Parcela Fixa				
1.1	Mão de Obra	mês	15,00	227.924,92	3.418.873,80
1.2	Veículos	mês	15,00	111.175,68	1.667.635,20
				Subtotal do Item 1.	5.086.509,00
2.	Parcela Vinculada	mês			
2.1	Equipe de Produção de Terraplenagem	mês	5,00	45.536,04	227.680,20
2.2	Equipe de Produção de Pavimentação	mês	2,00	15.178,68	30.357,36
2.3	Equipe de Produção de Obras de Artes Especiais Barragem	mês	11,00	22.429,83	246.728,13
2.4	Equipe de Produção de Obras de Artes Especiais Ponte	mês	5,00	22.429,83	112.149,15
2.5	Equipe de Topografia	mês	15,00	38.939,10	584.086,50
2.6	Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho	mês	15,00	50.512,07	757.681,05
				Subtotal do Item 2.	1.958.682,39
3.	Parcela Variável				
3.1	Equipe de Frente de Serviço	equipe x mês	52,66	7.045,33	371.007,08
3.2	Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem	equipe x mês	1,29	15.275,42	19.705,29
3.3	Equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação	equipe x mês	0,09	25.253,30	2.272,80
3.4	Equipe de Laboratório de Concreto para Obra de Arte Especial	equipe x mês	25,19	25.253,30	636.130,63
3.5	Controle e Manejo Florestal	equipe x mês	0,20	6.828,20	1.365,64
				Subtotal do Item 3.	1.030.481,43
4.	Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos				
4.1.	Equipe de Manutenção do canteiro de Obras e Acampamentos	mês	13,00	11.163,48	145.125,19
				Subtotal do Item 4.	145.125,19
5.	Despesas Diversas	%	5,00		8.220.798,02
				Subtotal	411.039,90
	CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL				8.631.837,92
			BDI	23,00%	1.985.322,72
	PREÇO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI				10.617.160,64

6.	Mão de obra	Quantidade
6.1	Mão de obra ordinária média do período	120
6.2	Mão de obra parcela fixa da Administração Local	35
6.3	Mão de obra parcela vinculada da Administração Local	34
6.4	Mão de obra parcela variável da Administração Local	15
	Total mão de obra	204

**RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049**

Assinado digitalmente por RICARDO LINS PORTELLA
NUNES 20991894049
DN: C=BR, O=CP-Sulpa, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR CCS CERTIFICADORA,
OU=Presidência, OU=25864331000178, CN=RICARDO
LINS PORTELLA NUNES 20991894049
Razão: Eu estou aprovando este documento com
minha assinatura de vinculação legal
Localização: Construtora Sulpa
Data: 2023.11.16 13:52:42-03'00'
Fonte: Resolutor Versão: 10.1.0

Handwritten signature


SULTEPA
 CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS
RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL**


BOURSCHEID
 ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

Parcela Fixa - Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.		Mão de Obra				
1.1		Gerência Técnica				
1.1.1		Geral				
1.1.1.1	P9955	Engenheiro chefe	mês	1,0	31.837,10	31.837,10
1.1.1.2	P9819	Engenheiro supervisor	mês	0,0	23.691,11	-
1.1.1.3	P9840	Encarregado geral	mês	1,0	11.632,29	11.632,29
1.1.1.4	P9897	Técnico de meio ambiente	mês	1,0	6.828,20	6.828,20
1.1.1.5	P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	1,0	4.548,61	4.548,61
1.1.1.6	P9878	Secretária	mês	1,0	5.393,13	5.393,13
Subtotal do Item 1.1.1.						60.239,33
1.1.2		Auxiliar				
1.1.2.1	P9946	Engenheiro auxiliar	mês	2,0	19.278,86	38.557,72
1.1.2.2	P9903	Auxiliar técnico	mês	4,0	4.371,38	17.485,52
Subtotal do Item 1.1.2						56.043,24
Total do Item 1.1.						116.282,57
1.2		Gerência Administrativa				
1.2.1		Geral				
1.2.1.1	P9883	Chefe do setor administrativo	mês	1,0	8.638,19	8.638,19
1.2.1.2	P9809	Encarregado administrativo	mês	1,0	8.636,24	8.636,24
1.2.1.3	P9896	Porteiro	mês	8,0	4.303,83	34.430,64
1.2.1.4	P9827	Vigia	mês	8,0	4.538,51	36.308,08
1.2.1.5	P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	1,0	4.548,61	4.548,61
Subtotal do Item 1.2.1.						92.561,76
1.2.2		Auxiliar				
1.2.2.1	P9806	Auxiliar administrativo	mês	2,0	4.089,01	8.178,02
1.2.2.2	P9842	Faxineiro	mês	3,0	3.634,19	10.902,57
Subtotal do Item 1.2.2						19.080,59
Total do Item 1.2.						111.642,35
Total da Mão de Obra da Parcela Fixa - Mão de Obra						227.924,92
Total de Funcionários para a Parcela Fixa da Adm Local					35	
TOTAL MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS (MÊS)						227.924,92

RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049

Assinado digitalmente por RICARDO LINS PORTELLA
NUNES/20991894049
CN: O=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,
OU=VALID, OU=AR COS CERTIFICADORA
OU=Presencial, OU=23884321000175, CN=RICARDO
LINS PORTELLA NUNES/20991894049
Razão: Eu atesto aprovando este documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localidade: Construtora Sultepa
Data: 2023.11.16 13:53:06-0300
Format Reader Versão: 10.1.0

27

SULTEPA		QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL							BOURSCHEID	
		Parcela Fixa - Veículos								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UTILIZAÇÃO PRODUTIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO UNIT. PROD.(R\$)	CUSTO UNIT. IMPROD.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
2.		Veículos								
2.1		Gerência Técnica								
2.1.1		Geral								
2.1.1.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	2,0	44	176	35,74	6,19	5.324,00	
2.1.1.2	E9560	Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 Kw	mês	3,0	44	176	303,09	80,43	82.474,92	
Subtotal do Item 2.1.1									87.798,92	
2.1.2		Auxiliar								
2.1.2.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	2,0	44	176	35,74	6,19	5.324,00	
Subtotal do Item 2.1.2									5.324,00	
2.2		Gerência Administrativa								
2.2.1		Geral								
2.2.1.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	2,0	44	176	35,74	6,19	5.324,00	
Subtotal do Item 2.2.1									5.324,00	
2.3		FISCALIZAÇÃO SO - RS								
2.3.1	E9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 Kw	mês	1,0	44	176	100,37	47,23	12.728,76	
Subtotal do Item 2.3									12.728,76	
Total dos Veículos da Parcela Fixa - Veículos									111.175,68	
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL(MÊS)									111.175,68	

**RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049**

Assinado digitalmente por RICARDO LINS
PORTELLA NUNES:20991894049
DN: C=BR, O=ICF-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPP-A3, OU=VALID, OU=AR CCS
CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=23864331000175, CN=RICARDO LINS
PORTELLA NUNES:20991894049
Razão: Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação legal
Localização: Construtora Sultepa
Data: 2023.11.16 13:53:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

7



**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS
RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL**



Parcela Vinculada - Mão de Obra						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.		Mão de Obra				
1.1.		Equipe de Produção de Terraplenagem				
1.1.1.	P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	6,0	7.589,34	45.536,04
Subtotal do Item 1.1.						45.536,04
TOTAL TERRAPLENAGEM (MÊS)					MESES	
1.2		Equipe de Produção de Pavimentação			5,00	227.680,20
1.2.1	P9893	Encarregado de pavimentação	mês	2,0	7.589,34	15.178,68
Subtotal do Item 1.2						15.178,68
TOTAL PAVIMENTAÇÃO (MÊS)					MESES	
1.3		Equipe de Produção de Obras de Arte Especiais Barragem			2,00	30.357,36
1.3.1	P9869	Encarregado de obras de artes especiais	mês	1,0	7.589,34	7.589,34
1.3.2	P9875	Encarregado de turma	mês	3,0	4.946,83	14.840,49
1.3.3	P9804	Apontador	mês	0,0	4.197,00	-
Subtotal do Item 1.3						22.429,83
TOTAL OBRA DE ARTE ESPECIAL BARRAGEM (MÊS)					MESES	
1.4		Equipe de Produção de Obras de Arte Especiais Ponte			11,00	246.728,13
1.4.1	P9869	Encarregado de obras de artes especiais	mês	1,0	7.589,34	7.589,34
1.4.2	P9875	Encarregado de turma	mês	3,0	4.946,83	14.840,49
1.4.3	P9804	Apontador	mês	0,0	4.197,00	-
Subtotal do Item 1.4						22.429,83
TOTAL OBRA DE ARTE ESPECIAL PONTE (MÊS)					MESES	
1.5.		Equipe de Topografia			5,00	112.149,15
1.5.1	P9949	Topógrafo	mês	2,0	6.263,31	12.526,62
1.5.2	P9950	Auxiliar de topografia	mês	6,0	4.402,08	26.412,48
Subtotal do Item 1.5						38.939,10
TOTAL TOPOGRAFIA (MÊS)					MESES	
1.6		Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho			15,00	584.086,50
		Risco 4				
1.6.1	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	2,0	6.090,99	12.181,98
1.6.2	P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	1,0	19.849,82	19.849,82
1.6.3	P9851	Médico do trabalho	mês	1,0	18.480,27	18.480,27
Subtotal do Item 1.6						50.512,07
TOTAL MEDICINA E SGURANÇA DO TRABALHO (MÊS)					MESES	
Total de Funcionários para a Parcela Vinculada da Adm Local					15,00	757.681,05
Total da Mão de Obra da Parcela Vinculada - Mão de Obra					28	1.958.682,39

**RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049**

Assinado digitalmente por RICARDO LINS
PORTELLA NUNES:20991894049
DN: cn=RICARDO LINS PORTELLA NUNES, o=Secretaria da
Região Federal do Brasil, ou=RS, ou=RS e CPF
AS, ou=ALUIZ, ou=AR CCS CERTIFICADORA,
ou=Intermediária, ou=33855331030171,
cn=RICARDO LINS PORTELLA NUNES
20991894049
Razão: Eu assino aprovando este documento com
minha assinatura de visualização legal
Localizador: Gov.br/Sulpa
Data: 2023.11.16 13:54:08-0300
Ford Reader Versão: 10.1.0

 QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL 									
Parcela Vinculada - Veículos									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UTILIZAÇÃO PRODUTIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO UNIT. PROD.(R\$)	CUSTO UNIT. IMPROD.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.		Veículos							
2.1.		Equipe de Produção de Terraplenagem							
2.1.1.	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1,0	44	176	35,74	6,19	2.662,00
Subtotal do Item 2.1.									2.662,00
TOTAL EQUIPE TERRAPLENAGEM (MÊS)							MESES		
							5,00		13.310,00
2.2		Equipe de Produção de Pavimentação							
2.2.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1,0	44	176	35,74	6,19	2.662,00
Subtotal do Item 2.2.									2.662,00
TOTAL EQUIPE PAVIMENTAÇÃO (MÊS)							MESES		
							2,00		5.324,00
2.3		Equipe de Produção de Obras de Arte Especiais Barragem							
2.3.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1,0	44	176	35,74	6,19	2.662,00
Subtotal do Item 2.3.									2.662,00
TOTAL EQUIPE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS BARRAGEM (MÊS)							MESES		
							11,00		29.282,00
2.4		Equipe de Produção de Obras de Arte Especiais Ponte							
2.4.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1,0	44	176	35,74	6,19	2.662,00
Subtotal do Item 2.4									2.662,00
TOTAL EQUIPE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PONTE (MÊS)							MESES		
							5,00		13.310,00
2.5		Equipe de Topografia							
2.5.1	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 Kw	mês	1,0	44	176	73,17	38,40	9.977,88
TOTAL EQUIPE DE TOPOGRAFIA (MÊS)							MESES		
Total dos Veículos da Parcela Vinculada - Veículos							15,00		149.668,20
									210.894,20

RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049

Assinado digitalmente por RICARDO LINS PORTELLA NUNES 20991894049
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALIDA, OU=AR COS CERTIFICADORA, OU=Presença, OU=208643100075, CN=RICARDO LINS PORTELLA NUNES 20991894049
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
LocalizeKey: Construtora Sultepa
Data: 2023.11.16 15:43:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0



SULTEPA		QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL				BOURSCHEID	
		Parcela Variável - Acompanhamento das Frentes de Serviço					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1.		Equipe de Frente de Serviço	equipe x mês				
1.1	P9875	Encarregado de turma	mês	1,0000	4.946,83	4.946,83	
1.2	P9804	Apontador	mês	0,5000	4.197,00	2.098,50	
Subtotal do item 1						7.045,33	

		QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
		Parcela Variável - Acompanhamento das Frentes de Serviço					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PRODUÇÃO HORÁRIA (UND/H)	Efsdu	Efs
1.		Frentes de Serviço de Terraplenagem					
1.1	1505859	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento	m³	23.682,10	4,000		32,44301
1.2	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	199.971,97	176,810		6,19760
1.3	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	5.664,40	339,400		0,09145
1.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	207.656,53	168,200		6,76520
1.5	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	10.525,44	76,890		0,75012
2.		Frentes de Serviço de Drenagem e Obras Complementares					
2.1	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 - escavação mecânica	m	760,00		0,00024	0,18240
2.2	2003311	Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 - escavação mecânica	m	694,00		0,00024	0,16656
2.3	2003331	Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	993,00		0,00019	0,18867
2.4	2003341	Sarjeta triangular de grama - STG 04 - escavação mecânica	m	348,00		0,00009	0,03132
2.5	2003359	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais	m	20,00		0,00019	0,00380
2.6	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	10,00		0,00019	0,00190
2.7	2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	185,00		0,00019	0,03515
2.8	2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	15,00		0,00019	0,00285
2.9	2003864	Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 01 - escavação mecânica	m	1502,72		0,00019	0,28552
3.		Frentes de Serviço de Paisagismo					
3.1	4413996	Enleivamento	m²	38.794,00	50,000		4,25163
4.		Frentes de Serviço de Sinalização					
4.1	3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	18,00	1,000		0,09864
4.2	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	6330,00	66,400		0,52239
4.3	3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	632,00	7,380		0,46927
4.4	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	43,30	2,000		0,11864
4.5	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	36,00	4,000		0,04932
Total das equipes de Acompanhamento das Frentes de Serviço						52,65543	

RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049

Assinado digitalmente por RICARDO LINS PORTELLA NUNES-20991894049
DN: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR, C=BR, CN=RICARDO LINS PORTELLA NUNES-20991894049
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localizador: Contribuinte Sultepa
Data: 2023.11.18 13:54:59-03'07'
Pdf Reader Versão: 10.1.0


QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL


Parcela Variável - Controle Tecnológico - Mão de Obra						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.		Equipe de Laboratório de Solos para Terraplenagem	equipe x mês			
1.1	P9858	Laboratorista	mês	1,0000	5.893,44	5.893,44
1.2	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2,0000	4.690,99	9.381,98
Subtotal do Item 1.						15.275,42
2.		Equipe de Laboratório de Solos para Pavimentação	equipe x mês			
2.1	P9858	Laboratorista	mês	1,0000	5.893,44	5.893,44
2.2	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2,0000	4.690,99	9.381,98
Subtotal do Item 2.						15.275,42
3.		Equipe de Laboratório de Concreto para Obras de Arte Correntes	equipe x mês			
3.1	P9858	Laboratorista	mês	1,0000	5.893,44	5.893,44
3.2	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2,0000	4.690,99	9.381,98
Subtotal do Item 3.						15.275,42
4.		Equipe de Laboratório de Concreto para Obras de Arte Especiais	equipe x mês			
4.1	P9858	Laboratorista	mês	1,0000	5.893,44	5.893,44
4.2	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2,0000	4.690,99	9.381,98
Subtotal do Item 4.						15.275,42

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
Parcela Variável - Controle Tecnológico							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	Q _e	Efsdu	EL
1.		Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem					
1.1	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	207.656,53	169.000,000		1,22874
1.2	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor Intermediário	m³	10.525,44	169.000,000		0,06228
Total de Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem							1,29102
2.		Equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação					
2.1	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	2.185,00	24.200,000		0,09029
Total de Equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação							0,09029
3.		Equipe de Laboratório de Concreto para Obra de Arte Especial					
3.1	1207715	Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais	m³	150,00	1.100,000		0,13636
3.2	3816196	Injeção de nata de cimento	m³	5,54	1.100,000		0,00504
3.3	CCU-11	ARGAMASSA DE LIGAÇÃO	m³	700,00	1.100,000		0,63636
3.4	CCU-12	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	m³	7412,06	1.100,000		6,73824
3.5	CCU-149	CONCRETO FCK=35 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	m³	440,00	1.100,000		0,40000
3.6	CCU-16	CONCRETO FCK=20 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	m³	226,04	1.100,000		0,20549
3.7	CCU-17	CONCRETO FCK=25 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	m³	3432,60	1.100,000		3,12055
3.8	CCU-40	CONCRETO FCK = 9 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	m³	88,27	1.100,000		0,08025
3.9	CCU-10	CONCRETO ROLADO CCR	m³	15252,25	1.100,000		13,86568
Total de Equipes de Laboratório de Concreto para Obra de Arte Especial							25,18796
Total das equipes de Acompanhamento das Frentes de Serviço							26,56927

**RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049**

Assinado digitalmente por RICARDO LINS
PORTELLA NUNES 20991894049
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR CCS
CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=2365431000175, CN=RICARDO LINS
PORTELLA NUNES 20991894049
Razão: Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação legal
Localização: Construtora Sulapa
Data: 2023.11.16 13:55:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0



QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL



Parcela Variável - Controle Tecnológico - Veículos									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UTILIZAÇÃO PRODUTIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO UNIT. PROD.(R\$)	CUSTO UNIT. IMPROD.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.		Equipe de Laboratório de Solos para Pavimentação							
1.1	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	mês	1,0	44	176	73,17	38,40	9.977,88
Subtotal do Item 1.									9.977,88
2.		Equipe de Laboratório de Concreto para Obras de Arte Especiais							
2.1	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	mês	1,0	44	176	73,17	38,40	9.977,88
Subtotal do Item 2.									9.977,88
									19.955,76

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Parcela Variável - Manejo Florestal							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1.		Manejo Florestal					
1.1	P9947	Técnico florestal	equipe x mês				
			mês	1,0	6.828,20	6.828,20	
Subtotal do Item 1.						6.828,20	

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Parcela Variável - Manejo Florestal							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PRODUÇÃO HORÁRIA (UND/H)	Efsdu	TF
1.		Controle e Manejo Florestal					
1.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	56.044,00	1.532,91		0,20034
Total de Técnicos para Controle e Manejo Florestal							0,20034

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Parcela Variável - Manutenção do Canteiro de Obras							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1.		Equipe de Manutenção do canteiro de Obras e Acampamentos					
1.1.		Mão de Obra	equipe x mês				
1.1.1	P9952	Pedreiro - mensalista	mês	0,163	4.286,37	698,68	
1.1.2	P9954	Servente - mensalista	mês	0,163	3.764,92	613,68	
1.1.3	P9953	Eletricista - mensalista	mês	0,163	4.918,98	801,79	
Subtotal do Item 1.1						2.114,15	
1.2.		Equipamentos					
1.2.1	E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	h/mês	8,94	289,24	2.585,81	
1.2.2	E9669	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW	h/mês	17,85	241,84	4.316,84	
1.2.3	E9524	Motoniveladora - 93 kW	h/mês	8,94	240,12	2.146,67	
Subtotal do Item 1.2						9.049,32	
TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO						11.163,48	

RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES:
20991894049

Assinado digitalmente por RICARDO LINS
PORTELLA NUNES 20991894049
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR COS CERTIFICADORA,
OU=Presencial, OU=2386431000175, CN=RICARDO
LINS PORTELLA NUNES 20991894049
Razão: Eu estou aprovando este documento com
minha assinatura de vinculação legal
Localizador: Controladora Sultepa
Data: 2023.11.18 13:55:57-03:00
Foxit Reader Versão: 10.1.0

27

Composições de Preços Unitários

Composições Principais

0.1	Composição	Código ADML	Banco Próprio	Descrição ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
					CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	8.631.837,92	8.631.837,92
								Custo Horário de Execução =>	0,0000
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	1,0000
								Custo Unitário de Execução =>	0,0000
G	Insumo	Banco Próprio	Código ADM057	Outros Tipos ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
						Quantidade 1,00000000	Unidade mês	Preço Unitário 8.631.837,9200	Custo Horário 8.631.837,9200
								Custo unitário total dos outros insumos =>	8.631.837,9200
								MO sem LS => 0,00	0,00
								LS => 0,00	0,00
								Valor do BDI => 1.985.322,72	10.617.160,64
								Valor com BDI =>	

Observação

* Detalhamento em Planilha Excel apresentada em separado

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MOB	Próprio	MOBILIZAÇÃO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	414.904,69	414.904,69
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000
G								
Insumo								
	Código	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
	Próprio	MOB	Mobilização e desmobilização de equipamentos	1,00000000	un		414.904,6900	414.904,6900
							Custo unitário total dos outros insumos =>	414.904,6900
							MO sem LS =>	
							0,00	
							LS =>	
							0,00	
							MO com LS =>	
							0,00	
							Valor do BDI =>	
							95.428,07	
							Valor com BDI =>	
								510.332,76
Observação								

Observação

* Detalhamento em Planilha Excel apresentada em separado

1.1.2		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		DESMOB	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	CANT. - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,000000	414.904,69	414.904,69
Insumo		DESMOB	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	Verba	UND	1,000000	414.904,69	414.904,69
						MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00
Observação						Valor do BDI ==>	95.428,07	Valor com BDI ==>	510.332,76

Observação

* Detalhamento em Planilha Excel apresentada em separado

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CANT-001	Próprio	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0000000	2.147,951,75	2.147,951,75
					Custo Horário de Execução =>		0,0000
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		1,0000



Composições de Preços Unitários



G	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário de Execução =>	Custo Unitário	Custo Horário
Insumo	Próprio	Instalação	Instalação de Canteiro de Obras	1,00000000	vb	2.147,951,7500	2.147,951,7500	2.147,951,7500
						Custo unitário total dos outros insumos =>		
						MO sem LS =>	LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	494,028,90	0,00
						Valor com BDI =>		
						2.641.980,85		

Observação

* Detalhamento em Planilha Excel apresentada em separado

1.2.4	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Total
A		T-CCU-001	Próprio	IMPLANTAÇÃO DOS CAMINHOS DE SERVIÇO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	1,00000000	km	102,670,47	102,670,47
						Custo Operacional			
Insumo	E9604	SICRO	Equipamentos	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW	Operativa	3,00000000	0,69	81,7688	669,9926
Insumo	E9524	SICRO		Motoniveladora - 93 kW	Improdutiva	1,00000000	1,00	100,6292	240,1194
Insumo	E9881	SICRO		Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Operativa	1,00000000	0,35	93,6124	200,1468
Insumo	E9571	SICRO		Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Operativa	1,00000000	0,84	78,6317	268,7999
Insumo	E9576	SICRO		Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Operativa	1,00000000	0,82	133,8055	226,8995
Insumo	E9526	SICRO		Retroscavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	Operativa	0,50000000	0,27	73,9754	47,0152
						Custo Horário de Equipamentos =>			
						1.652,9734			
B		P9824	Banco	Mão de Obra		18,80000000			
Insumo			SICRO	Servente		20,3877		383,2888	383,2888
						Custo Horário da Mão de Obra =>			
						2.036,2622			
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>			
						0,0000			
						Custo do FIC =>			
						0,0200			
						Custo Unitário de Equipamento =>			
						101,813,1100			
D				Atividades Auxiliares					
Atividade Auxiliar	SICRO	3108017		Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		3,00000000	m²	82,4300	247,2900
Atividade Auxiliar	Próprio	T-CCU-22		CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA		1,50000000	m³	406,7100	610,0650
						Custo Total das Atividades =>			
						857,3550			
						MO sem LS =>			
						19,411,29			
						Valor do BDI =>			
						126,284,67			

1.2.5	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Total
A		5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		1,00000000	tkm	1,10	1,10
						Custo Operacional			
Insumo	E9579	SICRO	Equipamentos	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Operativa	1,00000000	1,00	265,5142	265,5142
						Custo Horário de Equipamentos =>			
						265,5142			
						Custo Horário de Execução =>			
						265,5142			
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>			
						0,0351			
						Custo do FIC =>			
						0,0374			
						Produção de Equipe =>			
						249,0000			



[illegible]

1.2.7				Valor com BDI => 0,20		Valor com BDI => 1,08		
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A	5914398	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		km	1,0000000	0,71	0,71
		Banco	Equipamentos					
				Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				1,0000000	Operativa 1,00	Improdutiva 0,00	Operativa 265,5142	Improdutiva 79,4305
Insumo	E9579	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW					
								265,5142
								265,5142
								265,5142
								0,0000
								0,0000
								373,5000
								0,7109
								0,00
								0,87

Código	Banco	Descrição	Tipo		Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural						1,0000000	1,04	1,04
A	Banco	Equipamentos						Custo Operacional		
Insumo	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW			1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
						1,00	0,00	249,8191	71,4945	249,8191
								Custo Horário de Equipamentos =>		249,8191
								Custo Horário de Execução =>		249,8191
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0351
								Custo do FIC =>		0,0352
								Produção de Equipe =>		248,5900
								Custo Unitário de Execução =>		1,0049
			M/O sem LS =>	0,00			LS =>	0,00	M/O com LS =>	0,00



Composições de Preços Unitários



Valor do BDI => 0,23										Valor com BDI => 1,27									
1.2.9		Composição		Código		Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total	
A				5914464		SICRO		Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário				tkm		1,0000000		0,83		0,83	
				Equipamentos															
Insuno				E9592		SICRO		Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW				1,0000000		Quantidade		Operativa		Improdutiva	
																Custo Operacional		Custo Horário	
																Operativa		Improdutiva	
																249,8191		71,4945	
																Custo Horário de Equipamentos =>		249,8191	
																Custo Horário de Execução =>		249,8191	
																Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0351	
																Custo do FIC =>		0,0282	
																Produção de Equipe =>		310,7300	
																Custo Unitário de Execução =>		0,8040	
																MO sem LS =>		0,00	
																Valor do BDI =>		0,00	
																Valor com BDI =>		1,02	
1.2.10		Composição		Código		Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total	
A				5914479		SICRO		Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada				tkm		1,0000000		0,67		0,67	
				Equipamentos												Custo Operacional		Custo Horário	
Insuno				E9592		SICRO		Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW				1,0000000		Quantidade		Operativa		Improdutiva	
																Operativa		Improdutiva	
																249,8191		71,4945	
																Custo Horário de Equipamentos =>		249,8191	
																Custo Horário de Execução =>		249,8191	
																Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
																Custo do FIC =>		0,0000	
																Produção de Equipe =>		372,8800	
																Custo Unitário de Execução =>		0,6700	
																MO sem LS =>		0,00	
																Valor do BDI =>		0,82	
1.3.2		Composição		Código		Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total	
A				T-CCU-003		Próprio		MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO (VIA MUNICIPAIS)		CANT - CANTEIRO DE OBRAS		MES		1,0000000		73.556,92		73.556,92	
				Equipamentos												Custo Operacional		Custo Horário	
Insuno				E9604		SICRO		Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW				0,23		300,0000000		Operativa		Improdutiva	
																Operativa		Improdutiva	
																285,8075		81,7688	
																240,1194		100,6292	
																257,5115		93,6124	
																148,2533		73,9754	
																306,7732		76,6317	
																Custo Horário de Equipamentos =>		68.951,3370	
																Salário Hora		Custo Horário	
																20,3877		4.605,5814	
																Custo Horário da Mão de Obra =>		4.605,5814	
																Custo Horário de Execução =>		73.556,9184	
																Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
																Custo do FIC =>		0,0000	



Composições de Preços Unitários



Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 73.556,9184
MO sem LS => 4.605,58 LS => 0,00 MO com LS => 4.605,58
Valor do BDI => 16.918,09 Valor com BDI => 90.475,01

1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5501880	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	11,10	11,10		
A			Equipamentos							
Insumo	E9667	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	Utilização	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9511	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m² - 195 kW							
Insumo	E9541	SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW							
				Quantidade						
				6,0000000	0,84	0,16	271,5360	84,9994		1.450,3929
				1,0000000	1,00	0,00	392,8155	187,6278		392,8155
				1,0000000	1,00	0,00	751,7848	299,0421		751,7848
									Custo Horário de Equipamentos =>	2.594,9932
B			Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO	Servente	1,0000000					20,3877	20,3877
									Custo Horário da Mão de Obra =>	20,3877
									Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
									Custo Horário de Execução =>	2.615,3809
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0351
									Custo do FIC =>	0,3760
									Produção de Equipe =>	243,8200
									Custo Unitário de Execução =>	10,7287
				MO sem LS =>	0,08				LS =>	0,00
				MO com LS =>						0,08
				Valor do BDI =>	2,55				Valor com BDI =>	13,65

1.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3713608	SICRO	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 60 m		m	1,00000000	21,07	21,07
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO	Servente	4,00000000			20,3877	81,5508
							Custo Horário da Mão de Obra =>	81,5508
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	81,5508
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	10,0000
							Custo Unitário de Execução =>	8,1551
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0069	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	4,00000000	m		0,7679	3,0716
Insumo	SICRO	M0745	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	0,0082500	kg		10,3712	0,0856
Insumo	SICRO	M1638	Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m	0,42000000	un		20,5087	8,6137
Insumo	SICRO	M1639	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m	0,02000000	un		45,0000	0,9000
	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>	12,6709
							Preço Unitário	Custo Horário



Composições de Preços Unitários



Tempo Fixo	SICRO	M0069	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	591,4655	0,0002000	t	31,4300	0,0063
Tempo Fixo	SICRO	M0745	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	591,4655	0,0000100	t	31,4300	0,0003
Tempo Fixo	SICRO	M1638	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	591,4655	0,0069300	t	31,4300	0,2178
Tempo Fixo	SICRO	M1639	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	591,4655	0,0007800	t	31,4300	0,0246
Custo Total dos Tempos Fixos =>								0,2489
MO sem LS =>								8,24
LS =>								0,00 MO com LS =>
Valor do BDI =>								4,84
Valor com BDI =>								25,91

2.2.1.5	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
A				ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL EM PRESENÇA DE ÁGUA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	46,30	46,30
	Insumo		Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Improdutiva	Custo Horário
	Insumo	E9541	SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	Operativa	Operativa	Improdutiva	489,1940
	Insumo	E9681	SICRO	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	0,42	0,42	751,7848	299,0421	257,5115
	Insumo	E9604	SICRO	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	257,5115	93,6124	971,8375
					4,0000000	0,79	285,8075	81,7688	1,718,5430
B				Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário de Equipamentos =>	Salário Hora	Custo Horário
	Insumo	P9824	SICRO	Servente	2,0000000			20,3877	40,7754
							Custo Horário da Mão de Obra =>		40,7754
							Custo Horário de Execução =>		1,759,3184
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		38,0000
							Custo Unitário de Execução =>		46,2979
							MO sem LS =>		1,07
							LS =>		0,00 MO com LS =>
							Valor do BDI =>		10,64
							Valor com BDI =>		56,94

2.2.2.1	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
A				Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	7,22	7,22
				Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Improdutiva	Custo Horário
	Insumo	E9667	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	5,0000000	Operativa	Operativa	Improdutiva	1,264,6367
	Insumo	E9515	SICRO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	271,5860	84,9994	320,3716
							Custo Horário de Equipamentos =>	Salário Hora	1,585,0083
B				Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário da Mão de Obra =>		20,3877
	Insumo	P9824	SICRO	Servente	1,0000000				20,3877
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		1,605,3960
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0351



Composições de Preços Unitários



MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09	Custo do FIC =>	0,2444
Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	8,88	Produção de Equipe =>	230,1900
						Custo Unitário de Execução =>	6,9742

2.2.2.3	Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A		5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	1,0000000	0,90	0,10	m³	1,0000000	4,34	4,34
	Insumo	E9571	SICRO	Equipamentos					Custo Operacional		Custo Horário
	Insumo	E9518	SICRO	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,52	0,48		Operativa	76,6317	283,7591
	Insumo	E9524	SICRO	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,29	0,71		Improdutiva	3,3535	4,1138
	Insumo	E9885	SICRO	Motorveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00			240,1194	141,0814
	Insumo	E9577	SICRO	Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	0,52	0,48			177,4196	177,4196
	Insumo			Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000					35,9934	77,8291
B		P9824	SICRO	Mão de Obra	1,0000000				Custo Horário de Equipamentos =>	684,2030	Custo Horário
	Insumo			Servente					Salário Hora	20,3877	20,3877
									Custo Horário da Mão de Obra =>	20,3877	20,3877
									Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	0,0000
									Custo Horário de Execução =>	704,5907	704,5907
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0351	0,0351
									Custo do FIC =>	0,1468	0,1468
									Produção de Equipe =>	168,2000	168,2000
									Custo Unitário de Execução =>	4,1890	4,1890
									MO sem LS =>	0,12	0,12
									Valor do BDI =>	0,99	5,33

2.2.2.3.A	Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A		4413942	SICRO	Espalhamento de material em bola-fora	1,0000000	1,00	0,00	m³	1,0000000	1,50	1,50
	Insumo	E9540	SICRO	Equipamentos					Custo Operacional		Custo Horário
	Insumo			Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00		Operativa	86,9243	235,2738
	Insumo								Improdutiva	235,2738	235,2738
B		P9824	SICRO	Mão de Obra	1,0000000				Custo Horário de Equipamentos =>	20,3877	Custo Horário
	Insumo			Servente					Salário Hora	20,3877	20,3877
									Custo Horário da Mão de Obra =>	20,3877	20,3877
									Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	0,0000
									Custo Horário de Execução =>	255,6615	255,6615
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0351	0,0351
									Custo do FIC =>	0,0507	0,0507
									Produção de Equipe =>	176,8100	1,4460
									Custo Unitário de Execução =>	0,12	0,12
									MO sem LS =>	0,34	1,84
									Valor do BDI =>		



Composições de Preços Unitários



2.2.2.4		Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		T-CCU-05	Próprio	FILTRO DE AREIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	Operativa	m³	1,0000000	174,47	174,47
A			Banco	Equipamentos			Operativa		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo		E9526	SICRO	Retroscavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW		1,0000000	1,00		148,2533	73,9754	148,2533
B			Banco	Mão de Obra					Custo Horário de Equipamentos =>		148,2533
Insumo		P9824	SICRO	Servente		9,4000000			Salário Hora	20,3877	191,6444
									Custo Horário da Mão de Obra =>		191,6444
									Custo Horário de Execução =>		339,8977
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
									Custo do FIC =>		0,0000
									Produção de Equipe =>		15,0000
									Custo Unitário de Execução =>		22,6598
C									Preço Unitário		Custo Horário
Insumo		SICRO	M0028	Areia média		1,2000000		m³	126,5091		151,8109
									Custo Total do Material =>		151,8109
									MO sem LS =>	12,78	12,78
									Valor do BDI =>	40,12	12,78
									Valor com BDI =>		214,59
2.2.3.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		2003864	SICRO	Esgotamento de água com bomba submersa		1,0000000	Operativa	h	1,0000000	19,11	19,11
A			Banco	Equipamentos			Operativa		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo		E9630	SICRO	Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW		1,0000000	1,00		0,7535	0,4405	0,7535
Insumo		E9066	SICRO	Grupo gerador - 13/14 kVA		1,0000000	1,00		16,5136	3,8450	16,5136
									Custo Horário de Equipamentos =>		17,2671
B			Banco	Mão de Obra					Salário Hora		Custo Horário
Insumo		P9807	SICRO	Bombeiro hidráulico		0,0500000			31,4306		1,5715
Insumo		P9810	SICRO	Eletricista		0,0100000			26,6608		0,2666
									Custo Horário da Mão de Obra =>		1,8381
									Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
									Custo Horário de Execução =>		19,1052
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
									Custo do FIC =>		0,0000
									Produção de Equipe =>		1,0000
									Custo Unitário de Execução =>		19,1052
									MO sem LS =>	1,84	1,84
									Valor do BDI =>	4,39	1,84
									Valor com BDI =>		23,50
2.2.3.2		Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		T-CCU-06	Próprio	PREPARO E REGULARIZAÇÃO EM ROCHA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	Operativa	m²	1,0000000	22,65	22,65
A			Banco	Equipamentos			Operativa		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo		E9513	SICRO	Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW		2,0000000	1,00		114,6654	24,9385	229,3308



Composições de Preços Unitários

Insumo	E9526	SICRO	Retroscavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	1,0000000	0,50	0,50	148,2533	73,9754	111,1144
	E9627	SICRO	Mantelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de	2,0000000	0,95	0,05	24,8124	23,3801	49,4816
	E9042	SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	1,0000000	0,88	0,12	213,4329	86,6919	198,2240
	E9045	SICRO	Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 498 kN	2,0000000	1,00	0,00	55,8218	44,5932	111,6436
	E9604	SICRO	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW	2,0000000	1,00	0,00	285,8075	81,7688	571,6150
B				Quantidade		Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO	Mão de Obra Servente	37,6400000				20,3877	767,3930
				Custo Horário da Mão de Obra =>				767,3930	
				Custo Horário de Execução =>				2,038,8024	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000	
				Custo do FIC =>				0,0000	
				Produção de Equipe =>				90,0000	
				Custo Unitário de Execução =>				22,6534	
				MO sem LS =>		8,53		LS =>	
				Valor do BDI =>		5,20		0,00 MO com LS =>	
								Valor com BDI =>	
								27,85	
2.2.4.5				Quantidade		Salário Hora		Custo Horário	
Composição	1608148	SICRO	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm	1,0000000				20,3877	20,3877
A				Utilização		Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	E9521	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	3,6416	0,2229	3,6416
Insumo	E9760	SICRO	Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW	1,0000000	1,00	0,00	2,7881	1,5386	2,7881
				Custo Horário de Equipamentos =>				6,4297	
B				Quantidade		Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO	Mão de Obra Servente	1,0000000				20,3877	20,3877
				Custo Horário da Mão de Obra =>				20,3877	
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000	
				Custo Horário de Execução =>				26,8174	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000	
				Custo do FIC =>				0,0000	
				Produção de Equipe =>				0,6640	
				Custo Unitário de Execução =>				40,3877	
C				Quantidade		Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	M1526	SICRO	Coroa diamantada - D = 101,60 mm (4")	0,2000000	un		1,869,7078	373,9416	373,9416
				Custo Total do Material =>				373,9416	
				MO sem LS =>		30,70		LS =>	
				Valor do BDI =>		95,29		Valor com BDI =>	
								509,62	
2.2.4.6				Quantidade		Salário Hora		Custo Horário	
Composição	1-CCU-08	Próprio	ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA	1,0000000	UN		179,73	179,73	179,73
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				Utilização		Preço Unitário		Custo Horário	
				Custo Horário de Execução =>				0,0000	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000	
				Custo do FIC =>				0,0000	
				Produção de Equipe =>				1,0000	
				Custo Unitário de Execução =>				0,0000	



Composições de Preços Unitários



C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Próprio	T-COT-01	ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA	1,00000000	UM	179,7300	179,7300
Custo Total do Material =>							179,7300
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,00
Valor com BDI =>							221,06
2.3.1.3							
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
A	5502589	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1,00000000	9,88	9,88
Insumo	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional
Insumo	E9667	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	0,81	271,5860	84,9894	944,5382
Insumo	E9515	SICRO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00	320,3716	147,9150	320,3716
Custo Horário de Equipamentos =>							1.264,9098
B	Código	Banco	Mão de Obra	Salário Hora	Quantidade	Valor Unit	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO	Servente	1,00000000	20,3877	20,3877	20,3877
Custo Horário da Mão de Obra =>							20,3877
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							1.285,2975
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0117
Custo do FIC =>							0,1141
Produção de Equipe =>							131,6100
Custo Unitário de Execução =>							9,7660
MO sem LS =>							0,15
Valor do BDI =>							12,15
2.3.2.1							
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
B	1505859	SICRO	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento	m³	1,00000000	86,07	86,07
Insumo	Código	Banco	Mão de Obra	Salário Hora	Quantidade	Valor Unit	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO	Pedreiro	23,2370	23,2370	23,2370	23,2370
Insumo	P9824	SICRO	Servente	8,00000000	20,3877	20,3877	163,1016
Custo Horário da Mão de Obra =>							186,3386
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							186,3386
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							4,0000
Custo Unitário de Execução =>							46,5847
D	Código	Banco	Atividades Auxiliares	Preço Unitário	Quantidade	Valor Unit	Custo Horário
Atividade Auxiliar	4816016	SICRO	Rachão ou pedra de mão produzida	36,3300	37,0566	37,0566	37,0566
E	Código	Banco	Tempos Fixos	Custo Total das Atividades =>	Preço Unitário	Quantidade	Custo Horário
Tempo Fixo	4816016	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	5915407	1,00000000	2,4300	2,4300



Composições de Preços Unitários



				Custo Total dos Tempos Fixos =>			
				MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	49,70
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	105,86
2.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	5914334	SICRO	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural	tkm	1,0000000	1,11	1,11
A	Código	Banco	Equipamentos				
Insumo	E9672	SICRO	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional
				1,00	1,0000000	0,00	289,0259
							Custo Horário de Equipamentos =>
							Custo Horário de Execução =>
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>
							Custo do FIC =>
							Produção de Equipe =>
							Custo Unitário de Equipe =>
							MO sem LS =>
							LS =>
							MO com LS =>
							Valor do BDI =>
							Valor com BDI =>
2.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	1,0000000	82,43	82,43
A	Código	Banco	Equipamentos				
Insumo	E9068	SICRO	Grupo gerador - 13/14 kVA	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional
Insumo	E9535	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	1,00	0,0401600	16,5136	3,8450
				1,00	0,0401600	22,3216	0,6632
							Custo Horário de Equipamentos =>
B	Código	Banco	Mão de Obra				
Insumo	P9801	SICRO	Ajudante	Quantidade	0,7000000		Salário Hora
Insumo	P9808	SICRO	Carpinteiro	0,7000000			21,0553
							23,6379
							Custo Horário da Mão de Obra =>
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
							Custo Horário de Execução =>
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>
							Custo do FIC =>
							Produção de Equipe =>
							Custo Unitário de Equipe =>
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0284	Calbro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,4491700	m	14,0842	6,3262
Insumo	SICRO	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	0,4042500	m²	86,4861	26,8770
Insumo	SICRO	M0580	Desmoldante para formas de madeira	0,0111100	l	12,9476	0,1438
Insumo	SICRO	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,1990600	m	3,1596	0,6289
Insumo	SICRO	M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	14,4824	2,9537
Insumo	SICRO	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,0897700	m	3,7265	7,7875
Insumo	SICRO	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,3593300	m	12,0535	4,3312
	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>
							Preço Unitário
							Custo Horário



Composições de Preços Unitários



Composição de Preços Unitários									
Tempo Fixo	SICRO	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0025300	t	31,4300	0,0795	
Tempo Fixo	SICRO	M0459	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0056800	t	31,4300	0,1779	
Tempo Fixo	SICRO	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	31,4300	0,0003	
Tempo Fixo	SICRO	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003700	t	31,4300	0,0116	
Tempo Fixo	SICRO	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	31,4300	0,0063	
Tempo Fixo	SICRO	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0052200	t	31,4300	0,1641	
Tempo Fixo	SICRO	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0026900	t	31,4300	0,0845	
				MO sem LS =>	31,46	LS =>	0,00 MO com LS =>	31,46	
				Valor do BDI =>	18,95	Valor com BDI =>			
				Custo Total dos Tempos Fixos =>					
				0,5242					
				31,46					
				101,38					
2.4.1.2									
Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A			Equipamentos			m²			
			Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	1,0000000			1,0000000	113,03	113,03
Insumo	E9066	SICRO	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0903300	Operativa		0,00	16,5136	1,4917
Insumo	E9635	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0903300	Improdutiva		0,00	22,6486	2,0457
				0,0903300			0,00	22,6486	2,0457
				Custo Horário de Equipamentos =>					
				3,5374					
B			Mão de Obra						
Insumo	P9801	SICRO	Ajudante	1,1000000			21,0653	23,6379	23,1608
Insumo	P9808	SICRO	Carpinteiro	1,1000000			21,0653	23,6379	26,0017
				Custo Horário da Mão de Obra =>					
				49,1625					
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					
				0,0000					
				Custo Horário de Execução =>					
				52,6999					
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>					
				0,0000					
				Custo do FIC =>					
				0,0000					
				Produção de Equipe =>					
				1,0000					
				Custo Unitário de Execução =>					
				52,6999					
C			Material						
Insumo	SICRO	M0284	Calbro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,7000000	Unidade	m	14,0842	9,8589	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0442	Compensado plastificado - E = 10 mm	0,6300000		m²	42,5016	26,7760	9,8589
Insumo	SICRO	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0105300		l	12,9476	0,1363	26,7760
Insumo	SICRO	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,3102300		m	3,1596	0,9802	0,1363
Insumo	SICRO	M1205	Prego de ferro	0,2039500		kg	14,4824	2,9537	0,9802
Insumo	SICRO	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	3,2567800		m	3,7265	12,1364	2,9537
Insumo	SICRO	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,5600000		m	12,0535	6,7500	12,1364
				Custo Total do Material =>					
				59,5915					
E			Tempos Fixos						
Tempo Fixo	SICRO	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
				5914655	0,0039400	t	31,4300	0,1238	



Tempo Fixo	SICRO	M0442	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t-carga e descarga manuais	5914655	0,0063000	t	31,4300	0,1980
Tempo Fixo	SICRO	M0660	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t-carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	31,4300	0,0003
Tempo Fixo	SICRO	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t-carga e descarga manuais	5914655	0,0005800	t	31,4300	0,0182
Tempo Fixo	SICRO	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t-carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	31,4300	0,0063
Tempo Fixo	SICRO	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t-carga e descarga manuais	5914655	0,0081400	t	31,4300	0,2558
Tempo Fixo	SICRO	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t-carga e descarga manuais	5914655	0,0042000	t	31,4300	0,1320

MO sem LS =>	49,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,40
Valor do BDI =>	25,99			Valor com BDI =>	139,02
				Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,7344

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Serviços Diversos	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
2.4.1.3 Composição	T-CCU-09	Próprio	CAMINHÃO MUNCK CAPACIDADE 3 TONELADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,0000000	392,98	392,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9785	SICRO	Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW	1,00000000	1,00	0,00	392,9835	199,3833	392,9835
							Custo Horário de Equipamentos =>		392,9835
							Custo Horário de Execução =>		392,9835
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		1,0000
							Custo Unitário de Execução =>		392,9835
				MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	90,38			Valor com BDI =>	483,36

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.4.2.1 Composição	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	1,0000000	13,17	13,17
3	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	Ajudante	0,0900000			21,0553	1,8950
Insumo	P9805	Armador	0,0900000			29,9995	2,7000
						Custo Horário da Mão de Obra =>	4,5950
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	4,5950
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	1,0000
						Custo Unitário de Execução =>	4,5950
	Banco	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0004	1,1000000	kg		7,5879	8,3467
Insumo	SICRO	M0075	0,0150000	kg		13,1570	0,1974
	Banco	Insumo	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>	8,5441
		Tempos Fixos					



Composições de Preços Unitários



Composições de Preços Unitários									
Tempo Fixo	SICRO	M0004	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011000	t	31,4300	0,0346	
Tempo Fixo	SICRO	M0075	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	31,4300	0,0006	
				Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0352			
				MO sem LS =>	4,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,61
				Valor do BDI =>	3,02	Valor com BDI =>		16,19	
2.4.3.1 Composição									
A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Und	Valor Unit	Total	
	T-CCU-10	Próprio	CONCRETO ROLADO CCR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	m³	312,00	312,00	
	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9541	SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	0,92	0,08	751,7848	299,0421	715,6559	
Insumo	E9511	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	0,56	0,44	392,8155	187,6278	302,8612	
Insumo	E9681	SICRO	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	0,40	0,60	257,5115	93,6124	317,5574	
Insumo	E9617	SICRO	Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW	1,00	0,00	53,1169	43,2855	53,1169	
Insumo	E9571	SICRO	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	0,40	0,60	306,7732	76,6317	189,7009	
Insumo	E9647	SICRO	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	0,53	0,47	9,6282	1,1396	11,2347	
Insumo	E9577	SICRO	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	0,37	0,63	116,4467	35,9934	85,4634	
Insumo	E9526	SICRO	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	0,98	0,02	148,2533	73,9754	148,5375	
Insumo	E9671	SICRO	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW	1,00	0,00	205,8206	38,5975	205,8206	
Insumo	E9778	SICRO	Grupo gerador - 310/340 KVA	1,00	0,00	272,1052	13,5196	272,1052	
Insumo	E9579	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,94	0,06	265,5142	79,4305	253,7165	
				Custo Horário de Equipamentos =>	2.513,7702				
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário			
Insumo	P9821	SICRO	Pedreiro	2,0000000	23,2370	46,4740			
Insumo	P9801	SICRO	Ajudante	14,0000000	21,0553	294,7742			
				Custo Horário da Mão de Obra =>	341,2482				
				Custo Horário de Execução =>	2.855,0184				
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000				
				Custo do FIC =>	0,0000				
				Produção de Equipe =>	30,0000				
				Custo Unitário de Execução =>	95,1673				
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	90,0000000	kg	0,6270	56,4300		
Insumo	SICRO	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	1,3500000	kg	5,2170	7,0430		
Insumo	SICRO	M0028	Areia média	0,8500000	m³	126,5091	107,5327		
Insumo	Próprio	T-COT-200	CURA E ACABAMENTO	1,0000000	m³	2,2000	2,2000		
				Custo Total do Material =>	173,2057				
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SICRO	4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,8500000	m³	51,3200	43,6220		
				Custo Total das Atividades =>	43,6220				
				MO sem LS =>	13,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,97
				Valor do BDI =>	71,76	Valor com BDI =>		383,76	
2.4.3.2									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Und	Valor Unit	Total	



Composições de Preços Unitários



Composição	T-CCU-16	Próprio	CONCRETO FCK=20 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - ÁREA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Utilização	m³	1,000000	372,99	372,99
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Operativa	Custo Horário
Insumo	E9584	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,34	0,66	191,0519	93,6103	126,7404
Insumo	E9599	SICRO	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,0000000	1,00	0,00	66,8040	55,3698	66,8040
Insumo	E9763	SICRO	Grupo gerador - 36/40 KVA	1,0000000	1,00	0,00	34,5970	3,6542	34,5970
							Custo Horário de Equipamentos =>		228,1414
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO	Servente	3,7000000			20,3877	75,4345	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		75,4345
							Custo Horário de Execução =>		303,5759
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		24,9000
							Custo Unitário de Execução =>		12,1918
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8324000	kg		5,2170	4,3426	
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	274,6373000	kg		0,6270	172,1976	
Insumo	SICRO	M0028	Areia média	0,6376000	m³		126,5091	80,6622	
							Custo Total do Material =>		257,2024
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO	4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,7351000	m³		51,3200	37,7253	
Atividade Auxiliar	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	2,0590000	t		2,4300	5,0034	
Atividade Auxiliar	SICRO	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,2755000	t		31,4300	8,6590	
Atividade Auxiliar	SICRO	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em centraldosadora de 40 m³/h	1,0000000	m³		52,2100	52,2100	
							Custo Total das Atividades =>		103,5977
							MO sem LS =>		11,28
							LS =>		0,00
							MO com LS =>		11,28
							Valor do BDI =>		458,77
							Valor com BDI =>		458,77

Composição	T-CCU-17	Próprio	CONCRETO FCK=25 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - ÁREA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Operativa	Custo Horário
Insumo	E9584	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,34	0,66	191,0519	93,6103	126,7404
Insumo	E9599	SICRO	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,0000000	1,00	0,00	66,8040	55,3698	66,8040
Insumo	E9763	SICRO	Grupo gerador - 36/40 KVA	1,0000000	1,00	0,00	34,5970	3,6542	34,5970
							Custo Horário de Equipamentos =>		228,1414
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO	Servente	3,7000000			20,3877	75,4345	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		75,4345
							Custo Horário de Execução =>		303,5759
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000



Composições de Preços Unitários



				Produção de Equipe =>			
				Custo Unitário de Execução =>			
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8926000	kg	5,2170	4,6567
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	297,5237000	kg	0,6270	186,5474
Insumo	SICRO	M0028	Areia média	0,6247000	m³	126,5091	79,0302
				Custo Total do Material =>			
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO	4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,7351000	m³	51,3200	37,7253
Atividade Auxiliar	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	2,0396000	t	2,4300	4,9562
Atividade Auxiliar	SICRO	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,2975000	t	31,4300	9,3504
Atividade Auxiliar	SICRO	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em centraldosadora de 40 m³/h	1,0000000	m³	52,2100	52,2100
				Custo Total das Atividades =>			
				MO sem LS =>	11,51	LS =>	104,2419
				Valor do BDI =>	88,93	MO com LS =>	11,51
				Valor com BDI =>			
				475,60			
2.4.3.4 Composição				Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			
				Quantidade	Unid	Valor Unit	Total
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização			
Insumo	E9599	SICRO	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,0000000	0,83	66,8040	64,8602
Insumo	E9600	SICRO	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW	3,0000000	0,65	286,8129	856,9269
Insumo	E9511	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	0,10	392,8155	208,1466
Insumo	E9778	SICRO	Grupo gerador - 310/340 kVA	1,0000000	1,00	272,1052	272,1052
Insumo	E9671	SICRO	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW	1,0000000	1,00	205,8206	205,8206
Insumo	E9069	SICRO	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	3,0000000	0,86	8,8060	23,0579
				Custo Horário de Equipamentos =>			
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		
Insumo	P9824	SICRO	Servente	6,0000000	20,3877		
Insumo	P9821	SICRO	Pedreiro	3,0000000	23,2370		
				Custo Horário da Mão de Obra =>			
				192,0372			
				Custo Horário de Execução =>			
				1,622,9546			
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>			
				Custo do FIC =>			
				0,0000			
				Produção de Equipe =>			
				24,9000			
				Custo Unitário de Execução =>			
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	450,0000000	kg	0,6270	282,1500
Insumo	SICRO	M0028	Areia média	1,2500000	m³	126,5091	158,1364
				Custo Total do Material =>			
				440,2864			
				MO sem LS =>			
				7,71			
				Valor do BDI =>			
				116,25			
				Valor com BDI =>			
				621,72			



Composições de Preços Unitários



Composição	T-CCU-12	Próprio	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	m²	1,0000000	453,94	453,94	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
A														
Insumo			SICRO	Equipamentos										
Insumo			SICRO	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,0000000	0,83	0,17					66,8040	55,3698	64,8802
Insumo			SICRO	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW	3,0000000	0,65	0,35					286,8129	92,9921	656,9289
Insumo			SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	0,10	0,90					392,8155	187,6278	208,1466
Insumo			SICRO	Grupo gerador - 310/340 kVA	1,0000000	1,00	0,00					272,1052	13,5196	272,1052
Insumo			SICRO	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW	1,0000000	1,00	0,00					205,8206	38,5975	205,8206
Insumo			SICRO	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,0000000	0,86	0,14					8,8060	0,8058	7,6860
B														
Insumo			Banco	Mão de Obra	Quantidade									
Insumo			SICRO	Servente	16,0000000									
Insumo			SICRO	Pedreiro	8,0000000									
C														
Insumo			Banco	Material	Quantidade	Unidade								
Insumo			SICRO	M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco	300,0000000	kg								
Insumo			SICRO	M0028 Areia média	0,8500000	m³								
Insumo			SICRO	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	4,5000000	kg								
Insumo			Próprio	T-COT-201 CURA QUÍMICA E ÚMIDA	1,0000000	m³								
D														
Atividade Auxiliar			Banco	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade								
			SICRO	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,8000000	m³								
2.4.3.8														
Composição			Banco	Descrição	Quantidade	Unidade								
A														
Insumo			SICRO	Equipamentos										
Insumo			SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	1,0000000	0,20						22,6466	22,3216	22,3866
B														
Insumo			Banco	Mão de Obra	Quantidade									
Insumo			SICRO	Carpinteiro	1,0000000									
Insumo			SICRO	Servente	1,1000000									
2.4.3.9														
Composição			Banco	Descrição	Quantidade	Unidade								
A														
Insumo			SICRO	Equipamentos										
Insumo			SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	1,0000000	0,20						22,6466	22,3216	22,3866
B														
Insumo			Banco	Mão de Obra	Quantidade									
Insumo			SICRO	Carpinteiro	1,0000000									
Insumo			SICRO	Servente	1,1000000									
2.4.3.10														
Composição			Banco	Descrição	Quantidade	Unidade								
A														
Insumo			SICRO	Equipamentos										
Insumo			SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	1,0000000	0,20						22,6466	22,3216	22,3866
B														
Insumo			Banco	Mão de Obra	Quantidade									
Insumo			SICRO	Carpinteiro	1,0000000									
Insumo			SICRO	Servente	1,1000000									



Composições de Preços Unitários



Composições de Preços Unitários

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M1205	Prego de ferro	1,2000000	kg	14,4824	17,3789
Insumo	SICRO	M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	0,3850000	m	9,2655	3,5672
Insumo	SICRO	M0284	Calbro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,0850000	m	14,0842	1,1972
Insumo	SICRO	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	2,8600000	m	4,0988	11,7254
Insumo	SICRO	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,2250000	m	12,0535	2,7120
Insumo	SINAPI	14580	PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	0,0325000	M	54,6800	1,7765
				Custo Total do Material =>			
				MO sem LS =>			
				LS =>			
				0,00 MO com LS =>			
				46,06			
				Valor do BDI =>			
				24,56			
				Valor com BDI =>			
				131,37			
2.4.3.9							
Composição	T-CCU-14	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
A			DRENO HORIZONTAL A JUSANTE DA BARRAGEM COM PLACA DE ARGAMASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	528,13
Insumo	E9592	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional
		SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,10	0,90	249,8191	89,3270
						Custo Horário de Equipamentos =>	89,3270
B			Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	Banco	Pedreiro	0,6500000		23,2370	15,1041
Insumo	P9824	Banco	Servente	0,6500000		20,3877	13,2520
				Custo Horário da Mão de Obra =>			
				28,3561			
				Custo Horário de Execução =>			
				117,8831			
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			
				0,0000			
				Custo do FIC =>			
				0,0000			
				Produção de Equipe =>			
				Custo Unitário de Execução =>			
				117,8831			
C			Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	1,2320000	kg	0,6270	0,7725
Insumo	SICRO	M0028	Arela média	0,0040000	m³	128,5091	0,5080
				Custo Total do Material =>			
				1,2785			
D			Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	Próprio	T-CCU-15	FABRICAÇÃO DA PLACA DE ARGAMASSA PARA DRENAGEM	1,0000000	M	409,1700	409,1700
				Custo Total das Atividades =>			
				409,1700			
				MO sem LS =>			
				74,59			
				LS =>			
				0,00 MO com LS =>			
				74,59			
				Valor do BDI =>			
				121,46			
				Valor com BDI =>			
				649,59			
2.4.3.10							
Composição	T-CCU-18	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
B			EXECUÇÃO DE JUNTA DE CCR COM LONA PRETA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,51
Insumo	P9801	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
		SICRO	Ajudante	2,0000000		21,0553	42,1106
Insumo	P9808	Banco	Carpinteiro	0,2500000		23,6379	5,9085
				Custo Horário da Mão de Obra =>			
				48,0201			
				Custo Horário de Execução =>			
				48,0201			
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			
				0,0000			
				Custo do FIC =>			
				0,0000			



Composições de Preços Unitários



Composição	T-CCU-21	Próprio	JUNTA FUNGENBAND 0-35	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	607,82	607,82
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9808	SICRO	Carpinteiro	8,00000000			23,6379	189,1032
Insumo	P9801	SICRO	Ajudante	15,00000000			21,0553	315,8295
Insumo	P9825	SICRO	Soldador	12,00000000			34,6233	415,4796
Insumo	P9821	SICRO	Pedreiro	14,00000000			23,2370	325,3180
							Custo Horário da Mão de Obra =>	1.245,7303
							Custo Horário de Execução =>	1.245,7303
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	20,0000
							Custo Unitário de Execução =>	82,2865
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	3676	JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) 0-35/10, ATE 100 MCA	1,0000000	M		495,9400	545,5340
							Custo Total do Material =>	545,5340
				MO sem LS =>	62,29	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	139,79		Valor com BDI =>	62,29
								747,61
2.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit
Composição	T-CCU-23	Próprio	FORNECIMENTO DA TUBULAÇÃO DE AERAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	26.693,98	Total
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Próprio	T-COT-02	TUBULAÇÃO DE AERAÇÃO FORNECIDA EM OBRA	1,00000000	M		19.382,7800	19.382,7800
Insumo	Próprio	T-COT-14	EQUIPAMENTOS - ESTOCAGEM EM OBRA	1,00000000	DIA		602,3800	602,3800
Insumo	Próprio	T-COT-15	EQUIPAMENTOS - FRETE ESPECIALIZADO	500,00000000	KM		10,0300	5.015,0000
Insumo	Próprio	T-COT-16	EQUIPAMENTOS - SEGURO TRANSPORTE	19.382,00000000	UN		0,0100	193,8200
Insumo	Próprio	T-COT-17	EQUIPAMENTOS - EMBALAGEM	750,00000000	UN		2,0000	1.500,0000
							Custo Total do Material =>	26.693,9800
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3.774,52		Valor com BDI =>	30.468,50
2.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit
Composição	T-CCU-24	Próprio	FORNECIMENTO DE GRUPO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	48.120,17	Total
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Próprio	T-COT-03	GRUPO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM FORNECIDA EM OBRA	1,00000000	UN		40.596,8300	40.596,8300



Composições de Preços Unitários

Composições de Preços Unitários									
Insumo	Próprio	T-COT-14	EQUIPAMENTOS - ESTOCAGEM EM OBRA	1,0000000	DIA	602,3800	602,3800		
Insumo	Próprio	T-COT-15	EQUIPAMENTOS - FRETE ESPECIALIZADO	500,0000000	KM	10,0300	5,015,0000		
Insumo	Próprio	T-COT-16	EQUIPAMENTOS - SEGURO TRANSPORTE	40,598,0000000	UN	0,0100	405,9800		
Insumo	Próprio	T-COT-17	EQUIPAMENTOS - EMBALAGEM	750,0000000	UN	2,0000	1,500,0000		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	Custo Total do Material => 48.120,1700	
				Valor do BDI =>		6.804,19	Valor com BDI =>	54.924,36	
2.5.2.1									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	T-CCU-25	Próprio	MONTAGEM DA COMPORTA VAGÃO 2,50 X 2,50M INCLUNDO ACESSÓRIOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	204,922,42	204,922,42	
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização		Quantidade	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9532	SICRO	Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA	Operativa	0,97	25,0000000	5,8721	261,8474	
Insumo	E9535	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Improdutiva	0,04	10,6408	5,8721	565,8806	
Insumo	E9687	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW		0,97	22,6466	22,3216	3,335,2183	
				Custo Horário de Equipamentos =>	0,04	136,3886	51,8561	4,162,9463	
				Custo Horário de Execução =>				4,162,9463	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000	
				Custo do FIC =>				0,0000	
				Produção de Equipe =>				1,0000	
				Custo Unitário de Equipe =>				4,162,9463	
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	Próprio	T-COT-04	COMPORTA VAGÃO - MONTAGEM ESPECIALIZADA	1,0000000	UN	177,609,6000	177,609,6000		
				Custo Total do Material =>			177,609,6000		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHP DIURNO. AF 06/2014	24,1250000	CHP	264,8300	6,389,0238		
Atividade Auxiliar	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHI DIURNO. AF 06/2014	24,1250000	CHI	59,0300	1,424,0988		
Atividade Auxiliar	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	75,0000000	CHP	204,4900	15,336,7500		
				Custo Total das Atividades =>			23,149,8726		
				MO sem LS =>	3,046,09	0,00	MO com LS =>	3,046,09	
				Valor do BDI =>	47,132,15	Valor com BDI =>	252,054,57		
2.5.2.2									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	T-CCU-26	Próprio	MONTAGEM DA COMPORTA ENSECADEIRA - STOP-LOG METÁLICO 2,50 X 2,50M, INCLUNDO ACESSÓRIOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	153,129,29	153,129,29	
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização		Quantidade	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9532	SICRO	Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA	Operativa	0,95	20,0000000	5,8721	208,3334	
Insumo	E9535	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Improdutiva	0,05	10,6408	5,8721	208,3334	
					0,95	22,6466	22,3216	452,6265	



MO sem LS =>	1.732,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.732,40
Valor do BDI =>	35.219,73	Valor com BDI =>		188.349,02	
Custo Total das Atividades =>				15.327,6480	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Utilização		Und	Quant.	Valor Unit	Total
					Quantidade	Operativa				
A	T-CCU-27	Próprio	MONTAGEM DA GRADE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DA GALERIA DA TOMADA D'ÁGUA (4,30 X 4,00M), INCLUINDO ACESSÓRIOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			UN	1,000000	107.472,63	107.472,63
		Banco	Equipamentos							
Assumo	E9632	SIORO	Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA		20,0000000	0,97		10,6408	5,8721	209,4779
Assumo	E9635	SIORO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW		20,0000000	0,97		22,6466	22,3216	452,7045
Assumo	E9687	SIORO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW		20,0000000	0,97		426,925		

Banco	Código	Material	Quantidade	Valor
				0,00
				130,3800
				51,3561
				2.668,1747
				3.330,3571
				3.330,3571
				0,0000
				0,0000
				1,0000
				3.330,3571

[illegible]

Composições de Preços Unitários



Atividade Auxiliar	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHI DIURNO. AF 08/2014	0,7000000	CHI	59,0300	41,3210
Atividade Auxiliar	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	20,0000000	CHP	204,4900	4.089,8000

Custo Total das Atividades => 9.242,3400
 MO sem LS => 987,20 LS => 0,00 MO com LS => 987,20
 Valor do BDI => 24.718,70 Valor com BDI => 132.191,33

valor do BDI => 24,718,70												Valor com BDI => 132,191,35	
MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE AERAÇÃO													
2.5.2.4		Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A				T-CCU-28	Próprio		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			M	1,0000000	382,07	382,07
				Código	Banco	Equipamentos		Quantidade	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Improdutiva	Custo Horário
Insumo				E9532	SICRO	Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA		2,0000000	1,00	0,00	10,6408	5,8721	21,2816
Insumo				E9687	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW		2,0000000	1,00	0,00	136,3666	51,8561	272,7332
B				Código	Banco	Mão de Obra		Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>	Salário Hora	Custo Horário
Insumo				P9808	SICRO	Carpinteiro		2,0000000				23,6379	47,2758
Insumo				P9824	SICRO	Servente		2,0000000				20,3877	40,7754
Custo Horário da Mão de Obra => 88,0512													
Custo Horário de Execução => 382,0660													
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000													
Custo do FIC => 0,0000													
Produção de Equipe => 1,0000													
Custo Unitário de Execução => 382,0660													
MO sem LS => 88,05													
LS => 0,00 MO com LS => 88,05													
Valor do BDI => 87,87													
Valor com BDI => 469,94													

2.5.2.5	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A		T-CCU-46	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DA TALHA E TROLE (INCLUINDO PERFIL DE AÇO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			UN	1,0000000	526,593,15	526,593,15
	Insumo	E9532	SICRO	Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA	Operativa	2,0000000	0,50	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
	Insumo	E9535	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Operativa	2,0000000	0,50	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
	Insumo	E9687	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Operativa	2,0000000	0,50	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
										136,3866	51,8561
										Custo Horário de Equipamentos =>	188,2227
										Custo Horário de Execução =>	249,7038
										Custo Horário de Execução =>	249,7038
										Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
										Custo do FIC =>	0,0000
										Produção de Equipe =>	1,0000
										Custo Unitário de Execução =>	249,7038
										Preço Unitário	Custo Horário
										382,143,9200	382,143,9200
										602,3800	602,3800



Composições de Preços Unitários



Insumo	Próprio	T-COT-15	EQUIPAMENTOS - FRETE ESPECIALIZADO	2,000,000000	KM	10,0300	20,060,0000
Insumo	Próprio	T-COT-16	EQUIPAMENTOS - SEGURO TRANSPORTE	382,143,94000000	UN	0,0100	3,821,4394
Insumo	Próprio	T-COT-17	EQUIPAMENTOS - EMBALAGEM	750,00000000	UN	2,0000	1,500,0000
Insumo	Próprio	T-COT-07	MONOVIA - TALHA E TROLE (INCLUI PERFIL AÇO) - MONTAGEM ESPECIALIZADA	1,00000000	UN	115,846,9500	115,846,9500
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Total do Material =>
Atividade Auxiliar	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV, CHP DIURNO. AF 06/2014	1,00000000	CHP	284,8300	284,8300
Atividade Auxiliar	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV, CHI DIURNO. AF 06/2014	1,00000000	CHI	59,0300	59,0300
Atividade Auxiliar	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	10,00000000	CHP	204,4900	2,044,9000
						Custo Total das Atividades =>	2,368,7600
						MO sem LS =>	LS =>
						297,44	0,00 MO com LS =>
						Valor do BDI =>	Valor com BDI =>
						121,116,42	647,709,57

MO sem LS => 297,44 LS => 0,00 MO com LS => 297,44
Valor do BDI => 121,116,42 Valor com BDI => 647,709,57

2.5.2.6		Composição		Código		Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total	
A				T-CCU-30		Próprio		MONTAGEM DO GRUPO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN		1,0000000		19,269,18		19,269,18	
				Código		Banco		Equipamentos				Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
Insumo				E9532		SICRO		Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA		2,0000000		Operativa		Improdutiva		Operativa		Improdutiva	
Insumo				E9687		SICRO		Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW		2,0000000		1,00		0,00		10,6408		5,8721	
												1,00		0,00		136,3666		51,8561	
														Custo Horário de Equipamentos =>				272,7332	
														Custo Horário de Execução =>				294,0148	
														Fator de Influência da Chuva - FIC =>				294,0148	
														Custo do FIC =>				0,0000	
														Produção de Equipe =>				0,0000	
														Custo Unitário de Execução =>				1,0000	
C		Insumo		Banco		Código		Material		Quantidade		Unidade		Preço Unitário		Custo Horário			
				Próprio		T-COT-08		GRUPO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL - MONTAGEM ESPECIALIZADA		1,0000000		UN		18,975,1700		18,975,1700		18,975,1700	
										MO sem LS =>		LS =>		0,00		MO com LS =>		0,00	
										Valor do BDI =>		4,431,91		Valor com BDI =>		23,701,09			



Composições de Preços Unitários



Composições de Preços Unitários																			
B		Mão de Obra			Quantidade			Salário Hora			Custo Horário								
Insumo	Código	Banco																	
Insumo	P9830	SICRO	Montador					8,0000000				28,0638				224,5104			
Insumo	P9808	SICRO	Carpinteiro					8,0000000				23,6379				189,1032			
Insumo	P9821	SICRO	Pedreiro					6,0000000				23,2370				139,4220			
Insumo	P9824	SICRO	Servente					20,0000000				20,3877				407,7540			
				Custo Horário da Mão de Obra =>												960,7896			
				Custo Horário de Execução =>												1,506,2560			
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>												0,0000			
				Custo do FIC =>												0,0000			
				Produção de Equipe =>												1,0000			
				Custo Unitário de Execução =>												1,506,2560			
				Preço Unitário												14,0842			
				Custo Total do Material =>												76,0547			
				Preço Unitário												76,0547			
				Custo Horário												817,9600			
				Custo Total das Atividades =>												817,9600			
				MO sem LS =>												1,060,15			
				LS =>												0,00			
				MO com LS =>												1,060,15			
				Valor do BDI =>												2,952,33			
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															
				Custo Total das Atividades =>															
				MO sem LS =>															
				LS =>															
				MO com LS =>															
				Valor do BDI =>															
				Valor com BDI =>															

Composições de Preços Unitários



C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo Horário de Execução =>		
Insumo		SINAPI	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	0,1500000	M	Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		
							Custo do FIC =>		
							Produção de Equipe =>		
							Custo Unitário de Execução =>		
							Preço Unitário	Custo Horário	
							16,3900	2,4585	
							Custo Total do Material =>		
							MO sem LS =>	2,04	2,4585
							LS =>	0,00	MO com LS =>
							Valor do BDI =>	1,03	2,04
							Valor com BDI =>		
							5,53		
2.7.1.1									
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		T-CCU-32	Próprio	MEDIDORES DE VAZÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	28.854,31	28.854,31
							Custo Horário de Execução =>		
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		
							Custo do FIC =>		
							Produção de Equipe =>		
							Custo Unitário de Execução =>		
							Preço Unitário	Custo Horário	
							28.854,3100	28.854,3100	
							Custo Total do Material =>		
							MO sem LS =>	0,00	0,00
							LS =>	0,00	MO com LS =>
							Valor do BDI =>	4,079,99	0,00
							Valor com BDI =>		
							32.934,30		
2.7.1.2									
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		T-CCU-33	Próprio	MEDIDORES DE RECALQUE DIFERENCIAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	46.166,90	46.166,90
							Custo Horário de Execução =>		
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		
							Custo do FIC =>		
							Produção de Equipe =>		
							Custo Unitário de Execução =>		
							Preço Unitário	Custo Horário	
							46.166,9000	46.166,9000	
							Custo Total do Material =>		
							MO sem LS =>	0,00	0,00
							LS =>	0,00	MO com LS =>
							Valor do BDI =>	6.527,99	0,00
							Valor com BDI =>		
							52.694,89		
2.7.2.1									
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		T-CCU-34	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6.425,45	6.425,45
							Custo Horário de Execução =>		
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		
							Custo do FIC =>		
							Produção de Equipe =>		
							Custo Unitário de Execução =>		
							Preço Unitário	Custo Horário	
							46.166,9000	46.166,9000	
							Custo Total do Material =>		
							MO sem LS =>	0,00	0,00
							LS =>	0,00	MO com LS =>
							Valor do BDI =>	6.527,99	0,00
							Valor com BDI =>		
							52.694,89		
2.7.2.2									
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		T-CCU-35	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6.425,45	6.425,45
							Custo Horário de Execução =>		
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		
							Custo do FIC =>		
							Produção de Equipe =>		
							Custo Unitário de Execução =>		
							Preço Unitário	Custo Horário	
							6.425,45	6.425,45	
							Custo Total do Material =>		
							MO sem LS =>	0,00	0,00
							LS =>	0,00	MO com LS =>
							Valor do BDI =>	6.527,99	0,00
							Valor com BDI =>		
							52.694,89		



86-130310338/0001-86 - SUTIPA Construção e Comércio Ltda.

Composições de Preços Unitários

Composições de Preços Unitários				
Tempo Fixo	SICRO	M0156	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	
			5914655	0,2106000
				t
				31,4300
				6,6192
				6,6192
			MO sem LS =>	46,80
			LS =>	0,00 MO com LS =>
			Valor do BDI =>	46,80
				24,61
				Valor com BDI =>
				131,65

[illegible]

2.8.1.3			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		78,46
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000	871,79	871,79
Composição Auxiliar	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	24,93	42,55
Composição Auxiliar	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	20,54	17,52
Insumo	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,20	4,88
Insumo	SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 80 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	373,91	778,96
Insumo	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	22,37	27,88
			MO sem LS =>	47,63	LS =>	0,00 MO com LS =>	47,63
			Valor do BDI =>	200,51	Valor com BDI =>		1.072,30

2.8.1.4			Valor com BDI => 1,072,30				
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000	835,92	835,92
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	24,93	9,53
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	20,54	3,92



Composições de Preços Unitários



Composições de Peças Unitárias									
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	33,86	29,89	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8168000	1,10	5,29	
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	37,23	255,04	
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARVISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	972,51	532,25	
				MO sem LS =>	10,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,67
				Valor do BDI =>	192,26			Valor com BDI =>	1.028,18
2.8.1.4.A									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva	Total
A	5914314	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	Equipamentos	1,0000000				1,21
Insumo	E9506	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW		1,0000000	1,00	0,00	0,00	1,21
							Custo Operacional	Improdutiva	Custo Horário
							174,3105	65,8270	174,3105
							Custo Horário de Equipamentos =>		174,3105
							Custo Horário de Execução =>		174,3105
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0351
							Custo do FIC =>		0,0409
							Produção de Equipe =>		149,4000
							Custo Unitário de Execução =>		1,1667
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,48
2.8.1.5									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	76,76	76,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	20,54	1,99	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	24,41	2,22	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	26,67	0,02	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013000	25,78	0,03	
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	1,1660000	57,24	66,74	
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	1,39	5,76	
				MO sem LS =>	3,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,33
				Valor do BDI =>	17,65			Valor com BDI =>	94,41
2.8.1.6									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		



Composições de Preços Unitários



Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
Composição Auxiliar	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	1,0000000	46,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	3,08
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	2,80
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0050000	0,13
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0069000	0,17
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	0,22
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	3,58
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	1,2750000	37,01
MO sem LS => 4,85 LS => 0,00 MO com LS => 4,85				Valor do BDI => 10,80 Valor com BDI => 57,79		

2.8.2.1	Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
	Composição Auxiliar	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1,0000000	67,51
	Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5430000	13,53
	Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5430000	11,15
	Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0150000	1,26
	Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	0,47
	Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1250000	2,04
	Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	0,0840000	39,06
MO sem LS => 19,42				LS =>	0,00 MO com LS => 19,42		
Valor do BDI =>				15,52		Valor com BDI => 83,03	

2.8.2.2	Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
	A	1207715	SICRO	Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais	m³	1,0000000	1,031,58
	Insumo	E9631	SICRO	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional
	Insumo	E9605	SICRO	Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva
	Insumo	E9671	SICRO	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	1,00	58,8613
	Insumo	E9066	SICRO	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW	1,0000000	0,06	65,9135
	Insumo		SICRO	Grupo gerador - 13/14 KVA	1,0000000	1,00	205,8208
	B				1,0000000	1,00	38,5975
	Insumo						16,5136
	Insumo						371,9310
	Insumo	P9802	SICRO	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
	Insumo	P9824	SICRO	Ajudante especializado	1,0000000	24,9765	24,9765
	Insumo			Servente	4,0000000	20,3877	81,5508



Composições de Preços Unitários



		Custo Horário da Mão de Obra =>		106,5273		
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000		
		Custo Horário de Execução =>		478,4583		
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000		
		Custo do FIC =>		0,0000		
		Produção de Equipe =>		2,5099		
		Custo Unitário de Execução =>		190,8289		
C	Insumo	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
	Insumo	M0350	Bico para bomba de projeção	0,0095200	un	290,0000
	Insumo	M0346	Disco de aço para bomba de projeção via seca	0,0408200	un	268,9375
	Insumo	M0348	Disco de borracha para bomba de projeção via seca	0,0408200	un	236,8055
	Insumo	M0351	Mangote para bomba de projeção	0,1428600	m	228,2295
				Custo Total do Material =>		32,6049
D	Atividade Auxiliar	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
		1207701	Concreto fck = 25 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais	1,4285700	m³	549,4400
				Custo Total das Atividades =>		784,9135
		Custo Total das Atividades =>		784,9135		
E	Tempo Fixo	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade
	Tempo Fixo	M0350	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t
	Tempo Fixo	M0346	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003700	t
	Tempo Fixo	M0348	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002700	t
	Tempo Fixo	M0351	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004300	t
				Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0342
				LS =>		0,00
				MO com LS =>		92,52
				Valor do BDI =>		237,26
				Valor com BDI =>		1.268,84
2.8.3.1		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit
Composição		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	113,811,26
A	Insumo	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Custo Operacional
	Insumo	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM SILENCIADOR, MOTOR A DIESEL DE 40/44 kva (32/35 KW)	2,0000000	Operativa	Operativa
				2,0000000	Improdutiva	Improdutiva
				0,50	Operativa	Operativa
				0,50	Improdutiva	Improdutiva
				Custo Horário de Equipamentos =>		188,2227
				Custo Horário de Execução =>		204,7356
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
				Custo do FIC =>		0,0000
				Produção de Equipe =>		1,0000
				Custo Unitário de Execução =>		204,7356
C	Insumo	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
		1,0000000	GRUPO GERADOR COM SILENCIADOR, MOTOR A DIESEL DE 40/44 KVA (32/35KW) - MONTAGEM	1,0000000	UN	113,282,6600
				Custo Total do Material =>		113,282,6600
D	Atividade Auxiliar	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário



Composições de Preços Unitários



Atividade Auxiliar	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014			1,0000000	CHP	264,8300	264,8300
Atividade Auxiliar	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014			1,0000000	CHI	59,0300	59,0300

MO sem LS => 49,04 LS => 0,00 MO com LS => 49,04
 Valor do BDI => 26,176,58 Valor com BDI => 139,987,84
Custo Total das Atividades => 323,8600

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5501700	SICRO	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,52	0,52
A	Código	Banco	Equipamentos					
Insumo	E9541	SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
				1,00	0,00	751,7848	299,0421	751,7848
B	Código	Banco	Mão de Obra					
Insumo	P9824	SICRO	Servente			Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
						2,0000000	20,3877	40,7754
							Custo Horário da Mão de Obra =>	40,7754
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	792,5602
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0058
							Custo do FIC =>	0,0030
							Produção de Equipe =>	1,532,9100
							Custo Unitário de Execução =>	0,5170
							MO sem LS =>	0,03
							Valor do BDI =>	0,63

3.1.1.A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5502995	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,42	0,42
A	Código	Banco	Equipamentos					
Insumo	E9540	SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
				1,00	0,00	235,2738	86,9243	235,2738
B	Código	Banco	Mão de Obra					
Insumo	P9824	SICRO	Servente			Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
						1,0000000	20,3877	20,3877
							Custo Horário da Mão de Obra =>	20,3877
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	255,6615
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0351
							Custo do FIC =>	0,0144
							Produção de Equipe =>	622,9500
							Custo Unitário de Execução =>	0,4104
							MO sem LS =>	0,03



Composições de Preços Unitários



		Valor do BDI ==>		0,09		Valor com BDI ==>		0,51	
3.1.1.B									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
A	4413984	SICRO	Regularização de bola-fora com espalhamento e compactação		m³	1,0000000	3,43	3,43	
	Código	Banco	Equipamentos				Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9571	SICRO	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW			2,0000000	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9518	SICRO	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")			1,0000000	0,93	0,07	581,3266
Insumo	E9524	SICRO	Motoniveladora - 93 kW			1,0000000	0,69	0,31	4,3623
Insumo	E9685	SICRO	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW			1,0000000	0,99	0,01	238,7245
Insumo	E9577	SICRO	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW			1,0000000	1,00	0,00	177,4196
						1,0000000	0,69	0,31	91,5062
B							Custo Horário de Equipamentos ==>		1,093,3392
Insumo	P9824	Banco	Mão de Obra			Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	
		SICRO	Servente			1,0000000	20,3877	20,3877	
							Custo Horário da Mão de Obra ==>		20,3877
							Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) ==>		0,0000
							Custo Horário de Execução ==>		1,113,7269
							Fator de Influência da Chuva - FIC ==>		0,0351
							Custo do FIC ==>		0,1160
							Produção de Equipe ==>		336,4000
							Custo Unitário de Execução ==>		3,3107
						MO sem LS ==>	0,06	0,00	0,06
						Valor do BDI ==>	0,78	0,00	4,21
							Valor com BDI ==>		

		Valor com BDI =>		4,21	
		0,78			

2.1.3.A				Valor com BDI =>		61,51	
Composição				11,30			
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5502746	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com		m³	1,0000000	41,71	41,71
Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
E9672	SICRO	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	3,0000000	Operativa 0,95	Operativa 289,0259	Improdutiva 94,1537	779,3852
E9117	SICRO	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,78	283,2425	112,0467	245,5794
E9646	SICRO	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW	1,0000000	1,00	41,7333	10,2774	41,7333



Composições de Preços Unitários



Insumo	E9527	SICRO	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de	1,0000000	1,00	0,00	24,8124	23,3801	24,8124
Insumo	E9574	SICRO	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	1,0000000	1,00	0,00	469,5318	213,3397	469,5318
Insumo	E9540	SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	0,38	0,62	235,2738	86,9243	143,2971
B									
Insumo		Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9892	SICRO	Auxiliar de blaster	2,0000000				27,6200	55,2400
Insumo	P9852	SICRO	Blaster	1,0000000				31,7898	31,7898
Custo Horário da Mão de Obra =>									
Custo Horário de Equipamentos =>									
Custo Horário de Execução =>									
Custo Horário de Execução =>									
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									
Custo do FIC =>									
Produção de Equipe =>									
Custo Unitário de Execução =>									
Custo Horário									
Insumo		Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo		M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	0,0003400	un		721,3877	0,2453	
Insumo		M2042	Emulsão explosiva encartuchada	0,5623000	kg		11,7000	6,5789	
Insumo		M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	0,0001600	un		1,722,2727	0,2756	
Insumo		M2068	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	0,0002500	un		312,0158	0,0780	
Insumo		M2144	Nonel de coluna - C = 6,0 m	0,0400000	un		14,3812	0,5752	
Insumo		M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	0,1500000	un		14,3812	2,1572	
Insumo		M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	0,0157100	un		30,7709	0,4834	
Insumo		M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	0,0014300	un		209,0462	0,2989	
Insumo		M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	0,0001300	un		1,053,7774	0,1370	
Insumo		M2145	Séte de brocas integrais S12	0,0033300	un		927,1074	3,0873	
Custo Total do Material =>									
Custo Horário									
MO sem LS =>									
LS =>									
MO com LS =>									
Valor do BDI =>									
Valor com BDI =>									
3.2.1.6									
Composição	5505768	SICRO	Pré-fissuramento de material de 3ª categoria		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A									
Insumo	E9574	SICRO	Equipamentos		Utilização	m²	1,0000000	85,74	85,74
Custo Operacional									
Custo Improdutiva									
Custo Horário									
Custo Horário de Equipamentos =>									
Custo Horário									
B									
Insumo		Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9892	SICRO	Auxiliar de blaster	2,0000000				27,6200	55,2400
Insumo	P9852	SICRO	Blaster	1,0000000				31,7898	31,7898
Custo Horário da Mão de Obra =>									
Custo Horário de Equipamentos =>									
Custo Horário de Execução =>									
Custo Horário de Execução =>									
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									
Custo do FIC =>									
Produção de Equipe =>									
Custo Unitário de Execução =>									
Custo Horário									
Banco									
Código									
Material									
Quantidade									
Unidade									
Preço Unitário									
Custo Horário									



Composições de Preços Unitários



Insumo	SICRO	M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	0,0025600	un	721,3877	1,8468
Insumo	SICRO	M2042	Emulsão explosiva encartuchada	0,3000000	kg	11,7000	3,5100
Insumo	SICRO	M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	0,0011900	un	1,722,2727	2,0495
Insumo	SICRO	M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	0,0018500	un	312,0158	0,5772
Insumo	SICRO	M2144	Nonel de coluna - C = 6,0 m	0,3333300	un	14,3812	4,7937
Insumo	SICRO	M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	0,0333300	un	30,7709	1,0256
Insumo	SICRO	M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	0,0166700	un	209,0462	3,4948
Insumo	SICRO	M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	0,0009500	un	1,053,7774	1,0011
Custo Total do Material =>							18,2887
MO sem LS =>				10,49	LS =>		10,49
Valor do BDI =>				19,72	Valor com BDI =>		105,46

3.2.3.2	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A		T-CCU-38	Próprio	PREPARO E REGULARIZAÇÃO EM SOLO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m²	1,0000000	2,93	2,93
Insumo		E9524	SICRO	Equipamentos							
Insumo		E9577	SICRO	Motorveladora - 93 kW	Operativa	1,0000000	0,50	0,50	Operativa		
Insumo		E9881	SICRO	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Improdutiva	1,0000000	0,52	0,48	Improdutiva		
Insumo		E9762	SICRO	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW		1,0000000	0,52	0,48			
Insumo		E9571	SICRO	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW		1,0000000	0,78	0,22			
				Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 189 kW		1,0000000	0,98	0,02			
B									Custo Horário de Equipamentos =>		
Insumo		P9824	SICRO	Mão de Obra		5,2700000			Salário Hora		930,4975
				Servente							
									Custo Horário da Mão de Obra =>		107,4432
									Custo Horário de Execução =>		1,037,9407
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
									Custo do FIC =>		0,0000
									Produção de Equipe =>		422,0000
									Custo Unitário de Execução =>		2,4596
D	Atividade Auxiliar	SINAPI	6879	Atividades Auxiliares					Preço Unitário		
				ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/28 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF. 07/2014	CHP	0,0023697					0,4705
									Custo Total das Atividades =>		0,4705
									MO sem LS =>		0,30
									Valor do BDI =>		3,60

3.2.3.4	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Und	Quant.	Valor Unit	Total
B		4413996	SICRO	Enlhecimento						
Insumo		P9824	SICRO	Mão de Obra						
				Servente		10,0000000			Salário Hora	
									20,3877	203,8770
									Custo Horário da Mão de Obra =>	
									Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
									Custo Horário de Execução =>	
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
									0,0000	203,8770
									0,0000	0,0000



Composições de Preços Unitários



C	Insumo	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
		SICRO	M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,0600000	kg	4,0491	0,2429
	Insumo	SICRO	M0225	Adubo orgânico composto	0,2000000	kg	0,2204	0,0441
	Insumo	SICRO	M0217	Enxofre	0,0030000	kg	4,2654	0,0128
	Insumo	SICRO	M1755	Po calcário dolomítico	0,1750000	kg	0,1000	0,0175
	Insumo	SICRO	M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	0,6000000	m	1,9875	1,1925
D								
Atividade Auxiliar	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Total do Material =>	Custo Horário
	SICRO	4413995	Obtenção de grama para replantio	1,0000000	m²	2,5600	2,5600	2,5600
E								
Tempo Fixo	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
	SICRO	4413995	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0230000	t	31,4300	0,7229
Tempo Fixo	SICRO	M0220	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	31,4300	0,0019
Tempo Fixo	SICRO	M0225	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	31,4300	0,0063
Tempo Fixo	SICRO	M1755	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001800	t	31,4300	0,0057
Tempo Fixo	SICRO	M1358	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007500	t	31,4300	0,0236
G								
Insumo	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Total dos Tempos Fixos =>	Custo Horário
	Próprio	AJT	Ajuste Tempo Fixo e Transporte	-0,2270000	un	1,0000	-0,2270	-0,2270
3.2.3.5								
Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Salário Hora	Custo Horário
	4805769	SICRO	Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 2 a 3 m	1,0000000	m³	81,53	20,3877	81,53
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Salário Hora	Custo Horário
	P9824	SICRO	Servente	1,0000000		20,3877	20,3877	20,3877
3.2.4.1.1								
Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Salário Hora	Custo Horário
	T-CCU-07	Próprio	PERFURAÇÃO EM ROCHA - BX	1,0000000	M	164,05	0,0000	0,0000
3.2.4.1.1								
Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Salário Hora	Custo Horário
	T-CCU-07	Próprio	PERFURAÇÃO EM ROCHA - BX	1,0000000	M	164,05	0,0000	0,0000
3.2.4.1.1								
Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Salário Hora	Custo Horário
	T-CCU-07	Próprio	PERFURAÇÃO EM ROCHA - BX	1,0000000	M	164,05	0,0000	0,0000



Composições de Preços Unitários



Composição		T-CCU-188	Próprio	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES OU DRENO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000		274,50	274,50
A	Insumo	Código	Banco	Equipamentos		Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
	Insumo	E9798	SICRO	Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW		1,0000000	1,00	0,00	359,3613	161,1010	359,3613	359,3613
B	Insumo	Código	Banco	Mão de Obra		Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>		359,3613	359,3613
	Insumo	P9824	SICRO	Servente		1,2300000			Salário Hora		20,3877	25,0769
C	Insumo	Banco	Código	Material		Quantidade	Unidade		Custo Horário da Mão de Obra =>		25,0769	25,0769
	Insumo	SICRO	M1869	Coroa de botões esféricos para martelo de fundo - D = 120 mm (4 3/4")		0,0020000	un		Custo Horário de Execução =>		384,4382	384,4382
	Insumo	SICRO	M1875	Haste de perfuração com rosca API 2 3/8" - D = 73 mm (2 7/8")		0,0005000	m		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	0,0000
	Insumo	SICRO	M1874	Martelo de fundo DTH - DN = 102 mm (4")		0,0005000	un		Custo do FIC =>		0,0000	0,0000
									Produção de Equipe =>		1,4500	1,4500
									Custo Unitário de Execução =>		285,1298	285,1298
									Preço Unitário		1,829,6620	3,6593
									Custo Total do Material =>		9,914,8235	4,9574
									Custo Total do Material =>		9,914,8235	4,9574
									Custo Total do Material =>		9,914,8235	4,9574
3.2.4.2.2.A						MO sem LS =>	17,29	LS =>	0,00		MO com LS =>	17,29
Composição						Valor do BDI =>	63,13		Valor com BDI =>			337,63
A	Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
	Insumo	5605964	SICRO	Tirante permanente perfurado de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - excostoperfuração		0,2084500	1,00	0,00	4,9508	2,8942	1,0320	1,0320
	Insumo	E9026	SICRO	Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW		0,2084500	1,00	0,00	16,5136	3,8450	3,4423	3,4423
	Insumo	E9066	SICRO	Grupo gerador - 13/14 KVA		0,2084500	1,00	0,00	22,7420	22,7444	4,7406	4,7406
	Insumo	E9024	SICRO	Misturador de nata cimento - 1,50 kW		0,2084500	1,00	0,00				
									Custo Horário de Equipamentos =>		9,2149	9,2149
									Salário Hora		29,9995	29,9995
									Custo Horário da Mão de Obra =>		20,3877	20,3877
									Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		70,7749	70,7749
									Custo Horário de Execução =>		0,0000	0,0000
B	Insumo	Código	Banco	Mão de Obra		Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>		79,9898	79,9898
	Insumo	P9805	SICRO	Armador		1,0000000			Custo do FIC =>		0,0000	0,0000
	Insumo	P9824	SICRO	Servente		2,0000000			Produção de Equipe =>		7,8798	7,8798
									Custo Unitário de Execução =>		10,1513	10,1513
									Preço Unitário		0,6270	7,9809
									Custo Total do Material =>		10,3088	5,1544
									Custo Total do Material =>		175,7346	29,2897
									Custo Total do Material =>		213,8228	224,5139
									Custo Total do Material =>		213,8228	224,5139
									Custo Total do Material =>		213,8228	224,5139
C	Insumo	Código	Banco	Material		Quantidade	Unidade		Custo Horário de Equipamentos =>		7,8798	7,8798
	Insumo	M0424	SICRO	Cimento Portland CP II - 32 - saco		12,7287400	kg		Custo Unitário de Execução =>		10,1513	10,1513
	Insumo	M1942	SICRO	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 47,0 mm		0,5000000	un		Preço Unitário		0,6270	7,9809
	Insumo	M1984	SICRO	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 180 mm		0,1666700	un		Custo Total do Material =>		10,3088	5,1544
	Insumo	M2056	SICRO	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 680 MPa, tensão de ruptura = 870 MPa e D = 44 mm		1,0500000	m		Custo Total do Material =>		175,7346	29,2897



Composições de Preços Unitários



3.2.4.2.3.A		MO sem LS =>		9,32	LS =>	0,00		MO com LS =>	9,32	
		Valor do BDI =>		37,36			Valor com BDI =>		199,80	
Composição		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		5605947	SICRO	Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça			un	1,0000000	517,65	517,65
A		Código	Banco	Equipamentos		Utilização				Custo Horário
		E9721	SICRO	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW		Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
		E9066	SICRO	Grupo gerador - 13/14 KVA		0,91		41,7321	40,2327	41,5972
		E9719	SICRO	Talha manual com capacidade de 3 t		0,91		16,5136	3,8450	15,3734
						0,91		0,4614	0,3207	0,4487
B		Código	Banco	Mão de Obra		Quantidade		Custo Horário de Equipamentos =>		57,4193
		P9805	SICRO	Armador		1,0000000		Salário Hora		29,9995
		P9824	SICRO	Servente		2,0000000				20,3877
										40,7754
								Custo Horário da Mão de Obra =>		70,7749
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
								Custo Horário de Execução =>		128,1942
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
								Custo do FIC =>		0,0000
								Produção de Equipe =>		2,2382
								Custo Unitário de Execução =>		57,2756
C		Banco	Código	Material		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
		SICRO	M2328	Anel de compensação angular para tirantes de D = 44 mm		1,0000000	un	86,3607	86,3607	
		SICRO	M1994	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 22,0 mm e seção de 200 x 200 mm		1,0000000	un	208,4833	208,4833	
		SICRO	M2090	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm		1,0000000	un	76,7918	76,7918	
D		Banco	Código	Atividades Auxiliares		Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>	Custo Horário	
		SICRO	1108059	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual		0,0280000	m³	2.836,1000	79,4108	
		SICRO	3105941	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada		0,3246000	m²	27,8700	9,0486	
E		Banco	Insumo	Tempos Fixos		Código	Quantidade	Unidade	Custo Total das Atividades =>	88,4574
		SICRO	M2328	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		5914655	0,0010900	t	31,4300	0,0343
		SICRO	M1994	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		5914655	0,0066700	t	31,4300	0,2096
		SICRO	M2090	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		5914655	0,0012600	t	31,4300	0,0396
										0,2835
										40,13
										636,70
3.2.4.2.3.B		MO sem LS =>		40,13	LS =>	0,00		MO com LS =>	40,13	
		Valor do BDI =>		119,05			Valor com BDI =>		636,70	
Composição		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composições de Preços Unitários



Composição	5005044	SICRO	Proteção de tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un	1,0000000	400,58	400,58
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9716	SICRO	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 500 kN - 3,70 kW	1,0000000	Operativa 0,91	Operativa 40,3747	40,2927
Insumo	E9066	SICRO	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,0000000	Operativa 0,91	Operativa 16,5136	15,3734
Insumo	E9719	SICRO	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000000	Operativa 0,91	Operativa 0,4614	0,4487
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9805	SICRO	Armador	1,0000000		29,9995	29,9995
Insumo	P9824	SICRO	Servente	2,0000000		20,3877	40,7754
						Custo Horário da Mão de Obra =>	70,7749
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	126,8897
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	2,2382
						Custo Unitário de Execução =>	56,6927
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M2325	Anel de compensação angular para tirantes de D = 30 mm	1,0000000	un	48,6327	48,6327
Insumo	SICRO	M1991	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 200 x 200 mm	1,0000000	un	144,7962	144,7962
Insumo	SICRO	M2020	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 48 mm e E = 65 mm	1,0000000	un	61,8184	61,8184
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>	255,2473
Atividade Auxiliar	SICRO	1108059	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	0,0280000	m³	2,836,1000	79,4108
Atividade Auxiliar	SICRO	3105941	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	0,3246000	m²	27,8700	9,0466
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total das Atividades =>
Tempo Fixo	SICRO	M2325	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003400	t	31,4300
Tempo Fixo	SICRO	M1991	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0048600	t	31,4300
Tempo Fixo	SICRO	M2020	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0005700	t	31,4300
						Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,1813
						MO sem LS =>	0,00
						LS =>	MO com LS =>
						Valor do BDI =>	492,71
3.2.4.2.6	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Unid	Quant.	Valor Unit
Composição	3806430	SICRO	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	1,0000000	m³	1,0000000	9,99
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Unid	Quant.	Valor Unit
Insumo	P9801	SICRO	Ajudante	1,0000000			21,0553
Insumo	P9830	SICRO	Montador	1,0000000			28,0638
						Salário Hora	21,0553
						Salário Hora	28,0638
						Total	9,99
						Total	28,0638



Composições de Preços Unitários



Custo Horário da Mão de Obra => 49,1191									
Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000									
Custo Horário de Execução => 49,1191									
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000									
Custo do FIC => 0,0000									
Produção de Equipe => 6,8571									
Custo Unitário de Execução => 7,1632									
C	Insumo	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
	Insumo	SICRO	M0544	Diagonal tubular para andaime - C = 283 cm	0,0010700	un	69,8956	0,0748	
	Insumo	SICRO	M0538	Escada metálica tipo marinho para andaime	0,0025000	m	117,1840	0,2930	
	Insumo	SICRO	M0547	Plataforma metálica de piso para andaime - C = 200 e L = 33 cm	0,0021400	un	279,5020	0,5981	
	Insumo	SICRO	M0541	Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 200 cm	0,0050000	un	288,7794	1,4439	
	Insumo	SICRO	M0550	Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 200 cm	0,0014300	un	364,9993	0,5219	
	Insumo	SICRO	M0537	Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm	0,0014300	un	78,1398	0,1117	
E	Tempo Fixo	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
	Tempo Fixo	SICRO	M0544	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	31,4300	0,0003
	Tempo Fixo	SICRO	M0538	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	31,4300	0,0003
	Tempo Fixo	SICRO	M0547	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	31,4300	0,0009
	Tempo Fixo	SICRO	M0541	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000800	t	31,4300	0,0025
	Tempo Fixo	SICRO	M0550	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	31,4300	0,0006
G	Insumo	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0046	
	Insumo	Próprio	AJT	Ajuste Tempo Fixo e Transporte	-0,2260000	un	1,0000	-0,2260	
					Custo unitário total dos outros insumos => -0,2260				
					MO sem LS => 7,16 LS => 0,00 MO com LS => 7,16				
					Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 12,28				
3.2.5.2	Composição	Código	Banco	Descrição	Quant.	Und	Valor Unit	Total	
A	Insumo	5502986	SICRO	Expurgo de jazida	1,0000000	m³	2,40	2,40	
	Insumo	E9540	Banco	Equipamentos	Custo Operacional				
	Insumo	P9824	Banco	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Operativa				
	Insumo	P9824	Banco	Mão de Obra	Improdutiva				
	Insumo	P9824	SICRO	Servente	1,0000000	1,00	235,2738	235,2738	
					Custo Horário de Equipamentos => 235,2738				
					Salário Hora				
					20,3877				
					Custo Horário da Mão de Obra => 20,3877				
					Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000				
					Custo Horário de Execução => 255,6615				
					Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0351				
					Custo do FIC => 0,0814				
					Produção de Equipe => 110,1300				





Composições de Preços Unitários



Insumo	SICRO	M1968	Defensa metálica semimaleável simples	0,2500000	un	1,955,4495	Custo Total do Material =>	488,8624
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos				Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO	M1968	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m	5915373	0,0193600	t	16,8500	0,3262
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,3262
							MO sem LS =>	1,41
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	1,41
							Valor do BDI =>	609,45
							Valor com BDI =>	609,45
3.2.5.14								
Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Und	Valor Unit	Total
A	3713605	SICRO	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	1,0000000		m	545,87	545,87
			Equipamentos				Custo Operacional	
Insumo	E9082	SICRO	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Custo Horário
				1,00	0,00	0,00	327,0937	327,0937
							Custo Horário de Equipamentos =>	327,0937
B								
Insumo	Código	Banco	Descrição	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
	P9801	SICRO	Mão de Obra	3,0000000			21,0553	63,1659
Insumo	P9830	SICRO	Ajudante	1,0000000			28,0638	28,0638
			Montador				Custo Horário da Mão de Obra =>	91,2297
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	418,3234
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	7,3800
							Custo Unitário de Execução =>	56,8834
							Custo Horário	488,8624
C								
Insumo	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
	SICRO	M1968	Defensa metálica semimaleável simples	0,2500000	un		1,955,4495	488,8624
E								
Tempo Fixo	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
	SICRO	M1968	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m	5915373	0,0193600	t	16,8500	0,3262
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,3262
							MO sem LS =>	12,40
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	12,40
							Valor do BDI =>	671,42
							Valor com BDI =>	671,42
3.2.5.21								
Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Und	Valor Unit	Total
A	5914584	SICRO	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	1,0000000		tkm	2,55	2,55
			Equipamentos				Custo Operacional	
Insumo	E9686	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Custo Horário
				1,00	0,00	0,00	289,2350	289,2350
							Custo Horário de Equipamentos =>	289,2350
							Custo Horário de Execução =>	289,2350
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0351
							Custo do FIC =>	0,0863
							Produção de Equipe =>	117,5300



Composições de Preços Unitários



B		Código		Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824	SICRO	Servente	16,0000000	20,3877	326,2032				
Insumo	P9821	SICRO	Pedreiro	6,0000000	23,2370	139,4220				
					Custo Horário da Mão de Obra =>	465,6252				
					Custo Horário de Execução =>	1,896,5426				
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000				
					Custo do FIC =>	0,0000				
					Produção de Equipe =>	24,9000				
					Custo Unitário de Execução =>	76,1664				
C		Código		Banco	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	M0424	SICRO	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,0000000	kg	0,6270		0,6270	175,5600	
Insumo	M0028	SICRO	Areia média	0,6750000	m³	126,5091		85,3936		
Insumo	M0030	SICRO	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	3,7200000	kg	5,2170		19,4072		
Insumo	T-COT-200	Próprio	CURA E ACABAMENTO	1,0000000	m³	2,2000		2,2000		
					Custo Total do Material =>	282,5608				
D		Código		Banco	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	4816012	SICRO	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,8250000	m³	51,3200		51,3200	42,3390	
					Custo Total das Atividades =>	42,3390				
					MO sem LS =>	21,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,22
					Valor do BDI =>	92,24			Valor com BDI =>	493,31
3.3.1.2.A										
Composição	T-CCU-186	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
					SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	489,93	489,93	
A		Código		Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9884	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	Operativa	0,30	Improdutiva	93,6103	122,8428	
Insumo	E9599	SICRO	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,0000000	Operativa	1,00	Improdutiva	66,8040	66,8040	
Insumo	E9763	SICRO	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,0000000	Operativa	1,00	Improdutiva	34,5970	34,5970	
					Custo Horário de Equipamentos =>	224,2438				
B		Código		Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824	SICRO	Servente	3,7200000	20,3877	75,8422				
					Custo Horário da Mão de Obra =>	75,8422				
					Custo Horário de Execução =>	300,0860				
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000				
					Custo do FIC =>	0,0000				
					Produção de Equipe =>	24,9000				
					Custo Unitário de Execução =>	12,0516				
C		Código		Banco	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	M0030	SICRO	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	1,9035000	kg	5,2170		5,2170	9,9306	
Insumo	M0082	SICRO	Areia média lavada	0,5195000	m³	123,5495		123,5495	64,1840	
Insumo	M0424	SICRO	Cimento Portland CP II - 32 - saco	475,8823000	kg	0,6270		0,6270	298,3762	
					Custo Total do Material =>	372,4928				
D		Código		Banco	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	4816012	SICRO	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,6881000	m³	51,3200		51,3200	35,3133	
Atividade Auxiliar	5914655	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carrocereta de 15 t - carga e descarga manuais	0,4778000	t	31,4300		31,4300	15,0173	

