



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL												
SECRETARIA DA FAZENDA												
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES JURÍDICAS												
SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA												
Cliente:	Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul											
Obra:	Reforma DTIM- Delegacia de Trânsito de Mercadorias					Encargos Sociais Horista:						
Endereço:	Avenida Ceará, nº 875, Porto Alegre/RS					Encargos Sociais Mensalista:						
Resp. Técnico:						BDI Serviços Globais:						
Prazo da Obra:						Data Orçamento:						
Assunto:	Planilha Orçamentária para Contratação de Serviços					Validade da Proposta:						
Data Base(s):	junho/2023 e julho/2023					Total Geral (R\$):						
						Forma de Tributação:						
						Desonerado						
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Total	Total		M. O.	Total MAT.
						M. O.	MAT.		M. O.	MAT.		
1			SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	014025	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	19	0,00	21,17	21,17		0,00	402,23	402,23
2			INSTALAÇÃO DA OBRA									
2.1	018504	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 3.0 METROS	MES	2,00	125,82	134,20	260,02		251,64	268,40	520,04
2.2	016500	SBC	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	4,00	40,99	390,74	431,73		163,96	1.562,96	1.726,92
2.3	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	15,00	20,82	141,51	162,33		312,30	2.122,65	2.434,95
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
3.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	158,04	2,43	160,47		6.953,76	106,92	7.060,68
3.2	90776	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	69,34	3,13	72,47		12.203,84	550,88	12.754,72
4			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS									
4.1	72236	SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA	m²	21,00	14,82	4,72	19,54		311,22	99,12	410,34
4.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	8,00	1,22	0,36	1,58		9,76	2,88	12,64
4.3	022081	SBC	RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCCAO ENSACADA	m²	21,00	22,98	37,49	60,47		482,58	787,29	1.269,87
4.4	022182	SBC	APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	20,70	7,33	2,45	9,78		151,73	50,72	202,45
4.5	022026	SBC	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAMI REGUL PARA PISOS ATE 5cm	m²	4,15	91,43	30,67	122,10		379,43	127,28	506,71
4.6	97622	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m³	7,10	52,47	17,22	69,69		372,54	122,26	494,80
4.7	97634	SINAPI	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m²	82,00	12,19	3,89	16,08		999,58	318,98	1.318,56
4.8	97631	SINAPI	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m²	82,00	3,04	0,98	4,02		249,28	80,36	329,64
4.9	160216	SBC	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM LAVA A JATO 1,5KV	m²	32,00	79,70	33,66	113,36		2.550,40	1.077,12	3.627,52
4.10	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO ACRILICO/ALUMINIO	UN	1,00	85,41	19,84	105,25		85,41	19,84	105,25
4.11	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m²	6,00	8,53	2,65	11,18		51,18	15,90	67,08
4.12	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	9,00	11,89	3,40	15,29		107,01	30,60	137,61
4.13	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	7,00	8,67	2,48	11,15		60,69	17,36	78,05



4.14	022741	SBC	RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO	m²	4,30	46,80	14,39	61,19	201,24	61,88	263,12
4.15	022441	SBC	REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA/PREMOLDADOS	m²	12,00	13,69	4,24	17,93	164,28	50,88	215,16
4.16	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	2,00	0,00	453,70	453,70	0,00	907,40	907,40
5			DEMOLICOES E REMOÇOES - MEZANINO								4.107,80
5.1	022182	SBC	APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	92,85	7,33	2,45	9,78	680,59	227,48	908,07
5.2	97844	SINAPI	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,70	8,53	2,65	11,18	14,50	4,51	19,01
5.3	022081	SBC	RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA	m²	52,60	22,98	37,49	60,47	1.208,75	1.971,97	3.180,72
6			A CONSTRUIR - ALVENARIAS								1.126,28
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2,15	58,44	51,15	109,59	125,65	109,97	235,62
6.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	30,00	3,06	2,91	5,97	91,80	87,30	179,10
6.3	120142	SBC	MASSA ÚNICA PAREDES COM CIMENTO, CAL E AREIA 1:1:8	m²	30,00	6,90	13,15	20,05	207,00	394,50	601,50
6.4	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,30	24,99	59,67	84,66	32,49	77,57	110,06
7			REVESTIMENTOS INTERNOS								11.601,70
7.1	CP10	Próprio	Porcelanato retificado Diamante Branco BR 45x90 cm, acetinado - Eliane, instalado em paredes	m²	55,00	16,97	193,97	210,94	933,35	10.668,35	11.601,70
8			PISOS								122.036,80
8.1	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	21,00	31,88	29,73	61,61	669,48	624,33	1.293,81
8.2	004	Próprio	Piso vinílico em régua 0,184 x 0,95 cm - cor castanho - linha alto tráfego - esp. 3 cm	m²	335,30	41,82	225,12	266,94	14.022,25	75.482,74	89.504,99
8.3	CP08	Próprio	Instalação de rodapé em poliestireno altura 15 cm branco, sem friso, Santa Luzia	m	134,82	29,22	115,40	144,62	3.939,44	15.558,23	19.497,67
8.4	CP09	Próprio	Porcelanato retificado 90X90 cm, ref. York SGR, acetinado, retificado, instalado em piso	m²	36,20	16,97	217,35	234,32	614,31	7.868,07	8.482,38
8.5	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	115,00	1,86	26,47	28,33	213,90	3.044,05	3.257,95
9			FORRO								1.448,58
9.1	013748	SBC	FORRO EM PLACA MINERAL ENCORE 13mm x 625mm x 1250mm	m²	21,00	0,00	68,98	68,98	0,00	1.448,58	1.448,58
10			PINTURA								4.203,00
10.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	180,00	2,12	2,58	4,70	381,60	464,40	846,00
10.2	180080	SBC	PINTURA PVA 2 DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA	m²	180,00	6,18	12,47	18,65	1.112,40	2.244,60	3.357,00
11			ESQUADRIAS								56.810,01
11.1	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PRSADA, SEMPOCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00	43,50	539,21	582,71	43,50	539,21	582,71
11.2	90791	SINAPI	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA. 80X210CM. FIXAÇÃO COM KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO. FOLHA PESADA OU SUPERPESADA. 90X210CM. FIXAÇÃO COM	UN	2,00	25,47	1.725,71	1.751,18	50,94	3.451,42	3.502,36
11.3	90793	SINAPI	BRANCO. FOLHA PESADA OU SUPERPESADA. 90X210CM. FIXAÇÃO COM	UN	1,00	31,53	1.806,52	1.838,05	31,53	1.806,52	1.838,05
11.4	090099	SBC	DIVISORIA LAMINADO 36mm 1,2x2,11m-VIDRO/EUCATEX C/COLOCACAO	m²	96,40	0,00	522,83	522,83	0,00	50.400,81	50.400,81



11.5	CP18	Próprio	Instalação de chapa de inox em porta de sanitário acessível	UN	1,00	75,25	308,98	384,23	75,25	308,98	384,23
11.6	202320	SBC	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO	UN	1,00	23,10	78,75	101,85	23,10	78,75	101,85
12			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS								17.147,87
12.1	190249	SBC	LAVATORIO PARA COLUNA SUSPENSIVA VOGUE PLUS L5117 COMPLETO	UN	1,00	126,60	1.696,84	1.823,44	126,60	1.696,84	1.823,44
12.2	202347	SBC	TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA NBR9050	UN	2,00	19,38	145,35	164,73	38,76	290,70	329,46
12.3	CP11	Próprio	Bacia Sanitária de caixa acoplada Vogue Plus Conforto (Sanit. PCD), kit completo com assento plástico, com instalação	UN	2,00	30,94	3.349,99	3.380,93	61,88	6.699,98	6.761,86
12.4	86888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	30,94	582,64	613,58	92,82	1.747,92	1.840,74
12.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	15,51	99,58	115,09	31,02	199,16	230,18
12.6	190452	SBC	CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA COM METAIS	UN	3,00	124,21	271,48	395,69	372,63	814,44	1.187,07
12.7	053478	SBC	SIFAO METALICO PARA LAVATORIO 1"x1.1/2" DECA	UN	3,00	101,98	318,54	420,52	305,94	955,62	1.261,56
12.8	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	2,92	15,93	18,85	2,92	15,93	18,85
12.9	190324	SBC	TORNEIRA P/LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT	UN	2,00	19,38	251,35	270,73	38,76	502,70	541,46
12.10	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim. DECA 1153C39. 1/2" ou similar	un	1,00	16,15	120,15	136,30	16,15	120,15	136,30
12.11	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	49,44	972,08	1.021,52	49,44	972,08	1.021,52
12.12	202336	SBC	KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/LAVATORIO CENTRALIZADO 40CM	UN	1,00	27,71	221,72	249,43	27,71	221,72	249,43
12.13	86877	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	6,03	137,22	143,25	24,12	548,88	573,00
12.14	202302	SBC	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 70cm + PARAFUSO	UN	2,00	23,10	201,16	224,26	46,20	402,32	448,52
12.15	202352	SBC	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 80cm +PARAFUSO	UN	4,00	23,10	158,02	181,12	92,40	632,08	724,48
13			GRANITOS								1.274,88
13.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,00	19,33	104,95	124,28	135,31	734,65	869,96
13.2	190393	SBC	BANCATAMPO GRANITO AMARELO ICARAI 3cm	UN	2,30	0,00	176,05	176,05	0,00	404,92	404,92
14			DIVISÓRIAS SANITÁRIAS								4.472,77
14.1	011239	SBC	SERVICO EMPREITADO-COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS	m²	10,85	195,09	57,54	252,63	2.116,73	624,31	2.741,04
14.2	190466	SBC	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,55x1,80m BOX CHUVEIRO WC	UN	1,00	122,34	580,29	702,63	122,34	580,29	702,63
14.3	150161	SBC	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXAÇÃO	m²	1,60	54,67	588,52	643,19	87,47	941,63	1.029,10
15			ACESSÓRIOS								4.461,45
15.1	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	10,97	97,00	107,97	43,88	388,00	431,88
15.2	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDIURA	m²	1,84	52,60	453,49	506,09	96,78	834,42	931,20
15.3	CP12	Próprio	Prateleira em vidro 6 mm temperado 40x10 cm com suporte metálico, com instalação	UN	2,00	66,32	256,45	322,77	132,64	512,90	645,54
15.4	190007	SBC	CABIDE 1 GANCHO TROIA 1010TR-PRPL GREGO METAL	UN	6,00	16,20	61,46	77,66	97,20	368,76	465,96
15.5	CT23	Próprio	Lixeira Com Pedal 12 L De Aço Inox Com Balde Interno Removível Martinazzo (cabines)	UN	5,00	0,00	239,24	239,24	0,00	1.196,20	1.196,20
15.6	CT25	Próprio	Lixeira com Tampa Basculante Swing 16L Inox - Martinazzo	UN	2,00	0,00	190,34	190,34	0,00	380,68	380,68
15.7	000980	SBC	DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO)	UN	5,00	0,00	28,67	28,67	0,00	143,35	143,35
15.8	072810	SBC	DISPENSER EM ABS PARA PAPEL PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	UN	4,00	0,00	66,66	66,66	0,00	266,64	266,64
16			SINALIZAÇÃO								1.245,60
16.1	CT02	Próprio	Placas de sinalização em acrílico, coladas sobre portas, conforme projeto	UN	4,00	0,00	311,40	311,40	0,00	1.245,60	1.245,60

058126	SBC
061142	SBC
062100	SBC
91926	SINAF



23140000096904

17.34	11679	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450V/750v - fornecimento e instalação	M	280	4,37	8,51	12,88	1.223,60	2.382,80	3.606,40
17.35	060629	SBC	LUMINÁRIA EMBUTIDA SLIM LED 32X122 40W 4000K STELLA STH6959	UN	80	51,48	679,45	730,93	4.118,40	54.356,00	58.474,40
17.36	09.09.048	FDE	IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W	UN	1	58,28	478,32	536,60	58,28	478,32	536,60
17.37	00000029	Próprio	CAVALETA (DUTO) DE ALUMÍNIO TIPO C (25x73x3000)mm COM TAMPA	m	102	28,50	172,92	201,42	2.907,00	17.637,84	20.544,84
17.38	09.09.041	FDE	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W	UN	1	58,28	322,43	380,71	58,28	322,43	380,71
17.39	0039	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO - DUTOTEC BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	78	8,41	37,29	45,70	655,98	2.908,62	3.564,60
17.40	0010	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA RAO 30mm P/ DUTO ALUMÍNIO	un	6	5,45	31,96	37,41	32,70	191,76	224,46
17.41	0018	Próprio	MÓDULO INTERRUPTOR PARA DUTOTEC BRANCO	un	12	5,10	10,01	15,11	61,20	120,12	181,32
17.42	0013	Próprio	ADAPTADOR ELETRODUTO 3/4" (DUTOTEC)	un	4	4,39	64,72	69,11	17,56	258,88	276,44
17.43	0040	Próprio	TAMPA DE TERMINAL PARA DUTO DE ALUMÍNIO	UN	12	1,94	9,06	11,00	23,28	108,72	132,00
17.44	055334	SBC	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1"x3/4"	UN	2	21,26	13,53	34,79	42,52	27,06	69,58
17.45	061214	SBC	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA, COMPLETO COM TAMPA	UN	5	16,86	50,90	67,76	84,30	254,50	338,80
17.46	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC-4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	6,59	5,38	11,97	32,95	26,90	59,85
17.47	058011	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL 25mm	M	10	13,29	7,34	20,63	132,90	73,40	206,30
17.48	059209	SBC	CABO TELEFONICO CCI COM 2 PARES 0,50; MM	M	680	1,48	2,25	3,73	1.006,40	1.530,00	2.536,40
17.49	068137	SBC	CABO UTP CATEGORIA 5E	M	840	1,31	3,27	4,58	1.100,40	2.746,80	3.847,20
17.50	12767	ORSE	Módulo de tomada 2p + t.10A-250V, branca, para Mopost, ref.: 149-123-BR, da Mopa ou similar	un	110	6,88	12,62	19,50	756,80	1.388,20	2.145,00
17.51	12768	ORSE	Módulo de tomada de telefone RJ-45 - Cat. 5E - LCS, para Mopost, ref.: 149-132-BR, da Mopa ou similar	un	37	6,88	63,50	70,38	254,56	2.349,50	2.604,06
17.52	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21	9,07	31,33	40,40	190,47	657,93	848,40
17.53	12769	ORSE	Tampa cega para U1 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	un	53	6,88	7,46	14,34	364,64	395,38	760,02
17.54	1201001133	AGESUL	REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF.: FLOOD LIGHT IP 68 - 200W, 21.000 LMS, COM DOIS MÓDULOS DA RCA, DIGITAL LED OU SIMILAR -	UN	28	88,12	360,23	448,35	2.467,36	10.086,44	12.553,80
17.55	078028	SBC	PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22	M	102	11,12	13,80	24,92	1.134,24	1.407,60	2.541,84
17.56	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 02/2020	UN	3	18,21	101,00	119,21	54,63	303,00	357,63
17.57	062615	SBC	TAMPA CEGA EM ALUMÍNIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4"	UN	22	4,43	5,39	9,82	97,46	118,58	216,04
17.58	062871	SBC	INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	UN	4	17,83	55,17	73,00	71,32	220,68	292,00
17.59	063117	SBC	CAIXA DERIVAÇÃO TIPO T 1X1 PRF 25 BRANCO DT-52440-00 DUTOTEC	UN	8	91,78	132,68	224,46	734,24	1.061,44	1.795,68
17.60	020166	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVACÕES)	m	135	0,63	0,00	0,63	85,05	0,00	85,05
18			SERVIÇOS FINAIS								6.048,80
18.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	366,15	2,81	2,12	4,93	1.028,88	776,24	1.805,12
18.2	000089	SBC	PROJETO "AS BUIL T" ARQUITETURA E ELÉTRICA	m²	366,15	0,00	11,59	11,59	0,00	4.243,68	4.243,68
TOTAL GERAL										94.380,16	378.083,03
											472.463,19





23140000096904

Nome do documento: PLANILHA ORCAMENTARIA COM BDI.pdf

Documento assinado por

Fabiane Eugênia dos Santos
Adriana Augusto Neves

Órgão/Grupo/Matrícula

SF / SEINFRA DPI / 88812715087
SF / SEINFRA DPI / 97345067068

Data

22/09/2023 11:48:41
25/09/2023 14:29:05

