



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES JURÍDICAS

SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Encargos Sociais Horista:

Encargos Sociais Mensalista:

BDI Serviços:

BDI Equipamentos:

Data Orçamento:

Validade da Proposta:

Total Geral (R\$):

Forma de Tributação:

GOVERNO DO ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

Implantação do PSPCI - Posto Fiscal de Passo do Socorro

Margens da BR 116 – Km 08, no Município de Vacaria/RS

Resp. Técnico:

Farley dos Santos Nascimento

Prazo da Obra:

60 dias

Assunto:

Planilha Orçamentária para Contratação de Serviços

Data Base(s):

junho/2023 e agosto/2023

83,34%

46,32%

26,55%

-


16/11/2023

-

97.048,45

Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra										
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total		Peso (%)
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	
1		SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	014025 SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	8	15,00	0,00	18,98	0,00	151,84	0,16 %
2		INSTALAÇÃO DA OBRA								
2.1	016500 SBC	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	4	293,96	42,91	329,09	171,64	1.316,36	1,53 %
3		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
3.1	90776 SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	59,85	72,58	3,16	3.266,10	142,20	3,51 %
3.2	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	127,33	158,68	2,45	2.380,20	36,75	2,49 %
4		EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS								
4.1	112561 SBC	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÍ INOX (NBR 9050)	M	36,68	732,70	250,52	676,71	9.189,07	24.821,72	35,05 %
4.2	200626 SBC	SINALIZAÇÃO EM FITA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA DEGRAUS 20x3cm	UN	10	8,83	0,43	10,74	4,30	107,40	0,12 %
4.3	112560 SBC	CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÍ INOX 1/2 1,3"	M	110,2	121,14	60,47	92,83	6.663,79	10.229,87	17,41 %
4.4	C2310 SEINFRA	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA	UN	1	934,11	76,50	1.105,61	76,50	1.105,61	1,22 %
4.5	055861 SBC	EXTINTOR PO QUÍMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	12	147,92	1,49	185,70	17,88	2.228,40	2,31 %
4.6	055918 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	47	18,65	0,62	22,98	29,14	1.080,06	1,14 %
5		DEMOLIÇÕES								
5.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	3	57,09	54,91	17,33	164,73	51,99	0,22 %
5.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	9	57,09	54,91	17,33	494,19	155,97	0,67 %
5.3	022089 SBC	DEMOLIÇÃO DE ESCADAS EXTERNAS EM ALVENARIA/CONCRETO	m³	3	130,13	125,62	39,05	376,86	117,15	0,51 %
6		ADEQUAÇÃO DE ESCADAS E DEGRAUS								
6.1	ED: SET OP 50846	ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÓRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m³	3	2.549,37	876,54	2.349,68	2.629,62	7.049,04	9,97 %
7		ABERTURA DE PORTA								
									1.866,20	1,92 %





23140000029980

7.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.474,68	291,31	1.574,99	1.866,20	291,31	1.574,99	1.866,20	1,92 %
8			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA										
8.1	061142	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO (CLASSE PESADO) NBR 5598 20mm 3/4"	M	90	35,04	19,66	24,68	44,34	1.769,40	2.221,20	19.847,94	20,45 %
8.2	91992	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL 2P + T 10A-250V PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO	UN	28	49,76	34,32	28,95	62,97	980,96	802,20	1.793,16	1,82 %
8.3	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	39,91	21,53	28,97	50,50	1.076,50	1.448,50	2.525,00	2,60 %
8.4	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)- SEM TAMPA- COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28	39,91	21,53	28,97	50,50	602,84	811,16	1.414,00	1,46 %
8.5	062615	SBC	TAMPA PARA CONDULETE 1/2" E 3/4" COM FURO PARA TOMADA 10A	UN	28	8,56	5,41	5,42	10,83	151,48	151,76	303,24	0,31 %
8.6	060680	SBC	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 2W, BIVOLT - 30 LEDS DE ALTO BRILHO.	UN	28	33,50	7,49	34,90	42,39	209,72	977,20	1.186,92	1,22 %
8.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, VERDE PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110	4,28	1,54	3,87	5,41	169,40	425,70	595,10	0,61 %
8.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, VERMELHO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110	4,28	1,54	3,87	5,41	169,40	425,70	595,10	0,61 %
8.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, AZUL PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110	4,28	1,54	3,87	5,41	169,40	425,70	595,10	0,61 %
8.10	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	109,16	135,69	2,45	138,14	678,45	12,25	690,70	0,71 %
8.11	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 15A-240V - PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS	UN	6	15,35	3,55	15,87	19,42	21,30	95,22	116,52	0,12 %
8.12	000141	SBC	PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS	m²	536,44	8,95	0,00	11,32	11,32	0,00	6.072,50	6.072,50	6,26 %
9			SERVIÇOS FINAIS										
9.1	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	2	360,00	0,00	455,58	455,58	0,00	911,16	911,16	0,94 %
9.2	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	536,44	0,54	0,52	0,16	0,68	278,94	85,83	364,77	0,38 %
Totais ->										32.013,12	65.035,33	97.048,45	

Total sem BDI 76.694,99
Total do BDI 20.353,46
Total Geral 97.048,45

Farley dos Santos Nascimento

