



Obra
Implantação do PSPCI - BARRACÃO/RS

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Rio Grande
do Sul
SBC - 12/2023 - Rio Grande do
Sul

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,28%
Mensalista: 46,00%

B.D.I.
0,0%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	M. O.	Valor Unitário	Total	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	14025	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	4	15	0	15	15	0	60	60	0,18%
2			INSTALAÇÃO DA OBRA										
2.1	16500	SBC	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	4	293,96	33,93	260,03	293,96	135,72	1.040,12	1.175,84	3,62%
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
3.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	118,06	116,13	1,93	118,06	1.161,30	19,3	1.180,60	3,64%
3.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	59,85	57,36	2,49	59,85	1.434,00	62,25	1.496,25	4,61%
4			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS										
4.1	112561	SBC	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÍ INOX (NBR 9050)	M	7,04	732,6	197,96	534,64	732,6	1.393,63	3.763,87	9.999,15	30,80%
4.2	112560	SBC	CORRIMAO EM TUBO DE AÍ INOX 1/2 1,3"	M	25,73	121,12	47,78	73,34	121,12	1.229,37	1.887,04	3.116,41	9,60%
4.3	55861	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	6	147,83	1,08	146,75	147,83	6,48	880,5	886,98	2,73%
4.4	20626	SBC	SINALIZACAO EM FITA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA DEGRAUS 20x3cm	UN	2	8,83	0,34	8,49	8,83	0,68	16,98	17,66	0,05%
4.5	55918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	44	18,65	0,49	18,16	18,65	21,56	799,04	820,6	2,53%
5			DEMOLIÇÕES										
5.1	22150	SBC	DEMOLICAO DE PAREDES DIVISORIA	m³	2	250,63	189,63	61	250,63	379,26	122	501,26	1,54%
5.2	22088	SBC	DEMOLICAO ESCADAS EXTERNAS EM ALVENARIA	m³	2	103,57	78,91	24,66	103,57	157,82	49,32	207,14	0,64%
6			ADEQUAÇÃO DE ESCADAS E DEGRAUS										
6.1	ED-50846	SETOP	ESCALADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m³	1,5	2.439,14	699,37	1.739,77	2.439,14	1.049,05	2.609,66	3.658,71	11,27%
7			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA										
7.1	61142	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5598 20mm 3/4" (fornecimento e instalação)	M	75	34,56	15,06	19,5	34,56	1.129,50	1.462,50	2.592,00	7,99%
7.2	91992	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A-250P PARA CONDULETE DE ALUMINIO	UN	28	47,99	26,3	21,69	47,99	736,4	607,32	1.343,72	4,14%
7.3	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32	42,42	16,5	25,92	42,42	528	829,44	1.357,44	4,18%
7.4	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) SEM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28	42,42	16,5	25,92	42,42	462	725,76	1.187,76	3,66%
7.5	62615	SBC	TAMPA PI CONDULETE MULTIPLO 3/4 - COM FURO PARA TOMADA 10A	UN	28	8,43	4,15	4,28	8,43	116,2	119,84	236,04	0,73%
7.6	60680	SBC	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 2W, BIVOLT - 30 LEDS DE ALTO BRILHO	UN	28	30,1	5,52	24,58	30,1	154,56	688,24	842,8	2,60%
7.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE)	M	90	4,21	1,18	3,03	4,21	106,2	272,7	378,9	1,17%
7.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL)	M	90	4,21	1,18	3,03	4,21	106,2	272,7	378,9	1,17%
7.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERMELHO)	M	90	4,21	1,18	3,03	4,21	106,2	272,7	378,9	1,17%
7.10	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	106,17	104,24	1,93	106,17	1.042,40	19,3	1.061,70	3,27%





23140000029972

7.11	101890 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 15A-240V	UN	4	15,2	2,72	12,48	15,2	10,88	49,92	60,8	0,19%
7.12	141 SBC	PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS	m²	383,85	8,95	0	8,95	8,95	0	3.435,45	3.435,45	10,58%
8		SERVIÇOS FINAIS									927,27	2,86%
8.1	210500 SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	2	360	0	360	360	0	720	720	2,22%
8.2	99802 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.	m²	383,85	0,54	0,41	0,13	0,54	157,37	49,9	207,27	0,64%
			AF 04/2019									
			Totais ->									

Total sem BDI 32.460,63
Total do BDI 0
Total Geral 32.460,63

Farley dos Santos Nascimento





23140000029972

Nome do documento: PLANILHA DE CUSTOS.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621

04/01/2024 15:18:45

