



## Planilha de Orçamento GLOBAL

08/01/2024 Página 1 de 1

				i agina i ac i
Obra: 0028 - TELHADO DP RESTINGA SECA	Endereço:			
Cliente: POLÍCIA CIVIL	Cidade:			
		Preço Uni	tário/Preço Total	
tem/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
I. SERVIÇOS INICIAIS				
.1 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	0,20 MS	0,00	34.194,90	
	•	0,00	6.838,98	6.838,98
.2 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	275,00 M2	0,00	18.29	
	,,,,	0,00	5.029,75	5.029,75
.3 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00 M2	1.062,13	48,48	,
	1,00 11.2	1.062,13	48,48	1.110,61
		,	,	
Total de SERVIÇOS INICIAIS	•	1.062,13	11.917,21	12.979,34
	•			
2. <b>ESTRUTURA</b> 1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	275,00 M2	14,90	5,30	
ÁGUAS PARA TELH A ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU FERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF 07/2019	2,00	4.097,50	1.457,50	5.555,00
2 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM, ALUMINIO OU PLAST	30,00 M2	95,41	48,48	
2. ESTRUTURA MADEIRA-TEETA FIBROOM, AEOMINIO OO FEAST	30,00 WZ	2.862,30	1.454,40	4.316,70
		2.002,00	110-1,-10	4.010,10
Total de ESTRUTURA	•	6.959,80	2.911,90	9.871,70
	-			
3. COBERTURA 1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	275,00 M2	57,54	7,12	
RECOBRIMENTO LA TERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO	270,00 1112	15.823,50	1.958,00	17.781,50
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO I ÇAMENTO. AF_07/2019			•	
.2 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS D E FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019  Total de COBERTURA	12,00 M	108,39	3,52	
		1.300,68	42,24	1.342,92
	•	17.124,18	2.000,24	19.124,42
Total de COBERTORA	-	17.124,10	2.000,24	13.124,42
4. FUNILARIA	40.00 1:	20.05	0	
1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, NCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF 07/2019	12,00 M	66,05	9,09	004.00
INDECCO TRANSFORME VERTICAL. AL _01/2010		792,60	109,08	901,68
Total de FUNILARIA		792,60	109,08	901,68
	-	,	,	22.,00
5. SERVIÇOS FINAIS	00	m		
.1 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM	20,00 M3	51,48	40,38	4 00= 00
		1.029,60	807,60	1.837,20
Total de SERVIÇOS FINAIS	-	1.029,60	807,60	1.837,20
•		00.000.04	47.740.00	44.74.01
TOTAL DO ORÇAMENTO		26.968,31	17.746,03	44.714,34



FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA PÚBLICA - Divisão de Serviços Gerais - CNPJ: 87.958.583/0098-79 Rua Delegado Grant, 115 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-2436 - email: ae@pc.rs.gov.br





Nome do documento: Orcamento - Pleo Telhado Restinga Seca.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Paulo Matheus Souza de Souza

PC / 600710 / 387002201

09/01/2024 08:52:25

