ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO

SOLICITANTE:	SE	**ENCARGOS SOCIAIS**		**BDI SERVIÇOS:**	24,24%
PROCESSO:	24/1900-0006701-9	**ESTADO - HORISTA:**	108,29%	**BDI EQUIPAMENTOS:**	24,24%
OBRA:	E.E.Professora Edi Tereza Flores Lippert - Reforma parcial da cobertura, devido aos últimos temporais ocorridos na região.	**ESTADO - Mensalista:**	108,29%	**DATA ORÇAMENTO:**	02/02/2024
ENDEREÇO:	RUA 12 DE OUTUBRO, 0 - CENTRO - Santo Ângelo - CEP 98803-270	**SINAPI - Horista:**		**DATA-BASE:**	16/11/2023
ASSUNTO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS	**SINAPI - MENSALISTA:**		**PRAZO DA OBRA (DIAS):**	60
RESP. TÉCNICO:	Jozana Chaves Ribeiro	**MODALIDADE:**		**TOTAL GERAL:**	81.292,81

Grupo/Item	Nº do lote	Nº Ordem	Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do item	Estimativa						Material (R$)	Mão de Obra (R$)
								Qtd.	Unid.	Preço unitário (R$)	Preço Total (R$)	% BDI	% Encargos Sociais		
GRUPO			1				ADMINISTRACAO DA OBRA				4.291,10				
ITEM			1.1	1016615	Própria	16/11/2023	MESTRE DE OBRAS	2	M	663,52	1.327,04	24,24%	108,29%	0,00	663,52
ITEM			1.2	1002238	Homologada	16/11/2023	ENGENHEIRO DE OBRAS 10 H/MS	2	MS	1482,03	2.964,06	24,24%	108,29%	0,00	1.482,03
GRUPO			2				INSTALAÇÃO DA OBRA				1.716,80				
ITEM			2.1	1004995	Homologada		PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA E	4	M2	210,7	842,80	24,24%	108,29%	173,85	36,85
ITEM			2.2	27730	Externa-Pleo	16/11/2023	ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES	25	M2	34,96	874,00	24,24%	108,29%	34,96	0,00
GRUPO			3				COBERTURA				0,00				
GRUPO			3.1				SERVIÇOS FINAIS				5.713,55				
ITEM			3.1.1	22186	Externa-Pleo	16/11/2023	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	330	M2	10,01	3.303,30	24,24%	108,29%	0,00	10,01
ITEM			3.1.2	1016580	Própria		RETIRADA DE CALHAS E CUMEEIRAS	90,85	M	26,53	2.410,25	24,24%	108,29%	13,29	13,24
GRUPO			3.2				COBERTURA				61.365,46				
ITEM			3.2.1	72310	Externa-Pleo	16/11/2023	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	330	M2	59,09	19.499,70	24,24%	108,29%	46,49	12,60
ITEM			3.2.2	72315	Externa-Pleo	16/11/2023	CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	40	M	98,59	3.943,60	24,24%	108,29%	91,63	6,96
ITEM			3.2.3	165115	Externa-Pleo	16/11/2023	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	52,85	M	150,74	7.966,61	24,24%	108,29%	108,09	42,65
ITEM			3.2.4	165040	Externa-Pleo	16/11/2023	TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM	50	M	59,16	2.958,00	24,24%	108,29%	36,15	23,01
ITEM			3.2.5	1009353	Homologada	16/11/2023	CAPA MURO EM AÇO GALVANIZADO 0,5MM CORTE 28	23,3	M	46,87	1.092,07	24,24%	108,29%	32,97	13,90
ITEM			3.2.6	1005077	Homologada		MANTA LIQUIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES	40	M2	38,09	1.523,60	24,24%	108,29%	20,86	17,23
ITEM			3.2.7	71400	Externa-Pleo	16/11/2023	ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	100	M2	112,45	11.245,00	24,24%	108,29%	66,23	46,22
ITEM			3.2.8	22161	Externa-Pleo	16/11/2023	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	120	M2	12,31	1.477,20	24,24%	108,29%	0,00	12,31
ITEM			3.2.9	81530	Externa-Pleo	16/11/2023	REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)	120	M2	55,31	6.637,20	24,24%	108,29%	7,90	47,41
ITEM			3.2.10	165124	Externa-Pleo	16/11/2023	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA	32	M	91,14	2.916,48	24,24%	108,29%	81,87	9,27
ITEM			3.2.11	1016651	Própria	16/11/2023	SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DA TELHA DE FIBROCIMENTO	150	UN	14,04	2.106,00	24,24%	108,29%	1,44	12,60
GRUPO			4				PAREDE SALA 1º ANO				3.348,93				
ITEM			4.1	22191	Externa-Pleo	16/11/2023	RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX PVA	31	M2	5,12	158,72	24,24%	108,29%	0,00	5,12
ITEM			4.2	81701	Externa-Pleo	16/11/2023	IMPERMEABILIZACAO-PINTURA MINERAL PO-EXTERIOR-2DEM	31	M2	29,59	917,29	24,24%	108,29%	12,36	17,23
ITEM			4.3	101020	Externa-Pleo	16/11/2023	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	31	M2	26,23	813,13	24,24%	108,29%	3,58	22,65
ITEM			4.4	141256	Externa-Pleo	16/11/2023	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	31	M2	34,78	1.078,18	24,24%	108,29%	13,99	20,79
ITEM			4.5	22161	Externa-Pleo	16/11/2023	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	31	M2	12,31	381,61	24,24%	108,29%	0,00	12,31
GRUPO			5				SERVIÇOS FINAIS				4.856,97				
ITEM			5.1	29401	Externa-Pleo	16/11/2023	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	150	M2	30,74	4.611,00	24,24%	108,29%	0,00	30,74
ITEM			5.2	231600	Externa-Pleo	16/11/2023	REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	3	M3	81,99	245,97	24,24%	108,29%	0,00	81,99
							TOTAL DO ORÇAMENTO				81.292,81				

PROA Processos Administrativos e-Gov
2419000006701 9
21/02/2024 10:38:14 SOP/DPPE / DIR/4821146701 A/C EQUIPE SELEÇÃO DE LICITAÇÕE...