ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLICITANTE: | SE | ENCARGOS SOCIAIS | | BDI SERVIÇOS: | |
| PROCESSO: | 24/1900-0006709-4 | ESTADO - HORISTA: | 108,29% | BDI EQUIPAMENTOS: | |
| OBRA: | E.E.E.M. Edgardo Pereira Velho - Reforma geral dos Blocos 01, 02 e 03. | ESTADO - Mensalista: | 108,29% | DATA ORÇAMENTO: | |
| ENDEREÇO: | RUA MENOTTI GARIBALDI, 220 - CENTRO - Tavares | SINAPI - Horista: | | DATA-BASE: | |
| ASSUNTO: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS | SINAPI - MENSALISTA: | | PRAZO DA OBRA (DIAS): | |
| RESP. TÉCNICO: | Marcelo Nadal | MODALIDADE: | | TOTAL GERAL: | |

| Grupo/Item | Nº do lote | Nº Ordem | Nº Item | Código de Referência | Fonte de Referência | Data de Referência | Descrição do item | Estimativa<br>Qtd. | Unid. | Preço unitário (R$) | Preço Total (R$) | % BDI | % Encargos Sociais | Pr. Unit. Material (R$) | Pr. Unit. Mão de Obra (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO | | | 1 | | | | ADMINISTRACAO DA OBRA | | | | 54.849,45 | | | | |
| ITEM | | | 1.1 | 1003037 | Homologada | 12/12/2023 | MESTRE DE OBRAS 60 HS/MS | 5 | MS | 4367,75 | 21.838,75 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 4.367,75 |
| ITEM | | | 1.2 | 458 | Externa-Pleo | | ENGENHEIRO DE OBRA 80 h/ms | 5 | MS | 6602,14 | 33.010,70 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 6.602,14 |
| GRUPO | | | 2 | | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | 18.618,00 | | | | |
| ITEM | | | 2.1 | 1004995 | Homologada | | PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA E | 6 | M2 | 215,29 | 1.291,74 | 26,95% | 108,29% | 177,64 | 37,65 |
| ITEM | | | 2.2 | 1000710 | Homologada | | GALPÃO DE OBRAS (2,00X3,00) - PADRÃO SOP - UNIDADE | 1 | UN | 4382,36 | 4.382,36 | 26,95% | 108,29% | 3.822,57 | 559,79 |
| ITEM | | | 2.3 | 523103 | Externa-Pleo | 16/11/2023 | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO,E=12MM P/REDES,R.10X | 170 | M | 57,23 | 9.729,10 | 26,95% | 108,29% | 41,84 | 15,39 |
| ITEM | | | 2.4 | 27730 | Externa-Pleo | 16/11/2023 | ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES | 90 | M2 | 35,72 | 3.214,80 | 26,95% | 108,29% | 35,72 | 0,00 |
| GRUPO | | | 3 | | | | BLOCO 01 | | | | 0,00 | | | | |
| GRUPO | | | 3.1 | | | | Reforma do Sistema de Cobertura | | | | 0,00 | | | | |
| GRUPO | | | 3.1.1 | | | | Desmontagem do Sistema de Cobertura | | | | 26.629,10 | | | | |
| ITEM | | | 3.1.1.1 | 22186 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 730 | M2 | 10,23 | 7.467,90 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 10,23 |
| ITEM | | | 3.1.1.2 | 22181 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO | 730 | M2 | 17,82 | 13.008,60 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 17,82 |
| ITEM | | | 3.1.1.3 | 1002835 | Homologada | 12/12/2023 | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERF | 476 | M2 | 9,45 | 4.498,20 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 9,45 |
| ITEM | | | 3.1.1.4 | 1002836 | Homologada | | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM LAMBRIS | 88 | M2 | 18,8 | 1.654,40 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 18,80 |
| GRUPO | | | 3.1.2 | | | | Reforma do Reservatório | | | | 2.094,16 | | | | |
| ITEM | | | 3.1.2.1 | 161020 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 500 L | 1 | UN | 703,6 | 703,60 | 26,95% | 108,29% | 539,12 | 164,48 |
| ITEM | | | 3.1.2.2 | 161205 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 39 | M | 15,25 | 594,75 | 26,95% | 108,29% | 8,19 | 7,06 |
| ITEM | | | 3.1.2.3 | 161210 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 24 | M | 26,89 | 645,36 | 26,95% | 108,29% | 17,51 | 9,38 |
| ITEM | | | 3.1.2.4 | 153052 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" 20MM | 1 | UN | 63,47 | 63,47 | 26,95% | 108,29% | 39,98 | 23,49 |
| ITEM | | | 3.1.2.5 | 153053 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25MM | 1 | UN | 86,98 | 86,98 | 26,95% | 108,29% | 56,44 | 30,54 |
| GRUPO | | | 3.1.3 | | | | Reforma da Laje | | | | 3.420,72 | | | | |
| ITEM | | | 3.1.3.1 | 231101 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | LIMPEZA DE PISO CIMENTADO | 72 | M2 | 11,88 | 855,36 | 26,95% | 108,29% | 3,50 | 8,38 |
| ITEM | | | 3.1.3.2 | 81101 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS | 72 | M2 | 35,63 | 2.565,36 | 26,95% | 108,29% | 14,68 | 20,95 |
| GRUPO | | | 3.1.4 | | | | Readequações dos Oitões das Paredes de Empena | | | | 7.514,75 | | | | |
| ITEM | | | 3.1.4.1 | 62211 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 25 | M2 | 150,55 | 3.763,75 | 26,95% | 108,29% | 96,85 | 53,70 |
| ITEM | | | 3.1.4.2 | 101002 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 50 | M2 | 15,05 | 752,50 | 26,95% | 108,29% | 4,53 | 10,52 |
| ITEM | | | 3.1.4.3 | 101040 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 50 | M2 | 26,55 | 1.327,50 | 26,95% | 108,29% | 3,45 | 23,10 |
| ITEM | | | 3.1.4.4 | 101031 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 5%CI-15MM(EXT) | 50 | M2 | 33,42 | 1.671,00 | 26,95% | 108,29% | 2,93 | 30,49 |
| GRUPO | | | 3.1.5 | | | | Construção do Telhado | | | | 138.771,26 | | | | |
| ITEM | | | 3.1.5.1 | 71400 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST | 732 | M2 | 114,91 | 84.114,12 | 26,95% | 108,29% | 67,68 | 47,23 |
| ITEM | | | 3.1.5.2 | 72315 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA | 63 | M | 100,74 | 6.346,62 | 26,95% | 108,29% | 93,63 | 7,11 |
| ITEM | | | 3.1.5.3 | 72310 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM | 732 | M2 | 60,37 | 44.190,84 | 26,95% | 108,29% | 47,50 | 12,87 |
| ITEM | | | 3.1.5.4 | 86112 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA TRABALHADA-1 DEMAO | 328 | M2 | 12,56 | 4.119,68 | 26,95% | 108,29% | 4,18 | 8,38 |
| GRUPO | | | 3.1.6 | | | | Reformas de Calhas, Capas, Rufos e Algerozes | | | | 5.822,07 | | | | |
| ITEM | | | 3.1.6.1 | 1007453 | Homologada | | RINCAO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CORTE 50 CM | 15 | M | 29,9 | 448,50 | 26,95% | 108,29% | 18,08 | 11,82 |
| ITEM | | | 3.1.6.2 | 1009353 | Homologada | 12/12/2023 | CAPA MURO EM AÇO GALVANIZADO 0,5MM CORTE 28 | 38 | M | 46,68 | 1.773,84 | 26,95% | 108,29% | 32,47 | 14,21 |
| ITEM | | | 3.1.6.3 | 165122 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA | 47 | M | 76,59 | 3.599,73 | 26,95% | 108,29% | 67,12 | 9,47 |
| GRUPO | | | 3.1.7 | | | | Reforma dos Beirais | | | | 33.264,54 | | | | |
| ITEM | | | 3.1.7.1 | 73659 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO | 64 | M2 | 55,88 | 3.576,32 | 26,95% | 108,29% | 25,97 | 29,91 |
| ITEM | | | 3.1.7.2 | 73120 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO | 64 | M2 | 263,39 | 16.856,96 | 26,95% | 108,29% | 197,81 | 65,58 |
| ITEM | | | 3.1.7.3 | 1002271 | Homologada | | TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO | 113 | M | 38,86 | 4.391,18 | 26,95% | 108,29% | 38,86 | 0,00 |
| ITEM | | | 3.1.7.4 | 1002272 | Homologada | | MEIA CANA 1" PARA FORRO DE MADEIRA | 113 | M | 11,56 | 1.306,28 | 26,95% | 108,29% | 4,13 | 7,43 |
| ITEM | | | 3.1.7.5 | 86112 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA TRABALHADA-1 DEMAO | 92 | M2 | 12,56 | 1.155,52 | 26,95% | 108,29% | 4,18 | 8,38 |
| ITEM | | | 3.1.7.6 | 141331 | Externa-Pleo | 12/12/2023 | PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO | 92 | M2 | 56,84 | 5.229,28 | 26,95% | 108,29% | 28,37 | 28,47 |
| ITEM | | | 3.1.7.7 | 101040 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 28 | M2 | 26,75 | 749,00 | 26,95% | 108,29% | 3,45 | 23,30 |
| GRUPO | | | 3.1.8 | | | | Instalação do Forro Interno | | | | 70.933,52 | | | | |
| ITEM | | | 3.1.8.1 | 1001261 | Homologada | | FORRO DE PVC 200MM C/ RODAF EM PVC, C/ CAMA DE FORRO | 476 | M2 | 149,02 | 70.933,52 | 26,95% | 108,29% | 63,02 | 86,00 |
| GRUPO | | | 3.2 | | | | Reformas das Paredes Externas e Internas | | | | 26.128,27 | | | | |
| ITEM | | | 3.2.1 | 1014541 | Própria | | REPARO EM PAREDES FISSURADAS C/SELANTE ACRÍLICO FLEXÍVEL, VEU D | 5 | M | 44,55 | 222,75 | 26,95% | 108,29% | 20,72 | 23,83 |
| ITEM | | | 3.2.2 | 1014542 | Própria | 15/01/2024 | REPARO EM PAREDES TRINCADAS C/ TELA AÇO SOLDADA, ARGAMASSA PC | 3 | M | 89,89 | 269,67 | 26,95% | 108,29% | 42,25 | 47,64 |
| ITEM | | | 3.2.3 | 1014211 | Própria | | RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CORROSÃO DE ARMADURA | 3 | M² | 200,47 | 601,41 | 26,95% | 108,29% | 57,52 | 142,95 |
| ITEM | | | 3.2.4 | 22161 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 12 | M2 | 12,72 | 152,64 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 12,72 |
| ITEM | | | 3.2.5 | 101002 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 12 | M2 | 15,13 | 181,56 | 26,95% | 108,29% | 4,53 | 10,60 |
| ITEM | | | 3.2.6 | 101031 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 5%CI-15MM(EXT) | 12 | M2 | 33,63 | 403,56 | 26,95% | 108,29% | 2,93 | 30,70 |
| ITEM | | | 3.2.7 | 101040 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 12 | M2 | 26,75 | 321,00 | 26,95% | 108,29% | 3,45 | 23,30 |
| ITEM | | | 3.2.8 | 161900 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 42 | M | 21,91 | 920,22 | 26,95% | 108,29% | 4,70 | 17,21 |
| ITEM | | | 3.2.9 | 84201 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO | 42 | M | 22,53 | 946,26 | 26,95% | 108,29% | 5,05 | 17,48 |
| ITEM | | | 3.2.10 | 141256 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 620 | M2 | 35,66 | 22.109,20 | 26,95% | 108,29% | 14,29 | 21,37 |
| GRUPO | | | 3.3 | | | | Reforma Pavimentação Interna | | | | 62.890,59 | | | | |
| ITEM | | | 3.3.1 | 22134 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) | 376 | M2 | 20,95 | 7.877,20 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 20,95 |
| ITEM | | | 3.3.2 | 605025 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 E=3CM | 376 | M2 | 24,16 | 9.084,16 | 26,95% | 108,29% | 19,06 | 5,10 |
| ITEM | | | 3.3.3 | 591020 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 63 | M2 | 57,31 | 3.610,53 | 26,95% | 108,29% | 24,25 | 33,06 |
| ITEM | | | 3.3.4 | 92510 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE | 438 | M2 | 63,53 | 27.826,14 | 26,95% | 108,29% | 43,99 | 19,54 |
| ITEM | | | 3.3.5 | 94521 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM | 212 | M | 46,55 | 9.868,60 | 26,95% | 108,29% | 12,68 | 33,87 |
| ITEM | | | 3.3.6 | 92520 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM | 438 | M2 | 10,27 | 4.498,26 | 26,95% | 108,29% | 4,95 | 5,32 |
| ITEM | | | 3.3.7 | 1007246 | Homologada | | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA - COLOCADO | 1,5 | M2 | 83,8 | 125,70 | 26,95% | 108,29% | 44,14 | 39,66 |
| GRUPO | | | 3.4 | | | | Reforma da Divisória da Secretaria e Sala dos Professores | | | | 0,00 | | | | |
| GRUPO | | | 3.4.1 | | | | Divisórias Secretaria/Sala dos Professores | | | | 4.695,01 | | | | |
| ITEM | | | 3.4.1.1 | 22197 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 22 | M2 | 16,41 | 361,02 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 16,41 |
| ITEM | | | 3.4.1.2 | 64300 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA | 22 | M2 | 167,57 | 3.686,54 | 26,95% | 108,29% | 167,57 | 0,00 |
| ITEM | | | 3.4.1.3 | 64360 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PORTA P/DIVISORIA PERFIL ACO C/FERRAGEM -COLOCADA | 1 | CJ | 647,45 | 647,45 | 26,95% | 108,29% | 647,45 | 0,00 |
| GRUPO | | | 3.4.2 | | | | Divisórias Sala SOE | | | | 5.979,76 | | | | |
| ITEM | | | 3.4.2.1 | 22197 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 22 | M2 | 16,41 | 361,02 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 16,41 |
| ITEM | | | 3.4.2.2 | 64300 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA | 22 | M2 | 167,57 | 3.686,54 | 26,95% | 108,29% | 167,57 | 0,00 |
| ITEM | | | 3.4.2.3 | 64405 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM | 1 | CJ | 647,45 | 647,45 | 26,95% | 108,29% | 647,45 | 0,00 |
| ITEM | | | 3.4.2.4 | 113021 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO | 1,2 | M2 | 1070,62 | 1.284,75 | 26,95% | 108,29% | 999,73 | 70,89 |
| GRUPO | | | 3.5 | | | | Reforma de Aberturas Bloco 01 | | | | 21.295,55 | | | | |
| ITEM | | | 3.5.1 | 141346 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 85 | M2 | 39,56 | 3.362,60 | 26,95% | 108,29% | 18,19 | 21,37 |
| ITEM | | | 3.5.2 | 141347 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS | 263 | M2 | 43,98 | 11.566,74 | 26,95% | 108,29% | 20,05 | 23,93 |
| ITEM | | | 3.5.3 | 111113 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 | 3 | CJ | 1800,31 | 5.400,93 | 26,95% | 108,29% | 1.583,40 | 216,91 |
| ITEM | | | 3.5.4 | 121001 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 3 | CJ | 321,76 | 965,28 | 26,95% | 108,29% | 131,27 | 190,49 |
| GRUPO | | | 3.6 | | | | Reforma Banheiros | | | | 5.028,36 | | | | |
| ITEM | | | 3.6.1 | 103310 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | TAMPO DE MARMORE 1,50X0,60M | 2 | UN | 1623,6 | 3.247,20 | 26,95% | 108,29% | 1.528,30 | 95,30 |
| ITEM | | | 3.6.2 | 151035 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR | 4 | UN | 445,29 | 1.781,16 | 26,95% | 108,29% | 374,85 | 70,44 |
| GRUPO | | | 3.7 | | | | Reforma Cozinha | | | | 0,00 | | | | |
| GRUPO | | | 3.7.1 | | | | Desmontagens e Demolições | | | | 2.159,31 | | | | |
| ITEM | | | 3.7.1.1 | 22133 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO | 47 | M2 | 18,29 | 859,63 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 18,29 |
| ITEM | | | 3.7.1.2 | 22161 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 16 | M2 | 12,72 | 203,52 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 12,72 |
| ITEM | | | 3.7.1.3 | 22162 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS | 52 | M2 | 17,51 | 910,52 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 17,51 |
| ITEM | | | 3.7.1.4 | 22164 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 7 | M2 | 26,52 | 185,64 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 26,52 |
| GRUPO | | | 3.7.2 | | | | Alteração do Ponto de água da Torneira da Pia da Cozinha | | | | 60,15 | | | | |
| ITEM | | | 3.7.2.1 | 161205 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 1 | M | 15,22 | 15,22 | 26,95% | 108,29% | 8,19 | 7,03 |
| ITEM | | | 3.7.2.2 | 161207 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2 | UN | 11,51 | 23,02 | 26,95% | 108,29% | 2,13 | 9,38 |
| ITEM | | | 3.7.2.3 | 161900 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 1 | M | 21,91 | 21,91 | 26,95% | 108,29% | 4,70 | 17,21 |
| GRUPO | | | 3.7.3 | | | | Recuperação dos acabamentos argamassado do Teto e Paredes | | | | 3.669,75 | | | | |
| ITEM | | | 3.7.3.1 | 1014211 | Própria | | RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CORROSÃO DE ARMADURA | 3 | M² | 200,47 | 601,41 | 26,95% | 108,29% | 57,52 | 142,95 |
| ITEM | | | 3.7.3.2 | 22191 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX PVA | 68 | M2 | 5,32 | 361,76 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 5,32 |
| ITEM | | | 3.7.3.3 | 141256 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 68 | M2 | 35,66 | 2.424,88 | 26,95% | 108,29% | 14,29 | 21,37 |
| ITEM | | | 3.7.3.4 | 101002 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 6 | M2 | 15,13 | 90,78 | 26,95% | 108,29% | 4,53 | 10,60 |
| ITEM | | | 3.7.3.5 | 101010 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | EMBOCO CI-AR 1:3-10MM (INTERNO) | 6 | M2 | 31,82 | 190,92 | 26,95% | 108,29% | 5,88 | 25,94 |
| GRUPO | | | 3.7.4 | | | | Reforma do Passa Prato | | | | 2.062,39 | | | | |
| ITEM | | | 3.7.4.1 | 101320 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | GRANITO-PLACA SOBRE EMBOCO-CI-AR 1:4-3CM+REJUNTE | 1,7 | M2 | 1165,6 | 1.981,51 | 26,95% | 108,29% | 1.022,65 | 142,95 |
| ITEM | | | 3.7.4.2 | 101020 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO) | 3 | M2 | 26,96 | 80,88 | 26,95% | 108,29% | 3,66 | 23,30 |
| GRUPO | | | 3.7.5 | | | | Reforma de Esquadrias | | | | 7.993,16 | | | | |
| ITEM | | | 3.7.5.1 | 62241 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-AR 1:10AGLUT | 1 | M2 | 97,17 | 97,17 | 26,95% | 108,29% | 52,72 | 44,45 |
| ITEM | | | 3.7.5.2 | 101020 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO) | 16 | M2 | 26,96 | 431,36 | 26,95% | 108,29% | 3,66 | 23,30 |
| ITEM | | | 3.7.5.3 | 113014 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO | 2,9 | M2 | 1070,62 | 3.104,80 | 26,95% | 108,29% | 999,73 | 70,89 |
| ITEM | | | 3.7.5.4 | 111112 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 | 2 | CJ | 1721,18 | 3.442,36 | 26,95% | 108,29% | 1.504,27 | 216,91 |
| ITEM | | | 3.7.5.5 | 102315 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PEITORIL DE GRANITO CINZA 15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM | 3,4 | M | 152,47 | 518,40 | 26,95% | 108,29% | 118,60 | 33,87 |
| ITEM | | | 3.7.5.6 | 141331 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO | 7 | M2 | 57,01 | 399,07 | 26,95% | 108,29% | 28,37 | 28,64 |
| GRUPO | | | 3.7.6 | | | | Reforma do Piso e Revestimentos Cerâmicos | | | | 10.865,94 | | | | |
| ITEM | | | 3.7.6.1 | 591019 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 47 | M2 | 48,5 | 2.279,50 | 26,95% | 108,29% | 20,95 | 27,55 |
| ITEM | | | 3.7.6.2 | 92510 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE | 47 | M2 | 63,53 | 2.985,91 | 26,95% | 108,29% | 43,99 | 19,54 |
| ITEM | | | 3.7.6.3 | 101518 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. | 52 | M2 | 61,4 | 3.192,80 | 26,95% | 108,29% | 44,45 | 16,95 |
| ITEM | | | 3.7.6.4 | 92520 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM | 99 | M2 | 10,27 | 1.016,73 | 26,95% | 108,29% | 4,95 | 5,32 |
| ITEM | | | 3.7.6.5 | 101040 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 52 | M2 | 26,75 | 1.391,00 | 26,95% | 108,29% | 3,45 | 23,30 |
| GRUPO | | | 4 | | | | REFORMAS BLOCO 02 | | | | 0,00 | | | | |
| GRUPO | | | 4.1 | | | | Reformas Sala 17 | | | | 0,00 | | | | |
| GRUPO | | | 4.1.1 | | | | Demolição de Paredes e Pisos | | | | 1.590,04 | | | | |
| ITEM | | | 4.1.1.1 | 522116 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) | 38 | M2 | 18,83 | 715,54 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 18,83 |
| ITEM | | | 4.1.1.2 | 22132 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO | 66 | M2 | 13,25 | 874,50 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 13,25 |
| GRUPO | | | 4.1.2 | | | | Reforço de Fundações | | | | 3.630,40 | | | | |
| ITEM | | | 4.1.2.1 | 43001 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA | 1,15 | M3 | 2938,22 | 3.378,96 | 26,95% | 108,29% | 1.983,91 | 954,31 |
| ITEM | | | 4.1.2.2 | 81101 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS | 7 | M2 | 35,92 | 251,44 | 26,95% | 108,29% | 14,68 | 21,24 |
| GRUPO | | | 4.1.3 | | | | Construção da Alvenaria | | | | 19.234,84 | | | | |
| ITEM | | | 4.1.3.1 | 62260 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 48 | M2 | 138,51 | 6.648,48 | 26,95% | 108,29% | 79,25 | 59,26 |
| ITEM | | | 4.1.3.2 | 51733 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D | 0,25 | M3 | 6917,5 | 1.729,38 | 26,95% | 108,29% | 4.761,31 | 2.156,19 |
| ITEM | | | 4.1.3.3 | 51732 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DE | 0,5 | M3 | 5195,72 | 2.597,86 | 26,95% | 108,29% | 3.473,66 | 1.722,06 |
| ITEM | | | 4.1.3.4 | 101002 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 96 | M2 | 15,13 | 1.452,48 | 26,95% | 108,29% | 4,53 | 10,60 |
| ITEM | | | 4.1.3.5 | 101030 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+10%CI-15MM(EXT) | 96 | M2 | 36,48 | 3.502,08 | 26,95% | 108,29% | 5,78 | 30,70 |
| ITEM | | | 4.1.3.6 | 101040 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 96 | M2 | 26,75 | 2.568,00 | 26,95% | 108,29% | 3,45 | 23,30 |
| ITEM | | | 4.1.3.7 | 62951 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | VERGA 11X3CM-VAO ATE 1,2M C/DESF.CI-AR 1:4(TAIPA') | 12 | M | 61,38 | 736,56 | 26,95% | 108,29% | 44,43 | 16,95 |
| GRUPO | | | 4.1.4 | | | | Construção do Sistema de Cobertura | | | | 18.530,41 | | | | |
| ITEM | | | 4.1.4.1 | 71400 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST | 78 | M2 | 115,3 | 8.993,40 | 26,95% | 108,29% | 67,68 | 47,62 |
| ITEM | | | 4.1.4.2 | 72310 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM | 78 | M2 | 60,49 | 4.718,22 | 26,95% | 108,29% | 47,50 | 12,99 |
| ITEM | | | 4.1.4.3 | 72315 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA | 7 | M | 100,76 | 705,32 | 26,95% | 108,29% | 93,63 | 7,13 |
| ITEM | | | 4.1.4.4 | 1009353 | Homologada | 15/01/2024 | CAPA MURO EM AÇO GALVANIZADO 0,5MM CORTE 28 | 10,5 | M | 46,78 | 491,19 | 26,95% | 108,29% | 32,47 | 14,31 |
| ITEM | | | 4.1.4.5 | 165122 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA | 10,5 | M | 76,64 | 804,72 | 26,95% | 108,29% | 67,12 | 9,52 |
| ITEM | | | 4.1.4.6 | 73120 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO | 8 | M2 | 263,96 | 2.111,68 | 26,95% | 108,29% | 197,81 | 66,15 |
| ITEM | | | 4.1.4.7 | 1002271 | Homologada | | TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO | 14 | M | 38,86 | 544,04 | 26,95% | 108,29% | 38,86 | 0,00 |
| ITEM | | | 4.1.4.8 | 1002272 | Homologada | | MEIA CANA 1" PARA FORRO DE MADEIRA | 14 | M | 11,56 | 161,84 | 26,95% | 108,29% | 4,13 | 7,43 |
| GRUPO | | | 4.1.5 | | | | Instalação de Aberturas | | | | 13.615,73 | | | | |
| ITEM | | | 4.1.5.1 | 112012 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXILHO BASCULANTE-FERRO | 11,5 | M2 | 668,08 | 7.682,92 | 26,95% | 108,29% | 620,46 | 47,62 |
| ITEM | | | 4.1.5.2 | 131100 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | VIDRO TRANSPARENTE 3MM COLOCADO COM MASSA | 11,5 | M2 | 216,17 | 2.485,96 | 26,95% | 108,29% | 118,06 | 98,11 |
| ITEM | | | 4.1.5.3 | 111141 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,90X2,10 | 1 | CJ | 1647,56 | 1.647,56 | 26,95% | 108,29% | 1.430,65 | 216,91 |
| ITEM | | | 4.1.5.4 | 121002 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | 1 | CJ | 488,06 | 488,06 | 26,95% | 108,29% | 297,57 | 190,49 |
| ITEM | | | 4.1.5.5 | 141331 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO | 23 | M2 | 57,01 | 1.311,23 | 26,95% | 108,29% | 28,37 | 28,64 |
| GRUPO | | | 4.1.6 | | | | Reforma dos Forros | | | | 9.835,32 | | | | |
| ITEM | | | 4.1.6.1 | 1001261 | Homologada | | FORRO DE PVC 200MM C/ RODAF EM PVC, C/ CAMA DE FORRO | 66 | M2 | 149,02 | 9.835,32 | 26,95% | 108,29% | 63,02 | 86,00 |
| GRUPO | | | 4.1.7 | | | | Reforma dos Piso | | | | 9.514,85 | | | | |
| ITEM | | | 4.1.7.1 | 591019 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 66 | M2 | 48,5 | 3.201,00 | 26,95% | 108,29% | 20,95 | 27,55 |
| ITEM | | | 4.1.7.2 | 92510 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE | 66 | M2 | 63,53 | 4.192,98 | 26,95% | 108,29% | 43,99 | 19,54 |
| ITEM | | | 4.1.7.3 | 94521 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM | 31 | M | 46,55 | 1.443,05 | 26,95% | 108,29% | 12,68 | 33,87 |
| ITEM | | | 4.1.7.4 | 92520 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM | 66 | M2 | 10,27 | 677,82 | 26,95% | 108,29% | 4,95 | 5,32 |
| GRUPO | | | 4.1.8 | | | | Execução da Pintura Interna | | | | 7.546,74 | | | | |
| ITEM | | | 4.1.8.1 | 141256 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 146 | M2 | 35,66 | 5.206,36 | 26,95% | 108,29% | 14,29 | 21,37 |
| ITEM | | | 4.1.8.2 | 141250 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 146 | M2 | 16,03 | 2.340,38 | 26,95% | 108,29% | 4,05 | 11,98 |
| GRUPO | | | 4.2 | | | | Reforma do Banheiro PCD | | | | 0,00 | | | | |
| GRUPO | | | 4.2.1 | | | | Demolição dos Revestimentos das Paredes e do Piso Cerâmico | | | | 971,60 | | | | |
| ITEM | | | 4.2.1.1 | 22133 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO | 8 | M2 | 18,29 | 146,32 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 18,29 |
| ITEM | | | 4.2.1.2 | 22162 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS | 36 | M2 | 17,51 | 630,36 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 17,51 |
| ITEM | | | 4.2.1.3 | 22164 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 7,35 | M2 | 26,52 | 194,92 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 26,52 |
| GRUPO | | | 4.2.2 | | | | Retirada e Recolocação dos Aparelhos Sanitários | | | | 234,74 | | | | |
| ITEM | | | 4.2.2.1 | 22194 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 2 | UN | 57,28 | 114,56 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 57,28 |
| ITEM | | | 4.2.2.2 | 1014974 | Própria | 15/01/2024 | REINSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM ACESSÓRIOS | 2 | PÇ | 60,09 | 120,18 | 26,95% | 108,29% | 13,13 | 46,96 |
| GRUPO | | | 4.2.3 | | | | Substituição do Registro do Chuveiro | | | | 235,84 | | | | |
| ITEM | | | 4.2.3.1 | 153021 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") | 1 | UN | 205,4 | 205,40 | 26,95% | 108,29% | 172,53 | 32,87 |
| ITEM | | | 4.2.3.2 | 161205 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2 | M | 15,22 | 30,44 | 26,95% | 108,29% | 8,19 | 7,03 |
| GRUPO | | | 4.2.4 | | | | Fechamento Complementar de Parede | | | | 643,93 | | | | |
| ITEM | | | 4.2.4.1 | 62241 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-AR 1:10AGLUT | 2,7 | M2 | 97,17 | 262,36 | 26,95% | 108,29% | 52,72 | 44,45 |
| ITEM | | | 4.2.4.2 | 101002 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 5,4 | M2 | 15,13 | 81,70 | 26,95% | 108,29% | 4,53 | 10,60 |
| ITEM | | | 4.2.4.3 | 101015 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT) | 5,4 | M2 | 28,78 | 155,42 | 26,95% | 108,29% | 2,84 | 25,94 |
| ITEM | | | 4.2.4.4 | 101040 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 5,4 | M2 | 26,75 | 144,45 | 26,95% | 108,29% | 3,45 | 23,30 |
| GRUPO | | | 4.2.5 | | | | Colocação do Novo Piso e Revestimento Cerâmicos | | | | 3.558,52 | | | | |
| ITEM | | | 4.2.5.1 | 591019 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 8 | M2 | 48,5 | 388,00 | 26,95% | 108,29% | 20,95 | 27,55 |
| ITEM | | | 4.2.5.2 | 92510 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE | 8 | M2 | 63,53 | 508,24 | 26,95% | 108,29% | 43,99 | 19,54 |
| ITEM | | | 4.2.5.3 | 101518 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. | 36 | M2 | 61,4 | 2.210,40 | 26,95% | 108,29% | 44,45 | 16,95 |
| ITEM | | | 4.2.5.4 | 92520 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM | 44 | M2 | 10,27 | 451,88 | 26,95% | 108,29% | 4,95 | 5,32 |
| GRUPO | | | 4.2.6 | | | | Instalação das Novas Esquadrias | | | | 8.646,67 | | | | |
| ITEM | | | 4.2.6.1 | 112012 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXILHO BASCULANTE-FERRO | 1,92 | M2 | 668,08 | 1.282,71 | 26,95% | 108,29% | 620,46 | 47,62 |
| ITEM | | | 4.2.6.2 | 131100 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | VIDRO TRANSPARENTE 3MM COLOCADO COM MASSA | 1,92 | M2 | 216,17 | 415,05 | 26,95% | 108,29% | 118,06 | 98,11 |
| ITEM | | | 4.2.6.3 | 111110 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60X2,10 | 1 | CJ | 1645,43 | 1.645,43 | 26,95% | 108,29% | 1.428,52 | 216,91 |
| ITEM | | | 4.2.6.4 | 111113 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 | 1 | CJ | 1800,31 | 1.800,31 | 26,95% | 108,29% | 1.583,40 | 216,91 |
| ITEM | | | 4.2.6.5 | 111141 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,90X2,10 | 1 | CJ | 1647,56 | 1.647,56 | 26,95% | 108,29% | 1.430,65 | 216,91 |
| ITEM | | | 4.2.6.6 | 121001 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 2 | CJ | 321,76 | 643,52 | 26,95% | 108,29% | 131,27 | 190,49 |
| ITEM | | | 4.2.6.7 | 121002 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | 1 | CJ | 488,06 | 488,06 | 26,95% | 108,29% | 297,57 | 190,49 |
| ITEM | | | 4.2.6.8 | 141331 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO | 12,7 | M2 | 57,01 | 724,03 | 26,95% | 108,29% | 28,37 | 28,64 |
| GRUPO | | | 4.3 | | | | Reforma das Salas de Aula, Corredor e Banheiros Comuns | | | | 0,00 | | | | |
| GRUPO | | | 4.3.1 | | | | Instalação do Forro | | | | 20.229,66 | | | | |
| ITEM | | | 4.3.1.1 | 73760 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC | 303 | M2 | 62,92 | 19.064,76 | 26,95% | 108,29% | 62,92 | 0,00 |
| ITEM | | | 4.3.1.2 | S00036250 | Externa-Pleo | 18/01/2024 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | 165 | M | 7,06 | 1.164,90 | 26,95% | 108,29% | 7,06 | 0 |
| GRUPO | | | 4.3.2 | | | | Substituição de Aberturas | | | | 13.576,02 | | | | |
| ITEM | | | 4.3.2.1 | 22164 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 8 | M2 | 26,52 | 212,16 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 26,52 |
| ITEM | | | 4.3.2.2 | 111141 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,90X2,10 | 4 | CJ | 1647,56 | 6.590,24 | 26,95% | 108,29% | 1.430,65 | 216,91 |
| ITEM | | | 4.3.2.3 | 121003 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | FERRAGEM COMPLETA(ESTILO)PARA PORTA EXTERNA | 4 | CJ | 379,86 | 1.519,44 | 26,95% | 108,29% | 165,54 | 214,32 |
| ITEM | | | 4.3.2.4 | 141346 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 65 | M2 | 39,56 | 2.571,40 | 26,95% | 108,29% | 18,19 | 21,37 |
| ITEM | | | 4.3.2.5 | 141347 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS | 61 | M2 | 43,98 | 2.682,78 | 26,95% | 108,29% | 20,05 | 23,93 |
| GRUPO | | | 4.3.3 | | | | Instalação dos Pisos | | | | 9.746,10 | | | | |
| ITEM | | | 4.3.3.1 | 92510 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE | 98 | M2 | 63,53 | 6.225,94 | 26,95% | 108,29% | 43,99 | 19,54 |
| ITEM | | | 4.3.3.2 | 94521 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM | 54 | M | 46,55 | 2.513,70 | 26,95% | 108,29% | 12,68 | 33,87 |
| ITEM | | | 4.3.3.3 | 92520 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM | 98 | M2 | 10,27 | 1.006,46 | 26,95% | 108,29% | 4,95 | 5,32 |
| GRUPO | | | 4.3.4 | | | | Construção de Rampas para as Salas de Aula | | | | 1.279,23 | | | | |
| ITEM | | | 4.3.4.1 | 22132 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO | 6 | M2 | 13,25 | 79,50 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 13,25 |
| ITEM | | | 4.3.4.2 | 31121 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 2 | M3 | 82,82 | 165,64 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 82,82 |
| ITEM | | | 4.3.4.3 | 51301 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CONCRETO FCK10MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA | 1 | M3 | 832,97 | 832,97 | 26,95% | 108,29% | 472,51 | 360,46 |
| ITEM | | | 4.3.4.4 | 1007246 | Homologada | | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA - COLOCADO | 2,4 | M2 | 83,8 | 201,12 | 26,95% | 108,29% | 44,14 | 39,66 |
| GRUPO | | | 4.3.5 | | | | Reforma de Paredes | | | | 18.517,67 | | | | |
| ITEM | | | 4.3.5.1 | 22161 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 14 | M2 | 12,72 | 178,08 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 12,72 |
| ITEM | | | 4.3.5.2 | 101002 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 14 | M2 | 15,13 | 211,82 | 26,95% | 108,29% | 4,53 | 10,60 |
| ITEM | | | 4.3.5.3 | 101031 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 5%CI-15MM(EXT) | 14 | M2 | 33,63 | 470,82 | 26,95% | 108,29% | 2,93 | 30,70 |
| ITEM | | | 4.3.5.4 | 101040 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 14 | M2 | 26,75 | 374,50 | 26,95% | 108,29% | 3,45 | 23,30 |
| ITEM | | | 4.3.5.5 | 1014542 | Própria | 15/01/2024 | REPARO EM PAREDES TRINCADAS C/ TELA AÇO SOLDADA, ARGAMASSA PC | 7 | M | 89,89 | 629,23 | 26,95% | 108,29% | 42,25 | 47,64 |
| ITEM | | | 4.3.5.6 | 141256 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 467 | M2 | 35,66 | 16.653,22 | 26,95% | 108,29% | 14,29 | 21,37 |
| GRUPO | | | 5 | | | | REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 0,00 | | | | |
| GRUPO | | | 5.1 | | | | Instalação Ramal Principal | | | | 52.810,70 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | | 5.1.1 | 31121 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 8 | M3 | 82,82 | 662,56 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 82,82 |
| ITEM | | | 5.1.2 | 22132 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO | 10 | M2 | 13,25 | 132,50 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 13,25 |
| ITEM | | | 5.1.3 | 164046 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 3 | UN | 860,82 | 2.582,46 | 26,95% | 108,29% | 384,33 | 476,49 |
| ITEM | | | 5.1.4 | 171085 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3" (76MM) | 27 | M | 110,19 | 2.975,13 | 26,95% | 108,29% | 63,87 | 46,32 |
| ITEM | | | 5.1.5 | 171086 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3" (76MM) | 2 | UN | 55,82 | 111,64 | 26,95% | 108,29% | 28,03 | 27,79 |
| ITEM | | | 5.1.6 | 591006 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | LASTRO MANUAL COM AREIA | 1 | M3 | 216,58 | 216,58 | 26,95% | 108,29% | 163,51 | 53,07 |
| ITEM | | | 5.1.7 | 42011 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA(1:3:6)PREP/LANC. | 1 | M3 | 771,84 | 771,84 | 26,95% | 108,29% | 437,80 | 334,04 |
| ITEM | | | 5.1.8 | 31325 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO | 4 | M3 | 42,46 | 169,84 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 42,46 |
| ITEM | | | 5.1.9 | 1006497 | Homologada | 15/01/2024 | CENTRO DE DISTRIBUICAO CHAPA AÇO GALV. P/36 ELEM.C/BAR. 100A(SOBF | 1 | un | 913,19 | 913,19 | 26,95% | 108,29% | 801,99 | 111,20 |
| ITEM | | | 5.1.10 | 173059 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO 185MM2 - 1000V (400MCM) | 75 | M | 367,09 | 27.531,75 | 26,95% | 108,29% | 327,72 | 39,37 |
| ITEM | | | 5.1.11 | 173057 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO 120MM2 - 1000V (250MCM) | 50 | M | 252,83 | 12.641,50 | 26,95% | 108,29% | 220,41 | 32,42 |
| ITEM | | | 5.1.12 | 174382 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 250A - TIPO DA | 1 | UN | 1300,22 | 1.300,22 | 26,95% | 108,29% | 1.263,15 | 37,07 |
| ITEM | | | 5.1.13 | 171600 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | TERMINAL DE PRESSÃO C/1 FURAÇÃO 120MM2 | 2 | UN | 20,56 | 41,12 | 26,95% | 108,29% | 9,45 | 11,11 |
| ITEM | | | 5.1.14 | 171602 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | TERMINAL DE PRESSÃO C/1 FURAÇÃO 185 MM2 | 6 | UN | 29,91 | 179,46 | 26,95% | 108,29% | 16,00 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.1.15 | 171590 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | TERMINAL NÚ DE COMPRESSÃO 10MM2 | 24 | UN | 3,59 | 86,16 | 26,95% | 108,29% | 0,81 | 2,78 |
| ITEM | | | 5.1.16 | 171591 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | TERMINAL NÚ DE COMPRESSÃO 16MM2 | 12 | UN | 3,82 | 45,84 | 26,95% | 108,29% | 1,04 | 2,78 |
| ITEM | | | 5.1.17 | 171592 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | TERMINAL NÚ DE COMPRESSÃO 25MM2 | 6 | UN | 7,14 | 42,84 | 26,95% | 108,29% | 1,59 | 5,55 |
| ITEM | | | 5.1.18 | 1005200 | Homologada | 15/01/2024 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) TRIPOLAR + N 20KA C | 1 | UN | 197,34 | 197,34 | 26,95% | 108,29% | 188,09 | 9,25 |
| ITEM | | | 5.1.19 | 1007248 | Homologada | | PISO EXTERNO DE CONCRETO - LAJOTA 50X50CM / E-3,5CM | 10 | M2 | 88,04 | 880,40 | 26,95% | 108,29% | 39,35 | 48,69 |
| ITEM | | | 5.1.20 | 171548 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR | 2 | UN | 90,33 | 180,66 | 26,95% | 108,29% | 44,01 | 46,32 |
| ITEM | | | 5.1.21 | 174374 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 3 | UN | 160,21 | 480,63 | 26,95% | 108,29% | 123,14 | 37,07 |
| ITEM | | | 5.1.22 | 174372 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | 4 | UN | 127,2 | 508,80 | 26,95% | 108,29% | 90,13 | 37,07 |
| ITEM | | | 5.1.23 | 118 | Externa-Pleo | | FITA IDENTIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA 7,6cm x 0,15mm | 86 | M | 1,84 | 158,24 | 26,95% | 108,29% | 0,57 | 1,27 |
| GRUPO | | | 5.2 | | | | Instalações Bloco 01 - Térreo | | | | 37.105,20 | | | | |
| ITEM | | | 5.2.1 | 249 | Externa-Pleo | | ELETROCALHA 100x50mm, CHAPA 1,21mm(18), LISA, PRE GALVANIZADA | 69 | M | 46,53 | 3.210,57 | 26,95% | 108,29% | 23,36 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.2.2 | 374 | Externa-Pleo | | ACOPLAMENTO P/PAINEL ELETROCALHA 100x50mm | 5 | UN | 17,45 | 87,25 | 26,95% | 108,29% | 8,20 | 9,25 |
| ITEM | | | 5.2.3 | 250 | Externa-Pleo | | SUPORTE SUSPENSÃO DUPLO "C", ELETROCALHA 100x50mm | 22 | UN | 34,44 | 757,68 | 26,95% | 108,29% | 11,27 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.2.4 | 251 | Externa-Pleo | | TE HORIZONTAL P/ELETROCALHA 100x50mm, CHAPA LISA | 3 | UN | 75,85 | 227,55 | 26,95% | 108,29% | 53,61 | 22,24 |
| ITEM | | | 5.2.5 | 252 | Externa-Pleo | | CURVA HORIZONTAL 90°, CHAPA LISA, ELETROCALHA 100x50mm | 1 | UN | 58,8 | 58,80 | 26,95% | 108,29% | 42,12 | 16,68 |
| ITEM | | | 5.2.6 | 253 | Externa-Pleo | | CURVA VERTICAL EXTERNA, CHAPA LISA, ELETROCALHA 100x50mm | 6 | UN | 55,95 | 335,70 | 26,95% | 108,29% | 39,27 | 16,68 |
| ITEM | | | 5.2.7 | 161901 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RASGO EM CONCRETO P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 20 | M | 47,41 | 948,20 | 26,95% | 108,29% | 4,23 | 43,18 |
| ITEM | | | 5.2.8 | 171050 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM) | 14 | M | 18,11 | 253,54 | 26,95% | 108,29% | 6,53 | 11,58 |
| ITEM | | | 5.2.9 | 171051 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"(13MM) | 2 | UN | 6,06 | 12,12 | 26,95% | 108,29% | 0,51 | 5,55 |
| ITEM | | | 5.2.10 | 171055 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) | 220 | M | 21,97 | 4.833,40 | 26,95% | 108,29% | 8,06 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.2.11 | 171056 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) | 22 | UN | 7,62 | 167,64 | 26,95% | 108,29% | 0,66 | 6,96 |
| ITEM | | | 5.2.12 | 1004337 | Homologada | | ABRAÇADEIRA PVC 3/4" | 135 | UN | 7,43 | 1.003,05 | 26,95% | 108,29% | 2,96 | 4,47 |
| ITEM | | | 5.2.13 | 172090 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 3P - 20A | 9 | UN | 42,05 | 378,45 | 26,95% | 108,29% | 18,88 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.2.14 | 172089 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 2P+T C/HASTE METAL. | 52 | UN | 44,26 | 2.301,52 | 26,95% | 108,29% | 21,09 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.2.15 | 172085 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES | 7 | UN | 40,68 | 284,76 | 26,95% | 108,29% | 17,51 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.2.16 | 172086 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES | 8 | UN | 56,19 | 449,52 | 26,95% | 108,29% | 28,40 | 27,79 |
| ITEM | | | 5.2.17 | 236 | Externa-Pleo | | CAIXA OCTOGONAL 100x100mm(4x4") FUNDO MÓVEL | 7 | UN | 19,75 | 138,25 | 26,95% | 108,29% | 5,84 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.2.18 | 1005202 | Homologada | 15/01/2024 | CENTRO DE DISTRIBUICAO P/28 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN | 650,41 | 650,41 | 26,95% | 108,29% | 567,02 | 83,39 |
| ITEM | | | 5.2.19 | 90 | Externa-Pleo | | DISPOSITIVO DR 4P-40A-30mA | 1 | UN | 148,3 | 148,30 | 26,95% | 108,29% | 129,77 | 18,53 |
| ITEM | | | 5.2.20 | 174374 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 1 | UN | 160,21 | 160,21 | 26,95% | 108,29% | 123,14 | 37,07 |
| ITEM | | | 5.2.21 | 174010 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 4 | UN | 27,87 | 111,48 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.2.22 | 174011 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 16 | UN | 27,87 | 445,92 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.2.23 | 173051 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG) | 28 | M | 36,63 | 1.025,64 | 26,95% | 108,29% | 27,38 | 9,25 |
| ITEM | | | 5.2.24 | 173071 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) | 180 | M | 5,18 | 932,40 | 26,95% | 108,29% | 2,86 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.2.25 | 173072 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 2130 | M | 7,02 | 14.952,60 | 26,95% | 108,29% | 4,70 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.2.26 | 1003190 | Homologada | 15/01/2024 | LUMINARIA LED TUBULAR 2X18/20W COMPLETA | 24 | UN | 119,27 | 2.862,48 | 26,95% | 108,29% | 63,69 | 55,58 |
| ITEM | | | 5.2.27 | 1003059 | Homologada | | LUMINÁRIA EM ACRÍLICO COMPLETA E27 C/ CABO PENDENTE P/FIXAÇÃO | 2 | UN | 153,6 | 307,20 | 26,95% | 108,29% | 127,64 | 25,96 |
| ITEM | | | 5.2.28 | 1006554 | Homologada | | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AU | 2 | UN | 30,28 | 60,56 | 26,95% | 108,29% | 17,51 | 12,77 |
| GRUPO | | | 5.3 | | | | Instalações Bloco 01 - Segundo Pavimento | | | | 40.053,06 | | | | |
| ITEM | | | 5.3.1 | 249 | Externa-Pleo | | ELETROCALHA 100x50mm, CHAPA 1,21mm(18), LISA, PRE GALVANIZADA | 20 | M | 46,53 | 930,60 | 26,95% | 108,29% | 23,36 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.3.2 | 374 | Externa-Pleo | | ACOPLAMENTO P/PAINEL ELETROCALHA 100x50mm | 1 | UN | 17,45 | 17,45 | 26,95% | 108,29% | 8,20 | 9,25 |
| ITEM | | | 5.3.3 | 250 | Externa-Pleo | | SUPORTE SUSPENSÃO DUPLO "C", ELETROCALHA 100x50mm | 20 | UN | 34,44 | 688,80 | 26,95% | 108,29% | 11,27 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.3.4 | 251 | Externa-Pleo | | TE HORIZONTAL P/ELETROCALHA 100x50mm, CHAPA LISA | 1 | UN | 75,85 | 75,85 | 26,95% | 108,29% | 53,61 | 22,24 |
| ITEM | | | 5.3.5 | 252 | Externa-Pleo | | CURVA HORIZONTAL 90°, CHAPA LISA, ELETROCALHA 100x50mm | 2 | UN | 58,8 | 117,60 | 26,95% | 108,29% | 42,12 | 16,68 |
| ITEM | | | 5.3.6 | 253 | Externa-Pleo | | CURVA VERTICAL EXTERNA, CHAPA LISA, ELETROCALHA 100x50mm | 1 | UN | 55,95 | 55,95 | 26,95% | 108,29% | 39,27 | 16,68 |
| ITEM | | | 5.3.7 | 161901 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RASGO EM CONCRETO P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 22 | M | 47,41 | 1.043,02 | 26,95% | 108,29% | 4,23 | 43,18 |
| ITEM | | | 5.3.8 | 171050 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM) | 130 | M | 18,11 | 2.354,30 | 26,95% | 108,29% | 6,53 | 11,58 |
| ITEM | | | 5.3.9 | 171051 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"(13MM) | 18 | UN | 6,06 | 109,08 | 26,95% | 108,29% | 0,51 | 5,55 |
| ITEM | | | 5.3.10 | 171055 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) | 225 | M | 21,97 | 4.943,25 | 26,95% | 108,29% | 8,06 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.3.11 | 171056 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) | 15 | UN | 7,62 | 114,30 | 26,95% | 108,29% | 0,66 | 6,96 |
| ITEM | | | 5.3.12 | 1004337 | Homologada | | ABRAÇADEIRA PVC 3/4" | 150 | UN | 7,43 | 1.114,50 | 26,95% | 108,29% | 2,96 | 4,47 |
| ITEM | | | 5.3.13 | 172090 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 3P - 20A | 8 | UN | 42,05 | 336,40 | 26,95% | 108,29% | 18,88 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.3.14 | 172089 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 2P+T C/HASTE METAL. | 64 | UN | 44,26 | 2.832,64 | 26,95% | 108,29% | 21,09 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.3.15 | 172085 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES | 6 | UN | 40,68 | 244,08 | 26,95% | 108,29% | 17,51 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.3.16 | 172086 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES | 7 | UN | 56,19 | 393,33 | 26,95% | 108,29% | 28,40 | 27,79 |
| ITEM | | | 5.3.17 | 236 | Externa-Pleo | | CAIXA OCTOGONAL 100x100mm(4x4") FUNDO MÓVEL | 54 | UN | 19,75 | 1.066,50 | 26,95% | 108,29% | 5,84 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.3.18 | 1005202 | Homologada | 15/01/2024 | CENTRO DE DISTRIBUICAO P/28 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN | 650,41 | 650,41 | 26,95% | 108,29% | 567,02 | 83,39 |
| ITEM | | | 5.3.19 | 90 | Externa-Pleo | | DISPOSITIVO DR 4P-40A-30mA | 1 | UN | 148,3 | 148,30 | 26,95% | 108,29% | 129,77 | 18,53 |
| ITEM | | | 5.3.20 | 174374 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 1 | UN | 160,21 | 160,21 | 26,95% | 108,29% | 123,14 | 37,07 |
| ITEM | | | 5.3.21 | 174010 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 3 | UN | 27,87 | 83,61 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.3.22 | 174011 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 14 | UN | 27,87 | 390,18 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.3.23 | 173051 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG) | 48 | M | 36,63 | 1.758,24 | 26,95% | 108,29% | 27,38 | 9,25 |
| ITEM | | | 5.3.24 | 173071 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) | 270 | M | 5,18 | 1.398,60 | 26,95% | 108,29% | 2,86 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.3.25 | 173072 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 1760 | M | 7,02 | 12.355,20 | 26,95% | 108,29% | 4,70 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.3.26 | 1003190 | Homologada | 15/01/2024 | LUMINARIA LED TUBULAR 2X18/20W COMPLETA | 42 | UN | 119,27 | 5.009,34 | 26,95% | 108,29% | 63,69 | 55,58 |
| ITEM | | | 5.3.27 | 1004340 | Homologada | | PROJETOR/REFLETOR 50W SUPERLED IP66 | 8 | UN | 203,88 | 1.631,04 | 26,95% | 108,29% | 103,53 | 100,35 |
| ITEM | | | 5.3.28 | 1006554 | Homologada | | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AU | 1 | UN | 30,28 | 30,28 | 26,95% | 108,29% | 17,51 | 12,77 |
| GRUPO | | | 5.4 | | | | Instalações Bloco 01 - Cozinha | | | | 8.387,80 | | | | |
| ITEM | | | 5.4.1 | 171055 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) | 66 | M | 21,97 | 1.450,02 | 26,95% | 108,29% | 8,06 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.4.2 | 171056 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) | 4 | UN | 7,62 | 30,48 | 26,95% | 108,29% | 0,66 | 6,96 |
| ITEM | | | 5.4.3 | 1004337 | Homologada | | ABRAÇADEIRA PVC 3/4" | 36 | UN | 7,43 | 267,48 | 26,95% | 108,29% | 2,96 | 4,47 |
| ITEM | | | 5.4.4 | 172090 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 3P - 20A | 1 | UN | 42,05 | 42,05 | 26,95% | 108,29% | 18,88 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.4.5 | 172089 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 2P+T C/HASTE METAL. | 22 | UN | 44,26 | 973,72 | 26,95% | 108,29% | 21,09 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.4.6 | 172085 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES | 2 | UN | 40,68 | 81,36 | 26,95% | 108,29% | 17,51 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.4.7 | 172086 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES | 1 | UN | 56,19 | 56,19 | 26,95% | 108,29% | 28,40 | 27,79 |
| ITEM | | | 5.4.8 | 172087 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA | 3 | UN | 22,14 | 66,42 | 26,95% | 108,29% | 8,23 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.4.9 | 172060 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CENTRO DE DISTRIBUI¿AO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN | 443,93 | 443,93 | 26,95% | 108,29% | 360,54 | 83,39 |
| ITEM | | | 5.4.10 | 90 | Externa-Pleo | | DISPOSITIVO DR 4P-40A-30mA | 1 | UN | 148,3 | 148,30 | 26,95% | 108,29% | 129,77 | 18,53 |
| ITEM | | | 5.4.11 | 174372 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | 1 | UN | 127,2 | 127,20 | 26,95% | 108,29% | 90,13 | 37,07 |
| ITEM | | | 5.4.12 | 174010 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 1 | UN | 27,87 | 27,87 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.4.13 | 174011 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 8 | UN | 27,87 | 222,96 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.4.14 | 174012 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 30A | 1 | UN | 27,87 | 27,87 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.4.15 | 173075 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG) | 75 | M | 22,77 | 1.707,75 | 26,95% | 108,29% | 15,81 | 6,96 |
| ITEM | | | 5.4.16 | 173071 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) | 30 | M | 5,18 | 155,40 | 26,95% | 108,29% | 2,86 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.4.17 | 173072 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 320 | M | 7,02 | 2.246,40 | 26,95% | 108,29% | 4,70 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.4.18 | 173074 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) | 20 | M | 15,62 | 312,40 | 26,95% | 108,29% | 10,99 | 4,63 |
| GRUPO | | | 5.5 | | | | Instalações Bloco 01 - Sala Informática | | | | 8.986,42 | | | | |
| ITEM | | | 5.5.1 | 171055 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) | 41 | M | 21,97 | 900,77 | 26,95% | 108,29% | 8,06 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.5.2 | 171056 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) | 3 | UN | 7,62 | 22,86 | 26,95% | 108,29% | 0,66 | 6,96 |
| ITEM | | | 5.5.3 | 1004337 | Homologada | | ABRAÇADEIRA PVC 3/4" | 27 | UN | 7,43 | 200,61 | 26,95% | 108,29% | 2,96 | 4,47 |
| ITEM | | | 5.5.4 | 172090 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 3P - 20A | 2 | UN | 42,05 | 84,10 | 26,95% | 108,29% | 18,88 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.5.5 | 172089 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 2P+T C/HASTE METAL. | 19 | UN | 44,26 | 840,94 | 26,95% | 108,29% | 21,09 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.5.6 | 172086 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES | 1 | UN | 56,19 | 56,19 | 26,95% | 108,29% | 28,40 | 27,79 |
| ITEM | | | 5.5.7 | 172060 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CENTRO DE DISTRIBUI¿AO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN | 443,93 | 443,93 | 26,95% | 108,29% | 360,54 | 83,39 |
| ITEM | | | 5.5.8 | 90 | Externa-Pleo | | DISPOSITIVO DR 4P-40A-30mA | 1 | UN | 148,3 | 148,30 | 26,95% | 108,29% | 129,77 | 18,53 |
| ITEM | | | 5.5.9 | 1005200 | Homologada | 15/01/2024 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) TRIPOLAR + N 20KA C | 1 | UN | 197,34 | 197,34 | 26,95% | 108,29% | 188,09 | 9,25 |
| ITEM | | | 5.5.10 | 174372 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | 1 | UN | 127,2 | 127,20 | 26,95% | 108,29% | 90,13 | 37,07 |
| ITEM | | | 5.5.11 | 174010 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 1 | UN | 27,87 | 27,87 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.5.12 | 174011 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 7 | UN | 27,87 | 195,09 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.5.13 | 173074 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) | 150 | M | 15,62 | 2.343,00 | 26,95% | 108,29% | 10,99 | 4,63 |
| ITEM | | | 5.5.14 | 173071 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) | 30 | M | 5,18 | 155,40 | 26,95% | 108,29% | 2,86 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.5.15 | 173072 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 360 | M | 7,02 | 2.527,20 | 26,95% | 108,29% | 4,70 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.5.16 | 1003190 | Homologada | 15/01/2024 | LUMINARIA LED TUBULAR 2X18/20W COMPLETA | 6 | UN | 119,27 | 715,62 | 26,95% | 108,29% | 63,69 | 55,58 |
| GRUPO | | | 5.6 | | | | Instalações Bloco 02 | | | | 35.755,21 | | | | |
| ITEM | | | 5.6.1 | 249 | Externa-Pleo | | ELETROCALHA 100x50mm, CHAPA 1,21mm(18), LISA, PRE GALVANIZADA | 10 | M | 46,53 | 465,30 | 26,95% | 108,29% | 23,36 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.6.2 | 374 | Externa-Pleo | | ACOPLAMENTO P/PAINEL ELETROCALHA 100x50mm | 1 | UN | 17,45 | 17,45 | 26,95% | 108,29% | 8,20 | 9,25 |
| ITEM | | | 5.6.3 | 250 | Externa-Pleo | | SUPORTE SUSPENSÃO DUPLO "C", ELETROCALHA 100x50mm | 13 | UN | 34,44 | 447,72 | 26,95% | 108,29% | 11,27 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.6.4 | 253 | Externa-Pleo | | CURVA VERTICAL EXTERNA, CHAPA LISA, ELETROCALHA 100x50mm | 1 | UN | 55,95 | 55,95 | 26,95% | 108,29% | 39,27 | 16,68 |
| ITEM | | | 5.6.5 | 161901 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RASGO EM CONCRETO P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 4 | M | 47,41 | 189,64 | 26,95% | 108,29% | 4,23 | 43,18 |
| ITEM | | | 5.6.6 | 171050 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM) | 95 | M | 18,11 | 1.720,45 | 26,95% | 108,29% | 6,53 | 11,58 |
| ITEM | | | 5.6.7 | 171051 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"(13MM) | 9 | UN | 6,06 | 54,54 | 26,95% | 108,29% | 0,51 | 5,55 |
| ITEM | | | 5.6.8 | 171055 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) | 53 | M | 21,97 | 1.164,41 | 26,95% | 108,29% | 8,06 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.6.9 | 171056 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) | 6 | UN | 7,62 | 45,72 | 26,95% | 108,29% | 0,66 | 6,96 |
| ITEM | | | 5.6.10 | 1004337 | Homologada | | ABRAÇADEIRA PVC 3/4" | 12 | UN | 7,43 | 89,16 | 26,95% | 108,29% | 2,96 | 4,47 |
| ITEM | | | 5.6.11 | 172090 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 3P - 20A | 5 | UN | 42,05 | 210,25 | 26,95% | 108,29% | 18,88 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.6.12 | 172089 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 2P+T C/HASTE METAL. | 11 | UN | 44,26 | 486,86 | 26,95% | 108,29% | 21,09 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.6.13 | 174050 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 34 | UN | 35,38 | 1.202,92 | 26,95% | 108,29% | 16,85 | 18,53 |
| ITEM | | | 5.6.14 | 172085 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES | 3 | UN | 40,68 | 122,04 | 26,95% | 108,29% | 17,51 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.6.15 | 172086 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES | 5 | UN | 56,19 | 280,95 | 26,95% | 108,29% | 28,40 | 27,79 |
| ITEM | | | 5.6.16 | 236 | Externa-Pleo | | CAIXA OCTOGONAL 100x100mm(4x4") FUNDO MÓVEL | 44 | UN | 19,75 | 869,00 | 26,95% | 108,29% | 5,84 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.6.17 | 172087 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA | 2 | UN | 22,14 | 44,28 | 26,95% | 108,29% | 8,23 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.6.18 | 172060 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CENTRO DE DISTRIBUI¿AO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN | 443,93 | 443,93 | 26,95% | 108,29% | 360,54 | 83,39 |
| ITEM | | | 5.6.19 | 164040 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 3 | UN | 529,66 | 1.588,98 | 26,95% | 108,29% | 148,47 | 381,19 |
| ITEM | | | 5.6.20 | 206 | Externa-Pleo | | ELETRODUTO PEAD, FLEXÍVEL, DIÂMETRO 50mm(2"), NBR-15.465 | 8 | M | 26,98 | 215,84 | 26,95% | 108,29% | 3,81 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.6.21 | 90 | Externa-Pleo | | DISPOSITIVO DR 4P-40A-30mA | 1 | UN | 148,3 | 148,30 | 26,95% | 108,29% | 129,77 | 18,53 |
| ITEM | | | 5.6.22 | 174374 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 1 | UN | 160,21 | 160,21 | 26,95% | 108,29% | 123,14 | 37,07 |
| ITEM | | | 5.6.23 | 174012 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 30A | 2 | UN | 27,87 | 55,74 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.6.24 | 174010 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 3 | UN | 27,87 | 83,61 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.6.25 | 174011 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 7 | UN | 27,87 | 195,09 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.6.26 | 173052 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG) | 180 | M | 51,59 | 9.286,20 | 26,95% | 108,29% | 40,01 | 11,58 |
| ITEM | | | 5.6.27 | 173071 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) | 210 | M | 5,18 | 1.087,80 | 26,95% | 108,29% | 2,86 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.6.28 | 173072 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 1410 | M | 7,02 | 9.898,20 | 26,95% | 108,29% | 4,70 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.6.29 | 173074 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) | 50 | M | 15,62 | 781,00 | 26,95% | 108,29% | 10,99 | 4,63 |
| ITEM | | | 5.6.30 | 1003190 | Homologada | 15/01/2024 | LUMINARIA LED TUBULAR 2X18/20W COMPLETA | 33 | UN | 119,27 | 3.935,91 | 26,95% | 108,29% | 63,69 | 55,58 |
| ITEM | | | 5.6.31 | 1004340 | Homologada | | PROJETOR/REFLETOR 50W SUPERLED IP66 | 2 | UN | 203,88 | 407,76 | 26,95% | 108,29% | 103,53 | 100,35 |
| GRUPO | | | 5.7 | | | | Instalações Bloco 03 | | | | 14.823,51 | | | | |
| ITEM | | | 5.7.1 | 249 | Externa-Pleo | | ELETROCALHA 100x50mm, CHAPA 1,21mm(18), LISA, PRE GALVANIZADA | 9 | M | 46,53 | 418,77 | 26,95% | 108,29% | 23,36 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.7.2 | 161901 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | RASGO EM CONCRETO P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 5 | M | 47,41 | 237,05 | 26,95% | 108,29% | 4,23 | 43,18 |
| ITEM | | | 5.7.3 | 171055 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) | 55 | M | 21,97 | 1.208,35 | 26,95% | 108,29% | 8,06 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.7.4 | 171056 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) | 5 | UN | 7,62 | 38,10 | 26,95% | 108,29% | 0,66 | 6,96 |
| ITEM | | | 5.7.5 | 1004337 | Homologada | | ABRAÇADEIRA PVC 3/4" | 25 | UN | 7,43 | 185,75 | 26,95% | 108,29% | 2,96 | 4,47 |
| ITEM | | | 5.7.6 | 172090 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 3P - 20A | 2 | UN | 42,05 | 84,10 | 26,95% | 108,29% | 18,88 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.7.7 | 172089 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 2P+T C/HASTE METAL. | 13 | UN | 44,26 | 575,38 | 26,95% | 108,29% | 21,09 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.7.8 | 172085 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES | 1 | UN | 40,68 | 40,68 | 26,95% | 108,29% | 17,51 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.7.9 | 172086 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA CONDULETE 20MM C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES | 2 | UN | 56,19 | 112,38 | 26,95% | 108,29% | 28,40 | 27,79 |
| ITEM | | | 5.7.10 | 172050 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CENTRO DE DISTRIBUI¿AO P/10 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN | 353,91 | 353,91 | 26,95% | 108,29% | 298,33 | 55,58 |
| ITEM | | | 5.7.11 | 164040 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 2 | UN | 529,66 | 1.059,32 | 26,95% | 108,29% | 148,47 | 381,19 |
| ITEM | | | 5.7.12 | 206 | Externa-Pleo | | ELETRODUTO PEAD, FLEXÍVEL, DIÂMETRO 50mm(2"), NBR-15.465 | 12 | M | 26,98 | 323,76 | 26,95% | 108,29% | 3,81 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.7.13 | 90 | Externa-Pleo | | DISPOSITIVO DR 4P-40A-30mA | 1 | UN | 148,3 | 148,30 | 26,95% | 108,29% | 129,77 | 18,53 |
| ITEM | | | 5.7.14 | 174372 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | 1 | UN | 127,2 | 127,20 | 26,95% | 108,29% | 90,13 | 37,07 |
| ITEM | | | 5.7.15 | 174010 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 1 | UN | 27,87 | 27,87 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.7.16 | 174011 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 5 | UN | 27,87 | 139,35 | 26,95% | 108,29% | 13,96 | 13,91 |
| ITEM | | | 5.7.17 | 173074 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) | 310 | M | 15,62 | 4.842,20 | 26,95% | 108,29% | 10,99 | 4,63 |
| ITEM | | | 5.7.18 | 173071 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) | 60 | M | 5,18 | 310,80 | 26,95% | 108,29% | 2,86 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.7.19 | 173072 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 450 | M | 7,02 | 3.159,00 | 26,95% | 108,29% | 4,70 | 2,32 |
| ITEM | | | 5.7.20 | 1003190 | Homologada | 15/01/2024 | LUMINARIA LED TUBULAR 2X18/20W COMPLETA | 12 | UN | 119,27 | 1.431,24 | 26,95% | 108,29% | 63,69 | 55,58 |
| GRUPO | | | 5.8 | | | | Instalações Galpão Crioulo | | | | 5.162,85 | | | | |
| ITEM | | | 5.8.1 | 172050 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CENTRO DE DISTRIBUI¿AO P/10 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN | 353,91 | 353,91 | 26,95% | 108,29% | 298,33 | 55,58 |
| ITEM | | | 5.8.2 | 206 | Externa-Pleo | | ELETRODUTO PEAD, FLEXÍVEL, DIÂMETRO 50mm(2"), NBR-15.465 | 23 | M | 26,98 | 620,54 | 26,95% | 108,29% | 3,81 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.8.3 | 174372 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | 1 | UN | 127,2 | 127,20 | 26,95% | 108,29% | 90,13 | 37,07 |
| ITEM | | | 5.8.4 | 173074 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) | 260 | M | 15,62 | 4.061,20 | 26,95% | 108,29% | 10,99 | 4,63 |
| GRUPO | | | 5.9 | | | | Desinstalação de Circuitos | | | | 8.199,12 | | | | |
| ITEM | | | 5.9.1 | 210 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REMOÇÃO REDE ELÉTRICA + FIAÇÃO/ELETRODUTOS | 1120 | m | 4,63 | 5.185,60 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 4,63 |
| ITEM | | | 5.9.2 | 211 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS | 92 | UN | 9,25 | 851,00 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 9,25 |
| ITEM | | | 5.9.3 | 342 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE | 56 | UN | 23,17 | 1.297,52 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 23,17 |
| ITEM | | | 5.9.4 | 214 | Externa-Pleo | | TAMPA CEGA PVC 2x4" | 125 | UN | 6,92 | 865,00 | 26,95% | 108,29% | 2,29 | 4,63 |
| GRUPO | | | 6 | | | | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS | | | | 10.987,14 | | | | |
| ITEM | | | 6.1 | 231600 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 40 | M3 | 84,93 | 3.397,20 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 84,93 |
| ITEM | | | 6.2 | 531404 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM | 40 | M3 | 84,97 | 3.398,80 | 26,95% | 108,29% | 57,13 | 27,84 |
| ITEM | | | 6.3 | 231605 | Externa-Pleo | 15/01/2024 | DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS | 6 | M2 | 45,03 | 270,18 | 26,95% | 108,29% | 0,00 | 45,03 |
| ITEM | | | 6.4 | 1005027 | Homologada | 15/01/2024 | DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R$ 100 MIL | 1 | UN | 3920,96 | 3.920,96 | 26,95% | 108,29% | 3.071,63 | 849,33 |
| | | | | | | | TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | 898.155,13 | | | | |