



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 001 de 002

12/07/2023 14:43

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 26381

Objeto: REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS NO PRÉDIO DA SEAPI EM CAXIAS DO SUL-RS. REVISAO JULHO 2023.

Imóvel: SEAPI

Município: CAXIAS DO SUL

Cronograma de Desembolso

Número	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	40,00 %	50,00 %
2	60	50,00 %	60,00 %

Orçamento

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		
			Material	Mão-de-Obra	Total
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.1004502 ADMINISTRACAO DE OBRA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO.	16,00	H	0,00	117,15	
			0,00	1.874,40	1.874,40
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	1.874,40	1.874,40
2. REMOÇÕES					
1.592623 REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO IRREGULAR- ARG.CA-AR	189,93	M2	28,67	56,51	
			5.445,29	10.732,94	16.178,23
2.31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	2,20	M3	0,00	66,17	
			0,00	145,57	145,57
Total de REMOÇÕES			5.445,29	10.878,51	16.323,80
3. REGULARIZAÇÕES:					
1.591009 LASTRO MECANICO COM BRITA	15,19	M3	118,82	2,30	
			1.804,88	34,94	1.839,82
2.62210 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	2,16	M2	40,70	27,34	
			87,91	59,05	146,96
3.81530 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)	2,15	M2	6,38	38,74	
			13,72	83,29	97,01
4.531336 ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	4,04	M3	115,58	2,49	
			466,94	10,06	477,00
5.91022 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3	234,44	M2	43,68	28,67	
			10.240,34	6.721,39	16.961,73
Total de REGULARIZAÇÕES:			12.613,79	6.908,73	19.522,52
4. CONDUTORES PLUVIAIS					
1.164042 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	6,00	UN	203,32	356,14	
			1.219,92	2.136,84	3.356,76
2.667036 LIGACAO DOMIC.DE ESGOTO,S/CAIXA,COM TUBO PVC 100MM	1,00	UN	199,06	496,59	
			199,06	496,59	695,65
3.164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	41,61	M	27,29	23,12	
			1.135,54	962,02	2.097,56
Total de CONDUTORES PLUVIAIS			2.554,52	3.595,45	6.149,97
5. PAVIMENTACAO EXTERNA					
1.92340 PISO BASALTO IRREGULAR 3CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM	6,00	M2	66,71	49,32	
			400,26	295,92	696,18
2.105982 REJUNTE PARA CALCADA DE BASALTO IRREGULAR 1X1CM COM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL CI+AR 1:2	1,00	M²	1,39	4,91	
			1,39	4,91	6,30
3.92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO	41,61	M	26,93	25,66	
			1.120,56	1.067,71	2.188,27
Total de PAVIMENTACAO EXTERNA			1.522,21	1.368,54	2.890,75
6. SERVIÇOS FINAIS					
1.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	73,00	M3	44,84	23,24	
			3.273,32	1.696,52	4.969,84
2.231101 LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	234,44	M2	3,44	7,83	
			806,47	1.835,67	2.642,14

Solicitado pelo usuário: Juliana Cagliari Stefani




ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 002 de 002

12/07/2023 14:43

Orçamento

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
Total de SERVIÇOS FINAIS			4.079,79	3.532,19	7.611,98
Total do Orçamento			26.215,60	28.157,82	54.373,42


Arq. Juliana Cagliari Stefani
Id. Func. 3081346 CAU A53832-9
4ª CROP - Caxias do Sul
10-07-2023

na de Gestão de Obras



Solicitado pelo usuário: Juliana Cagliari Stefani

Nome do documento: Orcamento Numero 26381_SEAPI CALCADA_REV JULHO 2023.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Juliana Cagliari Stefani

SOP / 4ªCROP / 308134602

12/07/2023 15:30:14

