



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Orçamento


Geral

Nro. Orçamento: 37984
Objeto: Substituição de telhas, forro e fiação em virtude do evento climático do dia 21/03/2024
Imóvel: Colégio Estadual Modelo
Município: IJUÍ

Cronograma de Desembolso

Orçamento			Valores expressos em R\$		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.1002572 ENGENHEIRO DE OBRAS 5 H/MS	1,00	MS	0,00	519,53	
			0,00	519,53	519,53
2.1013075 MESTRE DE OBRAS - 20H	1,00	M	0,00	1.565,41	
			0,00	1.565,41	1.565,41
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	2.084,94	2.084,94
2. DEMOLIÇÕES					
1.22186 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	140,00	M2	0,00	9,96	
			0,00	1.394,40	1.394,40
2.22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	50,00	M2	0,00	17,35	
			0,00	867,50	867,50
3.1017321 DEMOLIÇÃO DE FORRO TIPO PACOTE INCLUSIVE ESTRUTURA	10,00	M2	0,00	9,22	
			0,00	92,20	92,20
Total de DEMOLIÇÕES			0,00	2.354,10	2.354,10
3. COBERTURA					
1.72311 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8MM	140,00	M2	57,29	12,53	
			8.020,60	1.754,20	9.774,80
2.72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	10,80	M	91,13	6,92	
			984,20	74,74	1.058,94
3.71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	50,00	M2	65,88	45,99	
			3.294,00	2.299,50	5.593,50
Total de COBERTURA			12.298,80	4.128,44	16.427,24
4. FORRO					
1.73200 FORROPACOTE 50X250 C/PERFIL DE ACO	10,00	M2	102,50	0,00	
			1.025,00	0,00	1.025,00
Total de FORRO			1.025,00	0,00	1.025,00
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1.173002 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	100,00	M	3,67	2,26	
			367,00	226,00	593,00
2.171060 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	10,00	M	12,51	15,80	
			125,10	158,00	283,10
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			492,10	384,00	876,10
6. SERVIÇOS FINAIS					
1.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	100,00	M2	0,00	30,57	
			0,00	3.057,00	3.057,00
Total de SERVIÇOS FINAIS			0,00	3.057,00	3.057,00
Total do Orçamento			13.815,90	12.008,48	25.824,38

ma de Gestão de Obras


Arq. Daniela Arena Viaro
Coordenadora Adjunta de Obras
Id. Func. 3507394/1 CAU A399310
14º CROP – Santo Ângelo/RS