



4.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14							
4.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12							
4.8	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	1							
5	A CONSTRUIR								0,00	
5.1	MASSA UNICA PAREDES COM CIMENTO CAL E AREIA 1:1:8	m²	50							
5.2	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6							
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2							
6	REVESTIMENTOS								0,00	
6.1	Porcelanato retificado Diamante Branco BR 45x90 cm, acetinado - Eliane, instalado em paredes	m²	95							
7	PISOS								0,00	
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_06/2018	m²	21							
7.2	Porcelanato retificado 90X90 cm, ref. York SGR, acetinado, retificado, instalado em piso	m²	30,1							
7.3	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	21							
8	PINTURA								0,00	
8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	50							
8.2	PINTURA PVA 2 DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA	m²	50							
9	ESQUADRIAS								0,00	
9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7							
9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5							
10	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS								0,00	
10.1	CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA COM METAIS	UN	3							
10.2	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 915.17, COM COLUNA REF. C 10.17, AMBOS DA LINHA RAVENA, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES (VALVULA, SIFAO E ENGATE CROMADOS)	UN	4							
10.3	SIFAO METALICO PARA LAVATORIO 1"x1.1/2" DECA	UN	3							
10.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4							
10.5	TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT	UN	7							



10.6	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1						
10.7	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7						
10.8	ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSÃO CROMADO 1/2" LEVEL DECA	UN	4						
10.9	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN - DECA COMPLETO	UN	8						
11	BANCADAS								0,00
11.1	BANCATAMPO GRANITO AMARELO ICARAI 3cm	m²	4						
12	ACESSÓRIOS								0,00
12.1	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7						
12.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	3,85						
12.3	Prateleira em vidro 6 mm temperado 40x10 cm com suporte metálico, com instalação	unidade	7						
12.4	CABIDE 1 GANCHO TROIA 1010TR.PRPL GREGO METAL	UN	8						
12.5	Lixeira Com Pedal 12 L De Aço Inox Com Balde Interno Removível Martinazzo (cabines)	unidade	8						
12.6	Lixeira com Tampa Basculante Swing 16L Inox - Martinazzo	unidade	7						
12.7	DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	UN	7						
12.8	DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO)	UN	8						
13	SINALIZAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL								0,00
13.1	Placas de sinalização em acrílico, coladas sobre portas, conforme projeto	unidade	7						
14	ILUMINAÇÃO								0,00
14.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4						
14.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1						
14.3	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	13						
14.4	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFON LED, DE SOBREPOR, 12W, 4000K, COR NEUTRA	UNIDADE	12						
15	SERVIÇOS FINAIS								0,00
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	21						
15.2	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	m²	21						
15.3	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1						
TOTAL GERAL									0,00

CONSIDERAÇÕES (Incluir dentro da formação de preço dos serviços solicitados):