



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 001

12/04/2024 14:44

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 38224

Objeto: Orçamento troca poste transformador interno

Imóvel: E.E. GUARAMANO

Município: GUARANI DAS MISSOES

Cronograma de Desembolso

Orçamento

Valores expressos em R\$

			Preço Unitário/Preço Total		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. Serviços Rede Elétrica					
1.1017389 CHAVE FUSIVEL BASE C 300A - 24,2KV	2,00	UN	712,94	68,07	
			1.425,88	136,14	1.562,02
2.1017390 CINTA CIRCULAR DIAMETRO 210 MM	1,00	UN	17,33	61,88	
			17,33	61,88	79,21
3.1017391 CINTA CIRCULAR DIAMETRO 230 MM	2,00	UN	17,33	68,07	
			34,66	136,14	170,80
4.1017392 CINTA CIRCULAR DIAMETRO 240 MM	1,00	UN	17,33	74,24	
			17,33	74,24	91,57
5.173533 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2	7,00	UN	5,84	13,47	
			40,88	94,29	135,17
6.1017393 PARA RAO DISTRIBUICAO CORPO POLIMERICO 10KA 21KV	3,00	UN	499,06	61,88	
			1.497,18	185,64	1.682,82
7.1017394 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR 255MM AÇO GALV. FOGO	1,00	UN	260,53	12,37	
			260,53	12,37	272,90
8.1017395 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR 270MM AÇO GALV. FOGO	1,00	UN	260,53	24,76	
			260,53	24,76	285,29
9.1007446 ALUGUEL CAMINHÃO MUNCK C/ OPERADOR	1,00	D	3.404,88	204,62	
			3.404,88	204,62	3.609,50
10.1017396 POSTE CONCRETO TRONCO CÔNICO 11 M 4KN	1,00	UN	1.216,91	0,00	
			1.216,91	0,00	1.216,91
11.31144 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4,50M	5,00	M3	17,70	4,09	
			88,50	20,45	108,95
12.1017175 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	5,00	M	104,48	0,00	
			522,40	0,00	522,40
Total de Serviços Rede Elétrica			8.787,01	950,53	9.737,54
2. Instalação e Mobilização					
1.1005024 MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ATÉ R\$ 100 MIL	1,00	UN	1.486,35	608,33	
			1.486,35	608,33	2.094,68
Total de Instalação e Mobilização			1.486,35	608,33	2.094,68
3. Serviços Finais e eventuais					
1.1005026 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ATÉ R\$ 100 MIL	1,00	UN	1.486,35	608,33	
			1.486,35	608,33	2.094,68
2.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	10,00	M2	0,00	30,41	
			0,00	304,10	304,10
3.341 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	3,00	H	0,00	44,88	
			0,00	134,64	134,64
Total de Serviços Finais e eventuais			1.486,35	1.047,07	2.533,42
Total do Orçamento			11.759,71	2.605,93	14.365,64

na de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Gilson Rogerio Batista

