



ESTADO DO RIO GRANDE DO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 001
05/12/2023 15:13

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 35904

Objeto: Reforma da cobertura da casa do PM, que foi danificada devido aos últimos temporais ocorridos e substituição de algumas telhas e cumeeiras do prédio da escola.

Imóvel: EEEF Boa Vista

Município: Ijuí

Cronograma de Desembolso

Orçamento			Valores expressos em R\$		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.1016620 MESTRE DE OBRAS	1,00	M	0,00	1.267,62	
			0,00	1.267,62	1.267,62
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	1.267,62	1.267,62
2. INSTALAÇÃO DA OBRA					
1.27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES	12,00	M2	34,74	0,00	
			416,88	0,00	416,88
Total de INSTALAÇÃO DA OBRA			416,88	0,00	416,88
3. COBERTURA					
1.22185 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS	120,00	M2	0,00	13,30	
			0,00	1.596,00	1.596,00
2.1016592 DEMOLIÇÃO DE BEIRAL DE MADEIRA	16,80	M2	0,00	13,82	
			0,00	232,18	232,18
3.72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	25,00	M	91,06	6,91	
			2.276,50	172,75	2.449,25
4.165124 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA	9,00	M	81,37	9,21	
			732,33	82,89	815,22
5.141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	16,80	M2	17,69	20,66	
			297,19	347,09	644,28
6.86111 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMA0	16,80	M2	6,25	8,15	
			105,00	136,92	241,92
7.71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	35,00	M2	65,82	45,93	
			2.303,70	1.607,55	3.911,25
8.72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	120,00	M2	46,20	12,52	
			5.544,00	1.502,40	7.046,40
9.1016598 BEIRAL EM MADEIRA	16,80	M2	192,39	63,78	
			3.232,15	1.071,50	4.303,65
10.1002271 TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	28,00	M	37,81	0,00	
			1.058,68	0,00	1.058,68
11.1016599 MEIA CANA PARA FORRO DE MADEIRA/BEIRAL	28,00	M	10,56	9,19	
			295,68	257,32	553,00
Total de COBERTURA			15.845,23	7.006,60	22.851,83
4. LIMPEZA DA OBRA					
1.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	7,00	M3	0,00	81,48	
			0,00	570,36	570,36
2.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	110,00	M2	0,00	30,55	
			0,00	3.360,50	3.360,50
Total de LIMPEZA DA OBRA			0,00	3.930,86	3.930,86
Total do Orçamento			16.262,11	12.205,08	28.467,19