



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página007 de 008
24/04/2024 11:04

Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
Total null (%)		7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Vistoria

Laudo: Em inspeção in loco, através de observação visual e do conhecimento técnico, relata-se:

- As salas apresentam elevada entrada de água pluvial proveniente do telhado;
- Pisos danificados;
- A pintura das paredes e laje estão em péssimas condições;
- Esquadrias em processo de deterioração;
- Instalação elétrica comprometida.

Recomenda-se:

- A substituição das telhas de zinco existentes na cobertura por telhas do tipo calhêão;
- A substituição do piso;
- Pintura de paredes e laje;
- Recuperação e pintura das esquadrias;
- Substituição condutores elétricos.

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Arquitetônica, Elétrica/Equipamentos

Interdição: Sim

Laudo Interdição: Tornou-se necessário a interdição de três salas de aula na E.E.M. DR. HÉCTOR ACOSTA em Santana do Livramento devido a excessiva entrada de água pluvial através do telhado danificado. Em em consequência a laje apresentou danos na sua estrutura, fato determinante para a interdição, além da grande quantidade de agua que entra nas salas nos dia de chuva.

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	25,00 %	35,00 %



24190000190945



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página008 de 008
24/04/2024 11:04

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
2	60	35.00 %	45.00 %
3	90	25.00 %	35.00 %

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 2/2024

Solicitado pelo usuário: Maria Eduarda Da Silva Gorgen

