



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 012
15/12/2023 16:51

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 34107

Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento e Instalação de Itens/Serviços a Reforma CBMRS de 1.742,53 m².

Imóvel: CENTRAL DE ANÁLISE DE PPCI DO CBMRS

Município: PORTO ALEGRE

Cronograma de Desembolso

Número	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	5,00 %	15,00 %
2	60	5,00 %	15,00 %
3	90	5,00 %	15,00 %
4	120	15,00 %	25,00 %
5	150	15,00 %	25,00 %
6	180	5,00 %	15,00 %
7	210	5,00 %	15,00 %
8	240	5,00 %	15,00 %

Orçamento

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.28201 MESTRE DE OBRA	8,00	MS	0,00	18.219,72	
			0,00	145.757,76	145.757,76
2.28101 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	8,00	MS	0,00	32.574,30	
			0,00	260.594,40	260.594,40
3.28501 VIGIA	8,00	MS	0,00	4.575,30	
			0,00	36.602,40	36.602,40
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	442.954,56	442.954,56
2. PROJETO					
1.10902 COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA	152,00	UN	0,38	0,00	
			57,76	0,00	57,76
2.1016682 PLOTAGEM DE PLANTAS	42,00	M²	31,76	0,00	
			1.333,92	0,00	1.333,92
Total de PROJETO			1.391,68	0,00	1.391,68
3. INSTALAÇÕES DA OBRA					
1.23101 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M	116,20	M	436,36	120,58	
			50.705,03	14.011,40	64.716,43
2.1016655 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTERIO DE OBRA EM MADEIRA COMPENSADA - 20 FUNCIONÁRIOS	8,76	M2	906,00	215,80	
			7.936,56	1.890,41	9.826,97
3.24201 TELHEIRO COM CHAPAS ASFALTICAS	33,24	M2	176,29	75,62	
			5.859,88	2.513,81	8.373,49
4.1016658 EXECUÇÃO DE VESTIÁRIO/SANITÁRIO EM CANTERIO DE OBRA EM MADEIRA COMPENSADA - 20 FUNCIONÁRIOS	12,01	M2	991,44	286,76	
			11.907,19	3.443,99	15.351,18
5.1016659 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTERIO DE OBRA EM MADEIRA COMPENSADA - 20 FUNCIONÁRIOS	20,16	M2	608,69	173,52	
			12.271,19	3.498,16	15.769,35
6.1016660 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTERIO DE OBRA EM MADEIRA COMPENSADA - 20 FUNCIONÁRIOS	106,22	M2	1.203,25	281,05	
			127.809,21	29.853,13	157.662,34
Total de INSTALAÇÕES DA OBRA			216.489,06	55.210,70	271.699,76
4. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					
1.22122 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE	34,00	M3	264,22	102,23	
			8.983,48	3.475,82	12.459,30
2.22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	11,70	M3	0,00	80,75	
			0,00	944,77	944,77
3.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM	95,00	M3	50,30	28,66	
			4.778,50	2.722,70	7.501,20
4.1002270 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA OU PVC	40,00	M2	0,00	10,85	
			0,00	434,00	434,00

1e Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Stella Drose de Carvalho