

Tramandaí, 07 de maio de 2024.

Ilmo. Srs.

**Danielle Nunes**

**Michael**

Secretaria Estadual da Saúde do RS

Prezados Srs.:

Na oportunidade em cumprimentamos Vossas Senhorias, vimos em atenção ao email denominado "Contratação Direta – Conserto Hospital Tramandaí", que nos enviado na tarde de ontem, informar os dados e informações requisitadas:

**I - Dados da empresa:** Saul Empreiteira Ltda/ME, CNPJ nº 449916030001-78, com endereço na Av. Fernandes Bastos, 2200, sala 01, Tirolesa, Tramandaí/RS, telefone 51-981739383 e 51-985253245, email [w.tiagow@hotmail.com](mailto:w.tiagow@hotmail.com), representada por seu proprietário Sr. Jeferson Bernardo Saul, CPF nº 001524840-27.

## **II - Orçamento:**

- a) Telhado – reforma do telhado, incluindo mão de obra e materiais, para a substituição de uma área aproximada de 1.000 m<sup>2</sup> (metragem informada no Termo de Referência) de telhado. O serviço contempla a mão de obra e a substituição do madeiramento em eucalipto, com travessas de 80 cm em 80 cm, telhas de fibrocimento, com espessura de 6 mm, parafusos de fixação galvanizados, comunheiras em fibrocimento, algerosas e calhas, conforme necessário, parabolts galvanizados para fixação do telhado e limpeza pós-execução/reforma do telhado. VALOR: R\$161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais)
- b) Paredes, teto e piso - orçamento para a Instalação de piso vinílico com material e mão de obra para área de 200 m<sup>2</sup> (metragem informada no Termo de Referência). O serviço contempla a mão de obra e material para retirada e limpeza do local onde está o piso atual, instalação de piso



vinílico de cor creme com rodapé em vinílico com 10 cm de altura, cola de fixação para piso vinílico da marca Cascola com dupla colagem aplicada com rolo, repintura das pares internas do Centro Obstétrico com tinta branca fosca marca Suvinil ou Renner ou similar da mesma qualidade, substituição de aproximadamente 20 m² de gesso convencional com a respectiva pintura em tinta branco fosco marca Suvinil ou Renner ou similar da mesma qualidade. VALOR: R\$121.600,00 (cento e vinte e um mil e seiscentos reais)

**III – Cronograma:** Para a realização da integralidade dos serviços orçados é necessário o prazo de 60 (sessenta) dias. A execução seguirá o seguinte cronograma:

- do 1º ao 15º dia: retirada do telhado comprometido e madeiramento, com respectiva limpeza e transbordo do entulho do local para aterro licenciado;
- do 16º ao 40º dia: montagem da estrutura em madeira, cobrimento da área com telhas e realização dos acabamentos
- do 41º ao 60º dia: remoção do gesso comprometido e piso vinílico comprometido, preparação da base que receberá o novo piso, preparação do gesso e paredes para a devida repintura, aplicação do piso vinílico novo.

**IV - Responsável Técnico:** Raquel Schaeffer, Engenheira Civil, CREA/RS nº 190.315

**SAUL EMPREITEIRA LTDA/ME**

**CNPJ Nº 449916030001-78**