



Planilha de Orçamento GLOBAL

26/02/2024
Página 1 de 2

Obra: DPPS142023 - IGP-REFORMA PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO EXTERNO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
Material(BDI)			Mão-de-Obra(BDI)			
1. SERVIÇOS INICIAIS						
0,00%						
1. 1. INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA						
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	4,00	M2	373,20	58,00		
			1.492,80 (27,48%)	232,00 (0,00%)	1.724,80	3,65%
93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,N ÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	8,00	M2	1.152,48	231,31		
			9.219,84 (27,48%)	1.850,48 (0,00%)	11.070,32	23,43%
Total de SERVIÇOS INICIAIS			10.712,64	2.082,48	12.795,12	27,08%
			10.712,64	2.082,48	12.795,12	27,08%
2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
28101 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	6,00	MS	0,00	353,56 (ES: 110,60%)		
			0,00 (27,48%)	2.121,36 (0,00%)	2.121,36	4,49%
28201 MESTRE DE OBRA	6,00	MS	0,00	329,59 (ES: 110,60%)		
			0,00 (27,48%)	1.977,54 (0,00%)	1.977,54	4,18%
Total de ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						8,67%
				4.098,90	4.098,90	8,67%
3. DEMOLIÇÃO						
592610 REMOCAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	31,90	M	1,01	11,88 (ES: 110,60%)		
			32,22 (27,48%)	378,97 (0,00%)	411,19	0,87%
22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM	95,70	M2	0,00	17,61 (ES: 110,60%)		
			0,00 (27,48%)	1.685,28 (0,00%)	1.685,28	3,57%
Total de DEMOLIÇÃO			32,22	2.064,25	2.096,47	4,44%
4. PISOS						
A91001 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	95,70	M2	7,34	3,33 (ES: 110,60%)		
			702,44 (27,48%)	318,68 (0,00%)	1.021,12	2,16%
68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS.	95,70	M2	3,29	4,59		
			314,85 (27,48%)	439,26 (0,00%)	754,11	1,60%
51218 TELA ACO SOLDADA CA-60 ATE 8MM	102,72	M2	41,04	1,35 (ES: 110,60%)		
			4.215,63 (27,48%)	138,67 (0,00%)	4.354,30	9,21%
591019 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	102,72	M2	19,90	21,59 (ES: 110,60%)		
			2.044,13 (27,48%)	2.217,72 (0,00%)	4.261,85	9,02%
A92341 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM	51,36	M2	256,34	29,95 (ES: 110,60%)		
			13.165,62 (27,48%)	1.538,23 (0,00%)	14.703,85	31,12%
100002SOP PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO 25X25 ALERTA OU DIRECIONAL	52,80	M	42,59	11,01		
			2.248,75 (27,48%)	581,33 (0,00%)	2.830,08	5,99%
661360 ASSENT. DE GRAMA EM LEIVA C/ FORNEC.	8,45	M2	33,40	6,61 (ES: 110,60%)		
			282,23 (27,48%)	55,85 (0,00%)	338,08	0,72%
Total de PISOS			22.973,65	5.289,74	28.263,39	59,81%
			22.973,65	5.289,74	28.263,39	59,81%
TOTAL DO ORÇAMENTO			33.718,51	13.535,37	47.253,88	100,00%
			33.718,51	13.535,37	47.253,88	100,00%

- 1) O Orçamento da reforma da Pavimentação do Passeio Público, foi realizado utilizando-se as composições de serviços atuais da Planilha Eletrônica de Orçamentos (PLEO) da Empresa Franarin Software & Orçamentos e as composições de serviços do SINAPI com Data-Base de SETEMBRO/2023;
- 2) As quantidades dos serviços utilizados neste orçamento foram estimadas com base nos Projetos e Memoriais Descritivos apresentados por Técnicos da SOP, inclusos no Processo 23/1205-0001206-3;
- 3) Modalidade adotada: DESONERADO;
- 4) BDI Serviços: 27,48 %;
- 5) BDI Equipamentos: 21,57 %
- 5) Encargos Sociais: 110,60 %-Estado / SINAPI: 83,34%
- 6) Composições oriundas do orçamento e não existentes no SINAPI e/ou PLEO/Franarin, adotaram-se composições da:
- a) Composições similares: SBC-ORSE-EMOP
- b) Cotações de mercado.



SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726



Planilha de Orçamento GLOBAL

26/02/2024
Página 2 de 2

Obra: DPPS142023 - IGP-REFORMA PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO EXTERNO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)		
SAUL JOSÉ BERNARDES FILHO						
ENGENHEIRO CIVIL						
CREA RS 011313						
Divisão de Projetos em Prédios da Segurança						



SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726



23120500012063

Nome do documento: Orcamento atual.pdf

Documento assinado por

Saul Jose Bernardes Filho

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / SPSEGURANÇA / 310899604

Data

26/02/2024 11:11:44

