



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 001 de 002
18/05/2023 09:51

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 25701
Objeto: COBERTURA DA LAJE
Imóvel: DP - CRISSIUMAL
Município: CRISSIUMAL

Cronograma de Desembolso

Número	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	100,00 %	100,00 %

Orçamento

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.1002572 ENGENHEIRO DE OBRAS 5 H/MS	1,00	MS	0,00	524,40	
			0,00	524,40	524,40
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	524,40	524,40
2. DEMOLIÇÕES					
1.522116 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM)	2,80	M2	0,00	17,46	
			0,00	48,89	48,89
Total de DEMOLIÇÕES			0,00	48,89	48,89
3. COBERTURA					
1.72311 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8MM	19,00	M2	57,58	12,02	
			1.094,02	228,38	1.322,40
2.73659 RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	2,40	M2	23,16	27,98	
			55,58	67,15	122,73
3.1002271 TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	4,00	M	37,76	0,00	
			151,04	0,00	151,04
4.73120 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO	2,40	M2	189,64	61,32	
			455,14	147,17	602,31
5.71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	19,00	M2	63,66	44,14	
			1.209,54	838,66	2.048,20
6.141331 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	2,25	M2	22,31	26,82	
			50,20	60,34	110,54
7.161222 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	1,00	UN	9,78	13,89	
			9,78	13,89	23,67
8.161222 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	1,00	UN	9,78	13,89	
			9,78	13,89	23,67
Total de COBERTURA			3.035,08	1.369,48	4.404,56
4. VOLUME DO RESERVATORIO E ANTENA					
1.101098 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%CI/REB.1:3+10%CI	6,25	M2	10,70	57,89	
			66,88	361,81	428,69
2.51396 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA CERAMICA	1,45	M2	159,47	23,56	
			231,23	34,16	265,39
3.51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,18	M3	3.332,09	1.598,34	
			599,78	287,70	887,48
4.141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	6,25	M2	11,35	20,01	
			70,94	125,06	196,00
5.165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA	3,60	M	42,22	8,83	
			151,99	31,79	183,78
6.165110 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 28	1,40	M	84,82	32,63	
			118,75	45,68	164,43
7.62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	6,25	M2	73,85	54,87	
			461,56	342,94	804,50
8.51301 CONCRETO FCK10MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA	0,49	M3	446,72	334,10	
			218,89	163,71	382,60
9.81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	1,45	M2	72,24	27,57	
			104,75	39,98	144,73

Solicitado pelo usuário: Tupac Amaru Casarotti Cardoso

Tupac Amaru Casarotti Cardoso
CPF: 358225601 - CAU: 1803674
22/05/2023 - Três Pólos - DP/9/3P



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 002 de 002
18/05/2023 09:51

Orçamento

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
Total de VOLUME DO RESERVATORIO E ANTENA			2.024,77	1.432,83	3.457,60
5. LIMPEZA FINAL					
1.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	12,00	M3	0,00	78,77	
			0,00	945,24	945,24
2.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	12,00	M3	49,39	27,02	
			592,68	324,24	916,92
Total de LIMPEZA FINAL			592,68	1.269,48	1.862,16
Total do Orçamento			5.652,53	4.645,08	10.297,61

[Assinatura]
Tupac Amaro Casarotti Cardoso
M. Func. 358225601 - CNU Alameda
22º UGO - Teto Passos - DOP/SUP

na de Gestão de Obras



Solicitado pelo usuário: Tupac Amaru Casarotti Cardoso

Nome do documento: ORCAMENTO ATUALIZADO COBERTURA LAJE EXPOSTA.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Tupac Amaru Casarotti Cardoso

SOP / 14ªCROP / 358225601

18/05/2023 10:29:21



Encargo Social: SOP-Desonerado (Tabela Atual) ▼

Código	Nome	Valor
A1	INSS	
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário-educação	2,50
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGETS	8,00
Total A - Encargos Básicos (%)		16,80
Código	Nome	Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,93
B2	Feriados	4,24
B3	Auxílio-Enfermidade	0,87
B4	13º Salário	10,78
B5	Licença Paternidade	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuva	1,53
B8	Auxílio-Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Gozadas	7,74
B10	Salário Maternidade	0,03
Total B - Encargos que recebem incidência do grupo A (%)		44,02
Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49
C2	Aviso Prévio Trabalhistas	0,11
C3	Férias Indenizadas	5,05
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65
C5	Indenização Adicional	0,38
Total C - Encargos que são recebidos incidência do Grupo A (%)		13,68
Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38
Total D - Incidências Cumulativas (%)		7,78
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,27
E2	Auxílio-Educação	1,51
E3	Vale-transporte	18,23
Total E - EPI, Encargos Interdisciplinares e Vale-Transporte (%)		20,01
Total Encargos Sociais (%)		108,29

[Assinatura]
 Prof.ª Tereza Maria Cavallini (CPF nº 040.730.228-1) - CAU Alagoas
 2ª OFO - TMS Trechos - DUFISUP



BDI: BDI SOP Desonerado (Tabela Atual) ▾

Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25	3,00	5,50
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90	0,80	1,00
3	Risco (R)	1,12	0,97	1,27
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99	0,59	1,39
5	Lucro (L)	7,56	6,16	8,96
6	ISS	1,80	0,00	5,00
7	COFINS	3,00	0,00	3,00
8	PIS	0,65	0,00	0,65
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00	0,00	4,50
Total BDI (%)		24,73		

[Assinatura]
 Dir. Tereza Helena Casanelli Rodrigues
 Cid. Falt. 3582256-1 - Cid. M. 10/2010
 22- UGO - Três Passos - DOP/SOP



Nome do documento: ENCARGOS SOCIAIS E BDI -ORCAMENTO ATUALIZADO COBERTURA LAJE EXPOSTA.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Tupac Amaru Casarotti Cardoso

SOP / 14ªCROP / 358225601

18/05/2023 10:29:24

