



INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - IMPLANTAÇÃO REDE DE ÁGUA FRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1	tubo 25mm classe 15	m	5
2	joelho 90º soldável 25mm classe 15	un.	3
3	joelho 90º soldável redução 32x25mm classe 15	un.	1
4	tubo 32mm classe 15	m	51
5	luva soldável 32mm classe 15	un.	6
6	tê soldável 32mm classe 15	un.	1
7	joelho 90º soldável 32mm classe 15	un.	3
8	tubo 40mm classe 15	m	44
9	luva soldável 40mm classe 15	un.	6
10	joelho 90º soldável redução 40x32mm classe 15	un.	1
11	joelho 90º soldável 40mm classe 15	un.	1
12	adaptador 40mm x 1 1/2"	un.	1
13	registro esfera metálico 1 1/2"	un.	1
14	Reservatório polietileno 1000 litros	un.	1
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - IMPLANTAÇÃO REDE ESGOTO			
1	tubo PVC 200mm classe 8	m	64
2	caixa de inspeção cloacal 80x80cm completa em concreto - profundidade média 0,72m	un.	6
3	poço de visita Ø110cm completo em concreto - profundidade média 1,03m	un.	2
4	tanque de coleta de água Ø120cm completo - profundidade 2,50m (anéis pré-moldados de concreto)	un.	1
5	poço de visita 150cmx200cm concreto - profundidade 1,35m p/ caixa desarenadora e separadora de óleo	un.	1
6	caixa desarenadora completa em polietileno 100 litros	un.	1
7	caixa de separação de água e óleo completa em polipropileno 300 litros com vazão de 600 litros/hora	un.	1
8	recipiente acumulador/coletor de óleo (mínimo 18L)	un.	1
9	bomba submersa alumínio para poço - potência nominal mínima 300W - tensão 220V - altura manométrica mínima 5m - altura submersão mínima 5m (completa com tubulação/mangueira para sucção)	un.	1
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - IMPLANTAÇÃO - DEMAIS ITENS			
1	escavação mecanizada de solo	m³	124,081
2	reaterro mecanizado com compactação	m³	108,00
3	remoção de piso intertravado (c/ aproveitamento)	m²	70
4	recomposição de piso intertravado (c/ aproveitamento)	m²	70
5	lixa d'água 150 FPP	un.	40
6	adesivo pvc 850g	un.	4
7	solução preparadora 1L	un.	4





22060200029286

Nome do documento: QTD_MATERIAIS_HIDRO_IMPLANTACAO_R01.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Carlos Alberto Magnus Maciel Colombo

SSPS / DEAPS / 4545540

04/03/2024 09:37:45

