

**Representante** NEVES -51981156957

**Porto Alegre,**

*01 de agosto de 2024*

**Cliente** BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CPC

**Fone**51995073182

**Email** cpc-p4@brigadamilitar.rs.gov.br

**Contato** SD NUNES

**Prezados Senhores:**

Em atenção a vossa solicitação informamos nossa cotação de preços para os materiais abaixo relacionados.

>> Limpeza

4,40m<sup>2</sup> Divisórias Eucatex Naval tipo N1 com altura de 3,10m confeccionado com Paineis Eucaplac UV modulação 120 de eixo á eixo. Perfil em aço galvanizado com pinturas epóxi-poliéster pó nas cores padronizadas com montantes e rodapés simplificados.

01 Porta Eucatex, 0,82x2,11m, completa, sem visor.

>> Almojarifado

46,74m<sup>2</sup> Divisórias Eucatex Naval tipo N1 e N3 com altura de 4,10m confeccionado com Paineis Eucaplac UV modulação 120 de eixo á eixo. Perfil em aço galvanizado com pinturas epóxi-poliéster pó nas cores padronizadas com montantes e rodapés simplificados.

01 Porta Eucatex, 0,82x2,11m sem visor.

01 Porta Eucatex Dupla, 0,82+0,40x2,11m sem visor.

Valor do Material = R\$7.215,00

Valor Instalação = R\$1.430,00

OBS:

- Este orçamento não contempla: Instalações elétricas e hidráulicas, pinturas nas paredes e ou forro, andaimes e limpeza fina (detalhada) do local;

- Esta proposta foi elaborada em base de projetos ou em visita realizada no local de obra.

Mudança na execução do projeto, poderá alterar o valor deste orçamento;

- A equipe para execução dos serviços é terceirizada conforme indicação do vendedor e indicado no orçamento. É obrigação da equipe de montagem organizar e ensacar os entulhos da obra, referente aos materiais vendidos pela Madel. Certifique-se antes do acerto da mão-de-obra;

- O quantitativo de materiais é de responsabilidade da Madel. A obra foi vendida por M<sup>2</sup>;

- É de responsabilidade da Madel eventuais faltas de materiais, caso não houver modificações no projeto orçado e as sobras dos materiais inteiros, serão recolhidas pela Madel no final da obra.

- Materiais com corte e/ou medidas especiais não serão aceitos devolução.

**Pagamento dos Materiais:** A COMBINAR

**Data Entrega:**

**Frete:**

Garantia dos materiais: 365 dias

Prazo de validade da proposta: 07 dias

Impostos e demais taxas: Inclusos

Sobras de Painéis, chapas e perfis novos serão recolhidos pela Madel.

E-mail:madel@madelpoa.com.br

Gratos pela preferência!!!

>> Banheiro Feminino

18,57m<sup>2</sup> Divisórias Eucatex Naval tipo NB1 com altura de 2,11m confeccionado com Paineis Eucaplac UV modulação 120 de eixo á eixo. Perfil em aço galvanizado com pinturas epóxi-poliéster pó nas cores padronizadas com montantes e rodapés simplificados.

04 Portas Eucatex, 0,60x1,90m sem visor.

>> Banheiro Masculino

18,88m<sup>2</sup> Divisórias Eucatex Naval tipo NB1 com altura de 2,11m confeccionado com Paineis Eucaplac UV modulação 120 de eixo á eixo. Perfil em aço galvanizado com pinturas epóxi-poliéster pó nas cores padronizadas com montantes e rodapés simplificados.

04 Portas Eucatex, 0,60x1,90m sem visor.

01 Tapa vistas 0,55x2,11m.

Valor do Material = R\$6.235,00

Valor Instalação = R\$1.100,00

Opção PVC/Aluminio

Valor do Material = R\$13.800,00

Valor Instalação = R\$ 1.935,00

Observações:

- 1- Material a pronta entrega em nosso estoque.
- 2- Entrega de segunda a sexta-feira em horário comercial a combinar.
- 3- Frete = R\$160,00
- 4- Montagem a combinar.
- 5- Locação de Andaime = R\$450,00

---

OBS:

- Este orçamento não contempla: Instalações elétricas e hidráulicas, pinturas nas paredes e ou forro, andaimes e limpeza fina (detalhada) do local;
- Esta proposta foi elaborada em base de projetos ou em visita realizada no local de obra.
- Mudança na execução do projeto, poderá alterar o valor deste orçamento;
- A equipe para execução dos serviços é terceirizada conforme indicação do vendedor e indicado no orçamento. É obrigação da equipe de montagem organizar e ensacar os entulhos da obra, referente aos materiais vendidos pela Madel. Certifique-se antes do acerto da mão-de-obra;
- O quantitativo de materiais é de responsabilidade da Madel. A obra foi vendida por M<sup>2</sup>;
- É de responsabilidade da Madel eventuais faltas de materiais, caso não houver modificações no projeto orçado e as sobras dos materiais inteiros, serão recolhidas pela Madel no final da obra.
- Materiais com corte e/ou medidas especiais não serão aceitos devolução.

**Pagamento dos Materiais:** A COMBINAR

**Data Entrega:**

**Frete:**

Garantia dos materiais: 365 dias

Prazo de validade da proposta: 07 dias

Impostos e demais taxas: Inclusos

Sobras de Painéis, chapas e perfis novos serão recolhidos pela Madel.

E-mail: [madel@madelpoa.com.br](mailto:madel@madelpoa.com.br)

Gratos pela preferência!!!

Visite nossa Home-page.  
<http://www.madelgroup.com.br>

Dep. Vendas  
Atenciosamente