



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de Obras Públicas
15ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS.
ERECHIM – RS.

MEMORIAL DESCRITIVO

Unidade: **C.E. Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha**
Obra: **Reforma parcial do forro e telhado da Sala de**
Vídeo, Biblioteca e Direção.
Local: Liberato Salzano - RS

Descrição:

O presente memorial tem por finalidade descrever materiais e serviços para execução de **Reforma parcial do forro e telhado da Sala de Vídeo, Biblioteca e Direção**, no Colégio Estadual Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha no Município de Liberato Salzano/RS.

01. Instalações Provisórias:

A Empresa Construtora será responsável pelas instalações e proteção da obra, a fim de evitar a entrada de alunos no canteiro de obras e garantir a segurança dos mesmos.

O executante instalará uma placa de identificação da obra em execução.

02. Demolições e Remoção de Entulhos:

Nas demolições, a remoção dos entulhos (forros, telhas de fibrocimento, madeiras) será de responsabilidade da empresa. Materiais reaproveitáveis serão entregues à Direção da Escola para armazenamento e futuro reaproveitamento.

03. Reforma do forro e beirais:

O forro de madeira que estiver precário, com abaulamento, sinais de apodrecimento e ripas se desprendendo será substituído por forro em PVC 200mm (conforme área do croqui). As guias de fixação (cama de forro) serão em madeira e deverão obedecer as normas de espaçamento do fornecedor do forro de PVC 200 mm. Os acabamentos, tipo cimalthas e roda-forros também serão em PVC.

Os beirais de madeira que apresentam apodrecimento ou que estão se desprendendo deverão ser trocados por forro de madeira, devidamente pintados (fundo



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de Obras Públicas
15ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS.
ERECHIM – RS.

branco fosco e 2 ou mais demãos de tinta esmalte). A metragem do forro de madeira para os beirais está especificada na planilha de orçamento global.

04. Reforma da cobertura:

As telhas da cobertura da escola, bem como as cumeeiras e parafusos deverão ser substituídas por novas (na área estabelecida no croqui) do tipo fibrocimento com espessura de 6mm, no mesmo padrão das atuais.

A estrutura de madeira do telhado (tesouras e ripões) deverá ser revisada e substituída em locais que se fazem necessário, e deverá ser de madeira nova e de boa qualidade, exceto pinus. Metragem conforme planilha orçamentária.

Será feito a substituição e instalação de novas algerozas galvanizadas Corte 40 em todos os encontros de alvenaria com a cobertura, a fim de dar acabamento e evitar a entrada da água na edificação. Também será instalada novos rufos capas galvanizados corte 28 sobre as platibandas, para evitar a percolação de água na alvenaria. Todas as calhas serão reaproveitadas.

A substituição das telhas tem a finalidade de solucionar os problemas de infiltrações e reduzir os riscos de curto circuito das instalações elétricas.

05. Serviços Complementares:

A obra deverá ser entregue limpa, desimpedida de entulhos ou quaisquer outros materiais que impeçam o bom andamento das atividades letivas.

Frederico Westphalen, 11 de Julho de 2024.


Mateus Antonio Taschetto
Analista Engenheiro
ID 4859626/01

Mateus Antonio Taschetto
Analista Engenheiro
ID 4859626/01
15º CROP – Erechim