ESTADO DO RIO GRANDE DO SULSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASDEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO

SOLICITANTE:	SE	**ENCARGOS SOCIAIS**		**BDI SERVIÇOS:**	24,14%
PROCESSO:	24/1900-0030834-2	**ESTADO - HORISTA:**	108,29%	**BDI EQUIPAMENTOS:**	24,14%
OBRA:	SE/2024/00339 - E.E.E.F. DR. LIBERATO SALZANO VIERA CUNHA - Reforma parcial do forro e telhado da Sala de Víd	**ESTADO - Mensalista:**		**DATA ORÇAMENTO:**	12/07/2024
ENDEREÇO:	AV RIO BRANCO, 58 - CENTRO - Liberato Salzano	**SINAPI - Horista:**		**DATA-BASE:**	19/02/2024
ASSUNTO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS	**SINAPI - MENSALISTA:**		**PRAZO DA OBRA (DIAS):**	60
RESP. TÉCNICO:	Mateus Antonio Taschetto	**MODALIDADE:**	DESONERADO	**TOTAL GERAL:**	139.936,28

Grupo/Item	Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do item	Estimativa Qtd.	Unid.	Preço unitário (R$)	Preço Total (R$)	% BDI	% Encargos Sociais	Pr. Unit. Material (R$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R$)
GRUPO	1				ADMINISTRACAO DA OBRA				6.178,82				
ITEM	1.1	1002236	Homologada	19/02/2024	ENGENHEIRO DE OBRAS 20 H/MS	2	MS	3089,41	6.178,82	24,14%	108,29%	0,00	3.089,41
GRUPO	2				INSTALACAO DA OBRA				4.663,48				
ITEM	2.1	1004995	Homologada		PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUT	4	M2	210,53	842,12	24,14%	108,29%	173,71	36,82
ITEM	2.2	1005025	Homologada	19/02/2024	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R$ 100 MIL	1	UN	3821,36	3.821,36	24,14%	108,29%	3.002,21	819,15
GRUPO	3				DEMOLIÇÕES				12.138,90				
ITEM	3.1	22186	Externa-Pleo	19/02/2024	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	671,07	M2	10,01	6.717,41	24,14%	108,29%	0,00	10,01
ITEM	3.2	1002270	Homologada		DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA OU PVC	256,31	M2	10,6	2.716,89	24,14%	108,29%	0,00	10,60
ITEM	3.3	1002270	Homologada		DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA OU PVC	8,5	M2	10,6	90,10	24,14%	108,29%	0,00	10,60
ITEM	3.4	22181	Externa-Pleo	19/02/2024	DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	150	M2	17,43	2.614,50	24,14%	108,29%	0,00	17,43
GRUPO	4				FORROS				40.008,96				
ITEM	4.1	1001261	Homologada		FORRO DE PVC 200MM C/ RODAF EM PVC, C/ CAMA DE FORRO	256,31	M2	145,71	37.346,93	24,14%	108,29%	61,62	84,09
ITEM	4.2	73120	Externa-Pleo	19/02/2024	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO	8,5	M2	257,59	2.189,51	24,14%	108,29%	193,43	64,16
ITEM	4.3	141331	Externa-Pleo	19/02/2024	PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	8,5	M2	55,59	472,52	24,14%	108,29%	27,75	27,84
GRUPO	5				COBERTURA				66.364,76				
ITEM	5.1	71400	Externa-Pleo	19/02/2024	ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	150	M2	112,38	16.857,00	24,14%	108,29%	66,18	46,20
ITEM	5.2	72310	Externa-Pleo	19/02/2024	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	671,07	M2	59,04	39.619,97	24,14%	108,29%	46,45	12,59
ITEM	5.3	72315	Externa-Pleo	19/02/2024	CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	46,8	M	98,5	4.609,80	24,14%	108,29%	91,55	6,95
ITEM	5.4	165122	Externa-Pleo	19/02/2024	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	50,3	M	74,89	3.766,97	24,14%	108,29%	65,63	9,26
ITEM	5.5	1009353	Homologada	18/02/2024	CAPA MURO EM AÇO GALVANIZADO 0,5MM CORTE 28	33,1	M	45,65	1.511,02	24,14%	108,29%	31,76	13,89
GRUPO	6				SERVIÇOS FINAIS				10.581,36				
ITEM	6.1	31403	Externa-Pleo	19/02/2024	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	40	M3	87,08	3.483,20	24,14%	108,29%	58,84	28,24
ITEM	6.2	231600	Externa-Pleo	19/02/2024	REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	40	M3	81,92	3.276,80	24,14%	108,29%	0,00	81,92
ITEM	6.3	1005027	Homologada	19/02/2024	DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R$ 100 MIL	1	UN	3821,36	3.821,36	24,14%	108,29%	3.002,21	819,15
					TOTAL DO ORÇAMENTO				139.936,28				

PROA Processos Administrativos e-Gov
2419000030834 2
23/07/2024 11:35:17 SE/FT-COE-DAD/85396508000 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO