ANEXO A				
Nº	**Necessidade**	**Quant. estimada**	**Unidade**	**Data da contratação**
1	**ESTRUTURA - Estande Governo do Estado**			
1.1	Fornecimento de estande de 300m² em estrutura Metalom e Pilar Cilindrico Central com diâmetro de 40cm, com alma metálica, revestimento em madeira emassado e pintura acrílica acetinado branco. Este Pilar confere apoio à estrutura tubular suspensa. Para a reafirmação deste conceito estético e construtivo utilizamos materiais diversos, entre eles, compensado naval, MDF com pintura, vidro, policarbonato cristal, Estrutura metálica e grama sintética verde. Materiais expostos em sua simplicidade e beleza natural. Os espaços são compostos por: Receptivo, Espaço Expositor, 2 Salas de Reuniões, Auditório, Bancada de Trabalho, Arena Multiuso (arquibancada), 2 Balcões Startups, Cozinha, House Mix, Espaço do Chimarrão e Depósito. Piso: Estrado em MDF e Madeira revestido com grama sintética verde compreendendo a área total de 300m2 e com altura de 10cm. Formando uma planta em 'L'. Deverá ser construído uma rampa de acesso ao público PCD com inclinação de 10% localizada na entrada principal do estande.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.2	Pilar Cilindrico Central de 40cm de diâmetro e 300cm de altura, com alma metálica, revestimento em madeira emassado e pintura acrílica acetinado branco. Este Pilar confere apoio à estrutura tubular suspensa.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.3	**ESPAÇO EXPOSITOR:** Painel dupla face confeccionado em MDF emassado e pintado com pintura acrílica acetinada branco. Apresenta 3 nichos emassados e pintados com pintura acrílica acetinada nas cores idênticas à logomarca do Governo do Estado (verde, amarelo e vermelho), prateleira em vidro e iluminação embutida. MEDIDA TOTAL: 328x300x80cm - nichos com 80x80cm cada bom prateleira em vidro e iluminação embutida - Será acoplado neste espaço expositor um painel de LED externo na parte frontal (descrito no item 6.2 deste Anexo)	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.4	**BALCÃO RECEPTIVO:** Confeccionado em MDF emassado e pintado com pintura acrílica acetinada branco. Apresentam 06 portas com chaveamento e uma prateleira em sua circunferência para acomodação de equipamentos e produtos expositores. Será acoplado neste balcão um painel de LED externo na parte frontal (descrito no item 6.3 deste Anexo) - Medidas: 328 x 120 x 100cm	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.5	**BALCÕES START UP:** Composto por Balcão em MDF emassado com pintura acrílico acetinado na cor branco. A face maior apresenta 2 portas com chaveamento e uma prateleira em seu interior. Base com 4 rodízios de gel. Ainda apresenta um envelope em acrílico na face frontal do móvel para colocação de programação visual na dimensão de 120x70cm. Dimensão total do móvel: 120x110x80cm.	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.6	**ESTRUTURA E PORTAS EXTERNAS DESLIZANTES:** Estrutura em tubo metalon 6x10cm com 3 portas/paineis deslizantes em estrutura tubo metalon 6x6cm sobre trilhos independentes e fechamento em policarbonato cristal. Apresenta adesivo translucido aplicado sobre o policarbonato composto pela logomarca "Plano Rio Grande". MEDIDA TOTAL 524x350cm	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.7	**ESTRUTURA SUSPENSA** em tubo metalon ou alumínio 10x10cm com pintura **verde**, tela expandida de 1cm pintada na cor de cada estrutura suspensa**.** MEDIDAS: 2500x300x300cm Considerar que nessa estrtututura irá iluminação em LED Neon FLEX RGB nos módulos quadrados internos de cada estrutura (conforme item 2.6 deste anexo)	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.8	**ESTRUTURA SUSPENSA** em tubo metalon ou alumínio 10x10cm com pintura **vermelha**. MEDIDAS 908x300x270cm Considerar que nessa estrtututura irá iluminação em LED Neon FLEX RGB nos módulos quadrados internos de cada estrutura (conforme item 2.7 deste anexo)	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.9	**ARQUIBANCADA:** Executada em estrutura de madeira e revestida com piso laminado em madeira padrão feijó. A arquibancada possui 5 níveis e cada nivel possui um degrau cada. Deverá ter corrimão em toda a extensão esquerda - A arquibancada possui guarda corpo em tubos metalon cromado 464 x 90cm, passa mão em tubo metalon cromado de diâmetro 6cm, 3 tubos intermediários metalon cromado de diâmetro 3cm e 7 tubos verticais metalon cromado de diâmetro 4cm. Apresentam tomadas em todos os níveis da arquibancada (Ver projeto elétrico). Possue armário com chave (descrito no item 3.4 deste Anexo) abaixo do penúltimo degrau e **cozinha/depósito** (descrito no item 1.10 deste Anexo) localizada abaixo do último nível. Medidas conforme plantas.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.10	**COZINHA/DEPÓSITO:** Localizado no interior da arquibancada, sob último nível e possui 10,72m². Estrutura em madeira com revestimento naval, pintura em verniz fosco. Possui bancada de 2,5m com pia, prateleiras, eletrodomésticos e também cooktop (descritos nos itens 3.3, 6.10 e 6.11 deste Anexo). Medidas conforme plantas.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.11	**HOUSE MIX:** Ambiente reservado com mesa/balcão em toda a sua extensão para a acomodação dos equipamentos necessários a viabilização do funcionamento de todos os Painéis de LED, equipamentos sonoros para apresentações na Arena/Arquibancada etc. Esta House Mix apresenta uma Janela circular com vidro temperado de 70cm de diâmetro para visualização ao vivo do evento. Também deve estar presente neste espaço o quadro de luz (descrito no item 2.13 deste Anexo) para ligamento e desligamento de toda a iluminação do estande. Estrutura em madeira com revestimento naval, pintura em verniz fosco. Medidas conforme plantas.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.12	**COPA:** Estrutura em madeira com revestimento naval, pintura em verniz fosco. Possui 6,43m². Prever balcão de apoio em toda extensão. Fica ao lado da house mix. Medidas conforme plantas.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024

1.13	Parede contígua ao volume da cozinha com revestimento externo em painéis de compensado (270x170cm). A parede corresponde a extensão lateral, bem como toda a frente acoplada a arquibancada. Deixar espassamento 5mm entre eles - Medidas conforme plantas.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.14	Porta com mola sem guarnição revestida em compensado naval mimetizada no painel - 210x88cm (copa)	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.15	**BANCADA DE TRABALHO:** Confeccionada em MDF, pintura acrílico acetinado branco com nicho expositor também na cor branco. Este nicho apresenta iluminação em LED integrado na temperatura de 3200k e tomadas ao longo do balcão para alimentação de notebooks. Nicho revestido internamente em madeira emassada e pintada na cor branca com balcão em madeira emassada e pintada na cor branca - 36x270cm Medidas conforme plantas.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.16	**CHIMARRÃO:** Nicho superior para torneira de água quente (aproximadamente 64 graus celsius ao ser acionada) e escoamento para respingos d'água canalizado. - 80x40cm. Estrutura em madeira com revestimento naval, pintura em verniz fosco **-** Medidas conforme plantas.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.17	Nicho inferior com gaveta retrátil com lixeira acoplado - 74x40cm	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.18	**AUDITÓRIO 59,29m²:** Com duas paredes revestidas externamente e internamente com painéis de comensado naval 8mm. Numa das faces de compensado naval apresenta uma janela circular com fechamento em vidro fixo temperado. Nas duas faces restantes do ambiente, portas deslizantes confeccionadas em estrutura metálica, trilhos independentes e fechamento em Policarbonato cristal adesivado com a logomarca do "Plano Rio Grande" (Todos nós por todos nós). O ambiente possui pilares cilíndricos internos (15cm) de apoio e sustentação do forro e estruturas das portas de vidro e da estrutura suspensa vermelha. Na parede do fundo do auditório, testeira revestida com painéis de compensado naval, painéis fixos em estrutura de ferro (metalon ou alumínio), revestidas com PS cristal ou vidro. Contém painél fixo em madeira emassada e pintada de vermelho e painéis móveis em estrutura de ferro (metalon ou alumínio), revestidas com PS cristal ou vidro. Na parede lateral direita revestimento externo em painéis de compensado, deixar espaçamento de 5mm entre eles, janela redonda com vidro temperado fixo de 180 cm de diâmetro. Na parede esquerda painéis fixos em estruturas de ferro, metalon ou alumínio, revestido com PS em cristal ou vidro e porta de correr com o mesmo material. São 2 paredes fixas e 6 portas de correr. Braços de apoio e fixação da estrutura suspensa se apoia sobre os pilares internos do auditório. Calha em alumínio aparente com lâmpadas tubular LED em todo o contorno do volume externo do auditório. **- Medidas conforme plantas.**	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.19	Cubos nas dimensões de 0,60x0,60x1,00m em MDF emassado e com pintura acrílico acetinado nas cores: 1 Verde e 1 Amarelo; e em uma das laterais de cada cubo, uma abertura com 1 prateleira (prever uma tomada no móvel com cabeamento para a tomada de parede (auditório)	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.20	Cubos nas dimensões de 0,60x0,60x0,60m em MDF emassado e com pintura acrílica acetinado nas cores: 1 verde e 1 amarelo (auditório)	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.21	Cubos nas dimensões de 0,40x0,40x0,50m em MDF emassado e com pintura acrílica acetinado nas três cores: verde, vermelho e amarelo, sendo 4 de cada cor (arena/arquibancada)	12	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.22	**SALAS DE REUNIÕES independentes - SALA 01 - 9,56m² e SALA 02 - 9,43m²** Confeccionadas em MDF emassado e pintado com pintura acrílica acetinada nas cores verde e amarelo e com fechamento nas 3 faces resultantes em vidro temperado e ao longo do vidro adesivo preto fosco em recorte digital com altura de 15cm e largura contemplando todos os vidros existentes. Uma sala verde e outra amarela. Porta em vidro blindex com mola, com abertura para fora, forro de gesso, entrada para ar condicionado (unidade condensadora ficará acima do gesso) e testeira em madeira emassada e pintada. As salas deverão prever suportes de televisões e de condicionadores de ar para as paredes. OBS: Dentro da sala 02 terão 2 pilares de sustentação da estrutura suspensa do estande de 15cm de diâmetro.	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
1.23	**ESTRADO:** Estrado em MDF e Madeira revestido com grama sintética verde compreendendo a área total de 300m² e com altura de 10cm. Bordas de acabamento em madeira pintada em verde. Formando uma planta em 'L'. Deverá ser construído uma rampa de acesso ao público PCD com inclinação de 10% localizada na entrada principal do estande.	1	m²	22/08 a 01/09/2024
2	**ELÉTRICA - Estande Governo do Estado**			
2.1	Spots brancos redondos de LED integrado na temperatura de cor de 3200k - Salas de reuniões	18	unidade	22/08 a 01/09/2024
2.2	Iluminação composto por embutidos redondos brancos de LED integrado na temperatura de 3200k - Auditório, Depósito, Cozinha, House Mix e Copa	20	unidade	22/08 a 01/09/2024
2.3	Spot branco PAR20	44	unidade	22/08 a 01/09/2024
2.4	Embutido branco mini dicróica	11	unidade	22/08 a 01/09/2024
2.5	Calha com lâmpada tubular LED - contorno Auditório	32,2	metros	22/08 a 01/09/2024
2.6	Iluminação LED Neon FLEX RGB nos módulos quadrados internos de cada estrutura suspensa na cor VERDE. A iluminação deve seguir a mesma cor.	210	metros	22/08 a 01/09/2024

2.7	Iluminação LED Neon FLEX RGB nos módulos quadrados internos de cada estrutura suspensa na cor VERMELHA. A iluminação deve seguir a mesma cor.	80	metros	22/08 a 01/09/2024
2.8	Tomada simples baixa, a 35cm do piso acabado (ou indicada)	28	unidade	22/08 a 01/09/2024
2.9	Tomada simples média, a 100cm do piso acabado (ou indicada)	42	unidade	22/08 a 01/09/2024
2.10	Tomada simples alta, a 200cm do piso acabado	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
2.11	Tomada no piso	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
2.12	Mesa Controladora Dmx 512 Iluminação E Efeitos 192 Canais	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
2.13	Quadro de luz para ligamento e desligamento de toda iluminação do estande na house mix.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
2.14	Cabos e Fiações conforme necessidade do local			22/08 a 01/09/2024
3	**MOBILIÁRIO - Estande Governo do Estado**			
3.1	Bancos altos cromados com estofado branco para utilização da Bancada de Trabalho - a ser aprovado pelo cliente	12	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.2	Cadeiras de madeira com 4 pés, a ser aprovado pelo cliente, para o Auditório	66	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.3	Bancada com pia e prateleiras para a Cozinha, conforme plantas. Medida: 2,5m de comprimento	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.4	Armário "Tipo locker" com chaves. Possui 5 compartimentos. Localizados abaixo do penúltimo degrau da arquibancada, conforme plantas.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.5	Mesa/balcão em toda a extensão da House Mix do Auditório, conforme plantas - Medida aproximada 1,5x0,80x0,70m	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.6	Mesa/balcão em toda a extensão da House Mix da Arena, conforme plantas.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.7	Mesa redonda com diâmetro de 1,20m, tampo de vidro temperado adesivado na cor da sala representada (verde e amarelo), pé metálico cromado para as salas de reuniões	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.8	Cadeiras em madeira com 4 pés, a ser aprovado pelo cliente, para as salas de reuniões	8	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.9	Balcão de apoio em toda a extensão da Copa, conforme plantas. Medida 1,30x0,8x0,7m aproximadamente	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.10	Lixeira redonda aramada de 15 litros, cor preto ou cinza, para as salas de reuniões e balcão receptivo	4	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.11	Lixeira plástica com tampa basculante de 100 litros (3 lixo orgânico e 3 lixo reciclável)	6	unidade	22/08 a 01/09/2024
3.12	Pedestal Organizador/Separador de Fila - Fita: retrátil em nylon resistente, na cor preta, com 5 cm de largura e 2,00 m de comprimento e Cor: cromado ou preto, a definir pelo contratante	10	unidade	22/08 a 01/09/2024
4	**COMUNICAÇÃO VISUAL (a arte será fornecida pela SECOM) - Estande Governo do Estado**			
4.1	LETRA-CAIXA que apresenta a logo GOV RS (3 silhuetas e frase "Governo do Estado Rio Grande do Sul") na dimensão de 6,40x2,60x0,15m, com pintura em acrílico preto fosco e adesivo impresso em cores. Dupla face retroiluminado. Localizada na estrutura suspensa na cor verde.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.2	LETRA-CAIXA que apresenta a frase "Todos nós por todos nós.", localizada na estrutura suspensa verde, na dimensão de 5,00x0,40x0,10m com pintura acrílico preto fosco e retroiluminado.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.3	LETRA-CAIXA que apresenta a logo GOV RS (do lado esquerdo a frase "Governo do Estado", no meio as 3 silhuetas do lado direito a frase "Rio Grande do Sul") acima da arquibanca com a dimensão de 4,20x1,30x0, 10m, pintura em acrílico fosco e adesivo impresso em cores e recorte. Apresenta retroiluminação.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.4	LETRA-CAIXA que apresenta a frase "Todos nós por todos nós.", na parede lateral da arquibancada, com a dimensão de 3,25x0,25x0,07m com pintura acrílica preto fosco, com retroiluminação.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.5	LETRA-CAIXA que apresenta a frase "Todos nós por todos nós.", na parede ao lado do chimarrão (aplicação será em cima da porta), com a dimensão de 2,50x0,20x0,05m com pintura acrílica preto fosco, com retroiluminação.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.6	LETRA-CAIXA que apresenta a frase "Todos nós por todos nós.". Acima dos 3 nichos do painel do Espaço Expositor, com dimensão 3,15 x 0,25 x 0,07 e com pintura acrílica fosco Apresenta retroiluminação.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.7	LETRA-CAIXA na fachada externa do auditório virada pra rua lateral, apresenta a logo GOV RS (do lado esquerdo a frase "Governo do Estado", no meio as 3 silhuetas do lado direito a frase "Rio Grande do Sul"). Dimensão de 6,30x1,90x0,10m, com pintura acrílico fosco e adesivo colorido impresso e recorte. Apresenta retroiluminação.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.8	LETRA-CAIXA que apresenta a logo GOV RS (3 silhuetas e frase "Governo do Estado Rio Grande do Sul") . Localizada no corredor interior do pavilhão (lateral externa do auditório, ao lado da janela redonda), na dimensão de 3,50x1,50x0,10m e adesivo impresso em cores. Apresenta retroiluminação.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.9	LETRA-CAIXA que apresenta a logo GOV RS (3 silhuetas e frase "Governo do Estado Rio Grande do Sul") . Localizada no interior do auditório, ao lado do video wall, na dimensão de 1,50 x 0,60 x 0,07m e adesivo impresso em cores. Apresenta retroiluminação.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.10	LETRA-CAIXA que apresenta a frase "Todos nós por todos nós.", no interior do auditório, na parede lateral, com pintura em acrílico preto fosco auditório, na dimensão de 3,17x0,25x0,07m. Apresenta retroiluminação.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.11	Adesivo da logomarca do "Plano Rio Grande", localizado nas portas deslizantes do auditório, translúcido impressão em cores na dimensão de 2,40x2,25m Local de aplicação de acordo com o projeto 3D	2	unidade	22/08 a 01/09/2024

4.12	Adesivo da logomarca do "Plano Rio Grande", localizado nas portas externas deslizantes ao lado da arquibancada, jateado impresso colorido nas dimensões de 3,30x1,85m.	3	unidade	22/08 a 01/09/2024
4.13	Adesivo que apresenta a frase "Plano Rio Grande", localizados em todos os vidros existentes nas salas de reuniões, na cor preto fosco em recorte digital com altura de 15cm e largura.	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
5	**MÃO-DE-OBRA - Estande Governo do Estado**			
5.1	Operador de áudio	2	Postos de trabalho	22/08 a 01/09/2024
5.2	Operador de vídeo	3	Postos de trabalho	22/08 a 01/09/2024
5.3	Coordenador responsável fulltime para atender as necessidades e funcionamento do estande durante montagem, o período da feira e desmontagem	1	postos de trabalho	14/08 a 03/09/2024
6	**EQUIPAMENTOS - Estande Governo do Estado**			
6.1	Painel de LED Full HD Dupla face - P2 2.0 a 2.9 - Largura: 3,00m. Altura: 3,00m. Estruturado em metalon e com fechamentos laterais e superior em MDF emassado e pintura acrílica acetinada branco. O cabeamento dos painéis de LED deve ser conduzido até a House Mix central - Arquibancada Obs. Uma face estará voltada para o corredor do pavilhão e a segunda face para dentro do estande. Cada painel de led exibirá conteúdo diferente um do	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.2	Painel de LED Full HD - P2 2.0 a 2.9 - Largura: 3,00m. Altura: 2,80m para o Balcão Receptivo, atrás do Espaço Expositor.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.3	Painel de LED Full HD - P2 2.0 a 2.9 - Largura: 3,00m. Altura: 1,00m acoplado no Balcão Receptivo	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.4	Televisões 4k de 65 polegadas, distribuídas nas salas de reuniões - 2 Tvs em cada sala	4	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.5	Video Wall de LED Full HD composto por 4 televisores 4k de 65 polegadas, fixado na parede do auditório	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.6	Pen drive acoplado em cada televisão de 65 polegadas para exibição de imagens e ou vídeos em looping, distribuídos nas salas de reuniões e auditório	8	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.7	Cabo HDMI para possível conexão de notebook nas televisões, distribuídos nas Salas de Reuniões e Auditório. Medida conforme a necessidade de cada local.	8	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.8	Ar Condicionado, Split Dual Voice Inverter de 9000 BTUS , para as Salas de Reuniões	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.9	Ar Condicionado, Split tipo K7 de 32000 BTUS, para o Auditório	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.10	Refrigerador de 240L, para a Cozinha	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.11	Cooktop de indução com 1 boca, para a Cozinha	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.12	Bebedouro elétrico de mesa para garrafão	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.13	Notebook com saída HDMI e distribuidor HDMI contendo 6 saídas HDMI (com cabos e fiação conforme necessidade) - Distribuídos para o vídeo wall do auditório, painel de led dos receptivo, painel de led da arena (dupla face) e painel de led externo (dupla face)	5	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.14	Caixas de som vertical line array com sub - para o Auditório	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.15	Mesa de Som Digital X32 COMPACT - para o Auditório	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.16	Microfones URD4 c/ Antena Externa - para o Auditório	6	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.17	Caixas de som vertical line array com sub - para a Arquibancada/Arena	4	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.18	Mesa de Som Digital X32 COMPACT - para a Arquibancada/Arena	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.19	Microfones URD4 c/ Antena Externa - para a Arquibancada/Arena	4	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.20	Pedestais para microfone	5	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.21	Gerador móvel com auto reversor de 250 KVA, silenciado	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.22	Passador de slides - Conectividade: USB e Bluetooth | Compatibilidade: Windows e Mac | Alcance sem fio: 30m | Software: PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides e Prezi - para audiório e arena	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.23	Cabo Extensor USB 2.0 Amplificado 20 Metros	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
6.24	Cabos e fiações, conforme necessidade do local			22/08 a 01/09/2024
7	**ESTRUTURA - Casa da Imprensa**			
7.1	Tapadeira de MDF revestido de laminado padrão Feijó na dimensão de 5,00x2,50x0,20m, para instalação do videowall - Auditório	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
7.2	Púlpito em MDF emassado com pintura acrílico acetinado na cor amarelo e dimensão de 0,60x0,60x1,00m - Auditório	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
7.3	Cubo em MDF emassado com pintura acrílico acetinado na cor vermelho e dimensão de 0,60x0,60x0,60m - Auditório	1	unidade	22/08 a 01/09/2024

7.4	Cubo em MDF emassado com pintura acrílico acetinado na cor verde e dimensão de 0,60x0,60x0,60m - 1 para o Auditório e 1 para o Lobby	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
7.5	Painel Recepção: executado em MDF dupla-face, emassado com pintura acrílico acetinado na cor verde. Dimensão de 3,50 x 2,00 x 0,05m cada com 140 de largura pela altura resultante, espessura de 5cm - Lobby	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
7.6	Piso palco em grama sintética verde - dimensão 740 x 240 - Auditório	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
7.7	Balcão Receptivo: executado em MDF com revestimento em madeira padrão Freijó na dimensão de 2,00x1,10x0,60m. Com uma prateleira interna - Lobby	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
7.8	Mesas Cubos confeccionados em MDF emassado com pintura acrílico acetinado, cada uma em uma cor (1 Verde, 1 Amarela e 1 vermelha), na dimensão de 0,90x0,90x0,90m - Lobby	3	unidade	22/08 a 01/09/2024
7.9	Bancos em MDF com revestimento em laminado padrão Feijó na dimensão de 1,20x0,40x0,40m - Lobby	6	unidade	22/08 a 01/09/2024
8	**MOBILIÁRIO - Casa da Imprensa**			
8.1	Cadeiras de madeira com 4 pés, a ser aprovado pelo cliente - Auditório	45	unidade	22/08 a 01/09/2024
8.2	Bancos altos cromados com estofado branco para receptivo do balcão - Lobby	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
9	**COMUNICAÇÃO VISUAL (a arte será fornecida pela SECOM) - Casa da Imprensa**			
9.1	Painel composto por adesivo aplicado em PS 4mm e fixado em parede na dimensão de 5,00 x 2,40 x 0,05m - COR VERDE - Auditório	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
9.2	Painel composto por adesivo aplicado em PS 4mm e fixado em parede na dimensão de 6,60 x 2,40 x 0,05m - COR AMARELO - Auditório	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
9.3	Letra-Caixa “RIO GRANDE DO SUL” para fixação no Painel da recepção na dimensão de 1,40 x Altura resultante x 0,05m. Confeccionado em MDF com pintura acrílico acetinado na cor branco.	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
9.4	Painel composto por adesivo aplicado em PS 4mm e fixado em parede na dimensão de 4,00x2,35m - COR VERDE - Lobby	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
9.5	Painel composto por adesivo aplicado em PS 4mm e fixado em parede na dimensão de 2,50x2,35m - COR AMARELO - Lobby	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
10	**MÃO-DE-OBRA - Casa da Imprensa**			
10.1	Operador de áudio	1	Postos de trabalho	22/08 a 01/09/2024
10.2	Operador de vídeo	1	Postos de trabalho	22/08 a 01/09/2024
11	**EQUIPAMENTOS - Casa da Imprensa**			
11.1	Video Wall de LED Full HD composto por 4 monitores de 55 polegadas (auditório). Este Video Wall está instalado em uma tapadeira de MDF (descrita no item 7.1 Anexo)	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
11.2	Notebook com saída HDMI e distribuidor HDMI contendo 6 saídas HDMI (com cabos e fiação conforme necessidade)	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
11.3	Caixas de som vertical line array com sub - para o Auditório	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
11.4	Mesa de Som Digital X32 COMPACT - para o Auditório	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
11.5	Caixa de som amplificada 12", para retorno	2	unidade	22/08 a 01/09/2024
11.6	Microfones URD4 c/ Antena Externa	5	unidade	22/08 a 01/09/2024
11.7	Pedestais para microfone	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
11.8	Passador de slides - Conectividade: USB e Bluetooth | Compatibilidade: Windows e Mac | Alcance sem fio: 30m | Software: PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides e Prezi - para audiório	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
11.9	Cabo Extensor USB 2.0 Amplificado 20 Metros	1	unidade	22/08 a 01/09/2024
####	Cabos e fiações, conforme necessidade do local			22/08 a 01/09/2024