

Planilha de Orçamento GLOBAL

11/04/2024
Página 1 de 1

Obra: 11 04 2024 - PLANTÃO DEAM - BARRA DE CONTENÇÃO
Cliente: POLÍCIA CIVIL

Endereço: PALÁCIO DA POLÍCIA
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço	Total	Material	Mão-de-Obra
1. DEMOLIÇÕES						
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS	4,00	M2	0,00	26,92		
			0,00	107,68		107,68
.2 RETIRADA DE BARRA DE FERRO	1,00	UN	0,00	58,68		
			0,00	58,68		58,68
Total de DEMOLIÇÕES			166,36	166,36		
2. CONSTRUÇÕES						
.1 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS	2,00	M2	965,58	80,02		
			1.931,16	160,04		2.091,20
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	4,00	M2	26,00	43,62		
			104,00	174,48		278,48
.3 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,10	M3	2.405,77	1.127,83		
			240,58	112,78		353,36
.4 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,31	M3	3.557,11	1.751,52		
			1.102,70	542,97		1.645,67
.5 PINTURA CONCRETO-2 DEMAOS	2,60	M2	11,09	17,02		
			28,83	44,25		73,08
.6 CHAPA DE FERRO 1/4"- FUNDO E ESMALTE	0,11	M2	4.980,11	0,00		
			547,81	0,00		547,81
.7 BARRA DE CONTENÇÃO	2,60	M	860,72	0,00		
			2.237,87	0,00		2.237,87
.8 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	2,00	M2	81,55	60,58		
			163,10	121,16		284,26
.9 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	4,00	M2	2,25	23,75		
			9,00	95,00		104,00
.10 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	51,00	M2	14,64	21,83		
			746,64	1.113,33		1.859,97
Total de CONSTRUÇÕES			7.111,69	2.364,01	9.475,70	
3. SERVIÇOS FINAIS						
.1 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	0,50	MS	0,00	4.383,51		
			0,00	2.191,76		2.191,76
.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO	2,00	M3	58,50	28,28		
			117,00	56,56		173,56
.3 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	15,00	M2	4,68	9,15		
			70,20	137,25		207,45
Total de SERVIÇOS FINAIS			187,20	2.385,57	2.572,77	
TOTAL DO ORÇAMENTO			7.298,89	4.915,94	12.214,83	





22120400122562

Nome do documento: pleo aBRIL 2024.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

PATRICIA BOTELHO SILVA DOS REIS

PC / 600710 / 363926602

11/04/2024 17:53:53

