



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37330

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 12/08/2024

EDITAL NÚMERO: 681 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/08/2024 10:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0004653-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS;

JUSTIFICATIVA

DIANTE DOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS QUE ASSOLARAM NOSSA CAPITAL, CULMINANDO COM A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO TERRITÓRIO DO ESTADO, DECLARADO PELO DECRETO Nº 57.596, DE 1º DE MAIO DE 2024, E REITERADO PELO DECRETO Nº 57.600, DE 5 DE MAIO DE 2024, ALÉM DO CAFF, E DA IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA OCUPADA PELA SEDUC E DA NECESSIDADE DE ALOCAR OS SERVIDORES NO CENTRO DE CONTINGÊNCIA FOI VERIFICADO A NECESSIDADE AMPLIAR OS PONTOS ELÉTRICOS NO 4º ANDAR (COWORKING) E NO 2º PAVIMENTO ONDE OS MESMOS SERÃO INSTALADOS, SOMANDO UM TOTAL DE 600 PONTOS ELÉTRICOS, TRÊS TOMADAS POR COMPUTADOR. SENDO ASSIM, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER ESSA DEMANDA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 TOMADA - DISJUNJUNTO - CONDUTOR CABO - CAIXA EXTERNA CD PARA AR CONDICIONADO C DISJUNTOR

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 57.234,20

Item 1 - 0475.0353.000368

TOMADA - MÓDULO TOMADA 2 POLOS + 1 TERRA - BRANCA - 20A - 250V

QUANTIDADE: 500,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,37

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TOMADA - TIPO: MÓDULO TOMADA 2P+T 20A; MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTICHAMAS; COR: BRANCA; POLOS: 02 POLOS + 01 TERRA; CORRENTE ELÉTRICA: 20A; TENSÃO MÍNIMA: 250V; POSIÇÃO: HORIZONTAL; PLACA: NÃO; NORMA: ABNT NBR 14136; GARANTIA: 03 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO,ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

Item 2 - 0475.0133.000292

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - BIPOLAR 25A DIN CURVAC 3KA

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 44,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - TIPO DE POLOS: BIPOLAR; CORRENTE NOMINAL (IN): 25A; TIPO DE PADRÃO: DIN; CURVA DISPARO MAGNÉTICO: CURVA C; TENSÃO: 240/415V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; CAPACIDADE INTERRUPÇÃO: 3KA; MATERIAL: TERMOPLÁSTICO; NORMA: NBR NM 60898 E NBR 609472 OU NORMA POSTERIOR VIGENTE; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

Item 3 - 0475.0221.000338

CONDUTOR CABO PP 3 X 2,5 MM2 750V

QUANTIDADE: 4.500,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,43

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONDUTOR CABO PP 3 X 2,5 MM2. TENSAO NOMINAL: 750V; FIOS DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5,ISOLACAO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC FLEXIVEL. TEMPERATURA MAXIMA DE OPE RACAO NO CONDUTOR DE 70°C EM SERVICO CONTINUO,100°C EM SOBRE CARGA. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC FLEXI VEL (ST1)

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4500

Item 4 - 0475.0177.000009

CAIXA EXTERNA CD PARA AR CONDICIONADO C DISJUNTOR

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: cj

VALOR UNITÁRIO: R\$ 60,81

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CAIXA EXTERNA CD PARA AR CONDICIONADO COM AS SEGUINTES CARAC TERISTICAS: MATERIAL PLASTICO, COM DOIS DISJUNTORES DE 20A(INCLUSOS), UMA TOMADA, BIFASICO. O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AO NOVO PADRAO NBR

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA DA COMPRA

CONDUTOR CABO PP 3 X 2,5 MM2. TENSAO NOMINAL: 750V; QUANTITATIVO TOTAL DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) METROS, SENDO 1.500 METROS DE CADA COR (VERDE, AZUL E VERMELHO)