

Planilha de Orçamento GLOBAL

03/07/2023
Página 1 de 2

Obra: M04 - Caixa d'agua Cruz Alta
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1.019,88 4.079,52	44,36 177,44	4.256,96
.2 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT	PT	1.019,67 1.019,67	372,81 372,81	1.392,48
.3 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA	PT	1.593,25 1.593,25	366,96 366,96	1.960,21
.4 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2	PT	729,07 729,07	472,60 472,60	1.201,67
Total de INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		7.421,51	1.389,81	8.811,32
2. SERVIÇOS PRELIMINARES				
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	M3	0,00 0,00	198,00 9.900,00	9.900,00
.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	M3	0,00 0,00	79,20 3.960,00	3.960,00
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			13.860,00	13.860,00
3. TUBOS E CONEXÕES				
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	M	8,10 567,00	7,00 490,00	1.057,00
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	M	29,22 876,60	11,65 349,50	1.226,10
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM	M	51,09 4.598,10	13,97 1.257,30	5.855,40
.4 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	UN	2,11 8,44	9,33 37,32	45,76
.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	UN	9,83 19,66	13,97 27,94	47,60
.6 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM	UN	37,86 113,58	16,30 48,90	162,48
.7 REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	UN	38,25 153,00	26,10 104,40	257,40
.8 ADAPTADOR PVC 25MMX3/4"	UN	1,19 4,76	46,60 186,40	191,16
.9 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C FLANGES LIVRES 60 MM X 2" PARA CAIXA D'AGUA	UN	97,61 97,61	23,30 23,30	120,91
.10 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL C FLANGES LIVRES 50MM X 1 1/2" P CAIXA	UN	64,35 64,35	23,30 23,30	87,65
.11 TE SOLDAVEL PVC 90 GRAUS 25 MM AF	UN	1,69 1,69	39,60 39,60	41,29
.12 TE SOLDAVEL PVC 90 GRAUS 50 MM AF	UN	14,27 14,27	39,49 39,49	53,76
.13 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50X25MM	UN	7,15 14,30	19,80 39,60	53,90
.14 CAIXA DE INSPECAO P ATERRAMENTO OU OUTRO EM PVC 30X30	UN	108,02 432,08	358,60 1.434,40	1.866,48
Total de TUBOS E CONEXÕES		6.965,44	4.101,45	11.066,89
5. ESTRUTURA				
.1 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 40MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	M3	3.425,31 7.878,21	1.606,98 3.696,05	11.574,26
.2 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	M3	2.324,10 11.620,50	1.033,53 5.167,65	16.788,15
.3 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 40MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	M3	4.678,38 29.005,96	2.011,55 12.471,61	41.477,57
.4 ESTACA HELICE CONTINUA	M³	850,43 8.504,30	594,00 5.940,00	14.444,30
.5 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	M2	50,03 3.502,10	41,95 2.936,50	6.438,60

Planilha de Orçamento GLOBAL

03/07/2023
Página 2 de 2

Obra: M04 - Caixa d'agua Cruz Alta
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
Total de ESTRUTURA		60.511,07	30.211,81	90.722,88
6. OUTROS				
.1 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.	PT	36,19	183,47	
		36,19	183,47	219,66
.2 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2X40W-INCL.LAMPADA	PT	105,02	183,47	
		105,02	183,47	288,49
.3 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UN	18,90	22,94	
		18,90	22,94	41,84
.4 CONDUITE FLEXIVEL C/ALMA DE AÇO 25MM	M	6,62	13,77	
		132,40	275,40	407,80
.5 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	27,25	
		0,00	408,75	408,75
.6 PORTA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO E BARRAS COM GUARNIÇÕES	UN	752,46	792,09	
		752,46	792,09	1.544,55
.7 ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M	M	866,11	43,93	
		8.661,10	439,30	9.100,40
.8 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	M2	11,41	20,12	
		1.597,40	2.816,80	4.414,20
.9 Caminhão Munck	d	1.448,49	328,70	
		1.448,49	328,70	1.777,19
.10 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	M2	1,66	11,29	
		232,40	1.580,60	1.813,00
.11 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	M2	2,52	21,92	
		176,40	1.534,40	1.710,80
.12 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	M2	2,12	21,92	
		148,40	1.534,40	1.682,80
Total de OUTROS		13.309,16	10.100,32	23.409,48
TOTAL DO ORÇAMENTO		88.207,18	59.663,39	147.870,57



Nome do documento: orcacruzalt.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

MELIZE BORGES CALGAROTO

BM / DLP-CO / 481836901

03/07/2023 18:04:14

