



ANEXO 02 - COMPOSIÇÕES PROPRIAS COM INSUMOS SINAPI

OBRA : LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E SONDAGEM

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO/DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	UNITÁRIO ONERADO	TOTAL ONERADO
SJSPS_A001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	M2			275,10
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	26,69	13,34
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	23,52	11,76
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,000000	250,00	250,00
REF.:					275,10
SJSPS_A002	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS (área conforme matrícula registro de imóveis)	M2			0,29
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005000	17,13	0,09
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002500	35,48	0,09
7252	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	0,000400	2,32	0,00
7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,002100	2,32	0,00
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003600	31,64	0,11
REF.:					0,29
33015/SBC	SONDAGEM A PERCUSSAO D = 2 1/2" COM MINIMO DE 30 METROS	M			140,97
33015/SBC	SONDAGEM A PERCUSSAO D = 2 1/2" COM MINIMO DE 30 METROS	M	1,000000	140,97	140,97
REF.:					140,97