



ESTADO DO RIO GRANDE DO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 002

01/08/2024 09:42

Orçamento

**Geral**

Nro. Orçamento: 7741

Objeto: Reforma do Passeio Público e Pintura de Grades e Portões da 17ª Coordenadoria de Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, com sede localizada no município Três Passos - RS.

Imóvel: 17ª COORDENADORIA DE OBRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRÊS PASSOS/RS.

Município: TRES PASSOS

**Cronograma de Desembolso**

| Número | Dias | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|--------|------|--------------|--------------|
| 1      | 30   | 45,00 %      | 55,00 %      |
| 2      | 60   | 45,00 %      | 55,00 %      |

**Orçamento**

Valores expressos em R\$

|                                                                                                              |        |    | Preço Unitário/Preço Total |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------|-------------|-----------|
| Item/Descrição                                                                                               | Qtd.   | Un | Material                   | Mão-de-Obra | Total     |
| 1. ADMINISTRACAO DA OBRA                                                                                     |        |    |                            |             |           |
| 1.1002238 ENGENHEIRO DE OBRAS 10 H/MS                                                                        | 2,00   | MS | 0,00                       | 1.566,95    |           |
|                                                                                                              |        |    | 0,00                       | 3.133,90    | 3.133,90  |
| Total de ADMINISTRACAO DA OBRA                                                                               |        |    | 0,00                       | 3.133,90    | 3.133,90  |
| 2. INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA                                                                          |        |    |                            |             |           |
| 1.1004995 PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUCTURADA EM GUIAS FIXA A ESTRUCTURA DE MADEIRA | 4,00   | M2 | 182,89                     | 36,66       |           |
|                                                                                                              |        |    | 731,56                     | 146,64      | 878,20    |
| Total de INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA                                                                    |        |    | 731,56                     | 146,64      | 878,20    |
| 3. DEMOLIÇÕES                                                                                                |        |    |                            |             |           |
| 1.22142 RETIRADA MEIO FIO CONCRETO COM EMPILHAMENTO                                                          | 78,00  | M  | 0,00                       | 9,39        |           |
|                                                                                                              |        |    | 0,00                       | 732,42      | 732,42    |
| 2.592620 REMOCAO DE PASSEIOS                                                                                 | 259,00 | M2 | 0,00                       | 8,65        |           |
|                                                                                                              |        |    | 0,00                       | 2.240,35    | 2.240,35  |
| Total de DEMOLIÇÕES                                                                                          |        |    | 0,00                       | 2.972,77    | 2.972,77  |
| 4. PAVIMENTAÇÃO                                                                                              |        |    |                            |             |           |
| 1.531333 REATERRO MECANICO DE VALAS COM SAIBRO                                                               | 5,50   | M3 | 117,29                     | 4,84        |           |
|                                                                                                              |        |    | 645,10                     | 26,62       | 671,72    |
| 2.1007246 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA - COLOCADO                                        | 25,00  | M2 | 42,97                      | 38,30       |           |
|                                                                                                              |        |    | 1.074,25                   | 957,50      | 2.031,75  |
| 3.591008 LASTRO MANUAL COM BRITA                                                                             | 5,50   | M3 | 159,18                     | 40,57       |           |
|                                                                                                              |        |    | 875,49                     | 223,13      | 1.098,62  |
| 4.51333 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA                                                        | 1,70   | M3 | 591,01                     | 345,98      |           |
|                                                                                                              |        |    | 1.004,72                   | 588,17      | 1.592,89  |
| 5.81501 ARGAMASSA IMPERMEABIL.CI-AR MED 1:3 (PEGA NORMAL)                                                    | 10,00  | M3 | 821,50                     | 162,29      |           |
|                                                                                                              |        |    | 8.215,00                   | 1.622,90    | 9.837,90  |
| 6.591019 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)                                                        | 20,00  | M2 | 21,73                      | 26,49       |           |
|                                                                                                              |        |    | 434,60                     | 529,80      | 964,40    |
| 7.1016852 PISO EXTERNO DE CONCRETO - LAJOTA 50X50CM / E-3CM                                                  | 259,00 | M2 | 58,40                      | 47,00       |           |
|                                                                                                              |        |    | 15.125,60                  | 12.173,00   | 27.298,60 |
| 8.2514 TELA SOLDADA CA-60 3,4mm 15 x 15                                                                      | 20,00  | M2 | 19,55                      | 0,00        |           |
|                                                                                                              |        |    | 391,00                     | 0,00        | 391,00    |
| Total de PAVIMENTAÇÃO                                                                                        |        |    | 27.765,76                  | 16.121,12   | 43.886,88 |
| 5. PINTURA GRADES, PORTÕES E ALVENARIA                                                                       |        |    |                            |             |           |
| 1.141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO                                                  | 82,00  | M2 | 25,04                      | 41,27       |           |
|                                                                                                              |        |    | 2.053,28                   | 3.384,14    | 5.437,42  |
| 2.141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS                                                              | 15,00  | M2 | 13,92                      | 20,64       |           |
|                                                                                                              |        |    | 208,80                     | 309,60      | 518,40    |
| Total de PINTURA GRADES, PORTÕES E ALVENARIA                                                                 |        |    | 2.262,08                   | 3.693,74    | 5.955,82  |

na de Gestão

*Tupac Amaru Casarotti Cardoso*  
Ass: Tupac Amaru Casarotti Cardoso  
Ass: Pinc. 358228-7 - CNU Alameda  
22º UFD - Três Passos - DOP/SOP

Solicitado pelo usuário: Tupac Amaru Casarotti Cardoso





ESTADO DO RIO GRANDE DO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 002 de 002  
01/08/2024 09:42

Orçamento

| Item/Descrição                                            | Qtd.  | Un | Preço Unitário/Preço Total |             | Total     |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|-------------|-----------|
|                                                           |       |    | Material                   | Mão-de-Obra |           |
| 6. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS                            |       |    |                            |             |           |
| 1.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM   | 20,00 | M3 | 58,58                      | 27,98       |           |
|                                                           |       |    | 1.171,60                   | 559,60      | 1.731,20  |
| 2.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 20,00 | M3 | 0,00                       | 81,14       |           |
|                                                           |       |    | 0,00                       | 1.622,80    | 1.622,80  |
| Total de SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS                      |       |    | 1.171,60                   | 2.182,40    | 3.354,00  |
| Total do Orçamento                                        |       |    | 31.931,00                  | 28.250,57   | 60.181,57 |

*[Handwritten signature]*  
Tupac Amaru Casarotti Cardoso  
Un. Func. 359225-1 - CAU Alameda  
22º CRO - Três Pintas - BOP/SCD

na de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Tupac Amaru Casarotti Cardoso