

ESTADO DO RIO GRANDE DO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 001 13/08/2024 11:00

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 40654

Objeto: TRATA-SE DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO PASSEIO PÚBLICO.

Imóvel: EEE MARIA ARACI TRINDADE ROJAS

Município: CAXIAS DO SUL

Cronograma de Desembolso

Orçamento Valores expressos					
			Preço Unitário/Preço Total		
tem/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Tota
I. RECUPERAÇÃO DE CALÇADA - BASALTO IREGULAR			'	,	
1.592605 REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO IRREGULAR	200,00	M2	39,74	71,44	
			7.948,00	14.288,00	22.236,0
2.91003 LEITO DE AREIA E BRITA 10CM	250,00	M2	23,77	10,61	
			5.942,50	2.652,50	8.595,0
3.92340 PISO BASALTO IRREGULAR 3CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM	50,00	M2	104,63	62,40	
			5.231,50	3.120,00	8.351,5
4.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	18,00	M3	0,00	84,81	
			0,00	1.526,58	1.526,5
5.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	18,00	M3	61,24	29,25	
			1.102,32	526,50	1.628,82
6.23101 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M	10,00	M	474,04	122,73	
			4.740,40	1.227,30	5.967,70
7.92290 MEIO-FIO RETO-CONCRETO MOLDADO IN LOCO	10,00	M	272,23	57,10	
			2.722,30	571,00	3.293,3
Total de RECUPERAÇÃO DE CALÇADA - BASALTO IREGULAR			27.687,02	23.911,88	51.598,90
2. REBAIXO CALÇADA - PNE					
1.592605 REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO IRREGULAR	15,00	M2	39.74	71,44	
	,		596,10	1.071,60	1.667.7
2.91003 LEITO DE AREIA E BRITA 10CM	6.00	M2	23,77	10,61	
	5,55		142,62	63,66	206,2
3.92340 PISO BASALTO IRREGULAR 3CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM	6.00	M2	104,63	62,40	
	-,		627,78	374,40	1.002,18
4.1007246 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA - COLOCADO	5.00	M2	44,92	40,04	
	-,		224,60	200,20	424,80
5.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	3.00	МЗ	0,00	84,81	,-
			0,00	254,43	254,43
6.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	3,00	M3	61,24	29,25	_3.,
	•		183,72	87,75	271,47
7.92290 MEIO-FIO RETO-CONCRETO MOLDADO IN LOCO	12,00	M	272,23	57,10	
	•		3.266,76	685,20	3.951,90
				A ====	7 770 0
Total de REBAIXO CALÇADA - PNE			5.041,58	2.737,24	7.778,82

na de Gestão de Obras