



SOLICITANTE:	SE
PROCESSO:	24/1900-0034983-9
OBRA:	SE/2024/00343 - E.E.E.F. MARIA SATURNINA I
ENDEREÇO:	AV ARTHUR RUSCHEL, 392 - CENTRO - Feliz
ASSUNTO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CI
RESP. TÉCNICO:	José Ricardo Juchem

Grupo/Item	Nº do lote	Nº Ordem	Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência
GRUPO			1			
ITEM			1.1	1002240	Homologada	11/07/2024
ITEM			1.2	1002927	Homologada	11/07/2024
GRUPO			2			
ITEM			2.1	27730	Externa-Pleo	11/07/2024
ITEM			2.2	949	Externa-Pleo	
GRUPO			3			
ITEM			3.1	22111	Externa-Pleo	11/07/2024
GRUPO			4			
ITEM			4.1	425	Externa-Pleo	11/07/2024
GRUPO			5			
ITEM			5.1	92025	Externa-Pleo	11/07/2024
ITEM			5.2	1004292	Homologada	
ITEM			5.3	1004291	Homologada	
GRUPO			6			
ITEM			6.1	147020	Externa-Pleo	11/07/2024
GRUPO			7			
ITEM			7.1	S00025398	Externa-Pleo	12/07/2024
ITEM			7.2	I1139	Externa-Pleo	
ITEM			7.3	0062	Externa-Pleo	
ITEM			7.4	S00025399	Externa-Pleo	12/07/2024
GRUPO			8			
ITEM			8.1	231600	Externa-Pleo	11/07/2024
ITEM			8.2	531404	Externa-Pleo	11/07/2024
ITEM			8.3	231101	Externa-Pleo	11/07/2024

		DEPARTAI
	ENCARGOS SOCIAIS	
	ESTADO - HORIS	
RUSCHEL - A reforma do ginásio consiste na demolição de paredes, recol	ESTADO - Mensa	
	SINAPI - Horista:	
USTOS	SINAPI - MENSA	
	MODALIDADE:	

Descrição do item		
	Qtd.	Unid.
ADMINISTRACAO DA OBRA		
ENGENHEIRO DE OBRA 80 H/MS	1	MS
MESTRE DE OBRAS 110 HS/MS	1	MS
INSTALAÇÃO DA OBRA		
ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO M	3	M2
PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA ESTRUTURADA IMP	6	M2
DEMOLIÇÕES OU RETIRADAS		
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	50	M3
ESTRUTURA		
MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA	45	M²
PAVIMENTAÇÃO		
PISO ARMADO CANCHA ESPORTE-8CM-C/JUNTA DILATAÇÃO	1134.48	M2
POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO PARA QUADRAS ESPORTIVAS,	1134.48	M2
LONA PLÁSTICA 150 MICRAS P/SOBREPOR LASTRO DE BRITA, FUN	1134.48	M2
PINTURA		
DEMARCAÇÃO CANCHA ESPORTE(TINTA ACRILICA)-2DEMAOS	600	M
EQUIPAMENTOS		
E SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	2	UN
SEINFRA ESTRUTURA METALICA PARA BASQUETE	4	UN
TABELA DE BASQUETE (SEINFRA)	4	UN
HA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	2	UN
SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS		
REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	100	M3
CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	100	M3
LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	1134.48	M2
TOTAL DO ORÇAMENTO		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO

S		BDI SERVIÇOS:	25,61%
STA:	108,29%	BDI EQUIPAMENTOS:	25,61%
alista:	108,29%	DATA ORÇAMENTO:	12/08/2024
		DATA-BASE:	11/07/2024
LISTA:		PRAZO DA OBRA (DIAS):	90
	DESONERADO	TOTAL GERAL:	420,612.60

Estimativa				Família	
Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	% BDI	% Encargos Sociais	Código	Descrição
	21,394.52				
12740.48	12,740.48	25,61%	108,29%		
8654.04	8,654.04	25,61%	108,29%		
	696.63				
41.29	123.87	25,61%	108,29%		
95.46	572.76	25,61%	108,29%		
	4,004.50				
80.09	4,004.50	25,61%	108,29%		
	1,305.90				
29.02	1,305.90	25,61%	108,29%		
	311,244.58				
235.86	267,578.45	25,61%	108,29%		
32.96	37,392.46	25,61%	108,29%		
5.53	6,273.67	25,61%	108,29%		
	19,428.00				
32.38	19,428.00	25,61%	108,29%		
	32,075.46				
6665.23	13,330.46	25,61%	108,29%		
2155.08	8,620.32	25,61%	108,29%		
507.98	2,031.92	25,61%	108,29%		
4046.38	8,092.76	25,61%	108,29%		
	30,463.01				
82.46	8,246.00	25,61%	108,29%		
83.65	8,365.00	25,61%	108,29%		
12.21	13,852.01	25,61%	108,29%		
	420,612.60				

Sub Família		Tipo de Orçamento	Pr. Unit. Material (R\$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R\$)
Código	Descrição			
			0.00	12,740.48
			0.00	8,654.04
			41.29	0.00
			95.46	0.00
			0.00	80.09
			0.00	29.02
			143.76	92.10
			0.00	32.96
			5.53	0.00
			1.09	31.29
			6,665.23	0.00
			2,155.08	0.00
			507.98	0.00
			4,046.38	0.00
			0.00	82.46
			56.52	27.13
			3.97	8.24