



24214800006937



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ORC 03/2024

PROJETO: NAR Menino Deus - Pavimento entrada da garagem																	ORÇAMENTO: NÃO DESONERADO		jun/24	
PROA: 24/2148-0000693-7																	SINAPI:			
Item	Código	Descrição	Un	Quantidade	M.O.	Mat.	Equip.	BDI 21,09%	M.O.	Mat.	Equip.	Custo Total com BDI			Custo Total com BDI					
1	PISO INTERTRAVADO																	R\$ 28.452,23		
1.1	REMOÇÃO DO PAVIMENTO DE CERÂMICA EXISTENTE																	R\$ 2.031,70		
1.1.1	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,0	R\$ 6,56	R\$ 1,39	R\$ 0,32	21,09%	R\$ 7,94	R\$ 1,68	R\$ 0,39	R\$ 1.588,70	R\$ 336,63	R\$ 77,50	R\$ 2.002,82					
1.1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	5,0	R\$ 3,58	R\$ 1,19	R\$ 0,00	21,09%	R\$ 4,34	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 21,68	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 28,88					
1.2	INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO																	R\$ 26.420,53		
1.2.1	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	20,5	R\$ 0,00	R\$ 91,50	R\$ 0,00	21,09%	R\$ 0,00	R\$ 110,80	R\$ 0,00	R\$ 2.271,34	R\$ 0,00	R\$ 2.271,34	R\$ 2.271,34					
1.2.2	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m³	20,5	R\$ 106,87	R\$ 30,13	R\$ 1,34	21,09%	R\$ 129,41	R\$ 36,48	R\$ 1,62	R\$ 2.652,88	R\$ 747,93	R\$ 33,26	R\$ 3.434,07					
1.2.3	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	205,0	R\$ 9,10	R\$ 70,46	R\$ 0,20	21,09%	R\$ 11,02	R\$ 85,32	R\$ 0,24	R\$ 2.258,93	R\$ 17.490,56	R\$ 49,65	R\$ 19.799,14					
1.2.4	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	205,0	R\$ 2,77	R\$ 0,92	R\$ 0,00	21,09%	R\$ 3,35	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 687,61	R\$ 228,38	R\$ 0,00	R\$ 915,98					
												R\$ 7.209,78	R\$ 21.082,04	R\$ 160,41	R\$ 28.452,23					
												Custo total M.O. com BDI		Custo total Mat. com BDI		Preço Total				

