

3. BLOCO ADMINISTRATIVO

3.1. MANUTENÇÃO DAS CALHAS

1.1016278 94231/SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	69,64	M
2.161900 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO	69,64	M
3.27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES	7,20	M2

Total de MANUTENÇÃO DAS CALHAS

Total de BLOCO ADMINISTRATIVO

4. PRÉDIO 01

4.1. REPAROS DO TELHADO

1.1016239 100717/SINAPI - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	284,12	M²
2.1016407 100757/SINAPI PINTURA ALQUÍDICA DE ACABAM. (ESMALTE SINT.ACETINADO) PULVERIZADA SUPERF. METAL. 2 DEM	284,12	M²
3.81305 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM	1,50	M2
4.1016240 02314/ORSE - PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 01 DEMÃO PRIMER	284,12	M²
5.1016471 11035/ORSE PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE P/ TELHA, C/ PORCA - 2 ARRUELAS CONCAVAS - FORNECIM. E COLOCAÇ	300,00	UN
6.27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES	7,20	M2

na de Gestão de Obras

5. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

1.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	20,00	M2
------------------------------------	-------	----