



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ORC 06/2024_R00

PROJETO: CERCAMENTO AR 39

ORÇAMENTO: NÃO DESONERADO

PROA:

SINAPI: 07/2024

Item	Código	Descrição	Un	Quant.	Custo Unitário			BDI	Custo unitário com BDI			Custo total com BDI			Custo total com BDI
					M.O.	Material	Equip.	21.15%	M.O.	Material	Equip.	M.O.	Material	Equip.	
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL															R\$ 5,326.60
1.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0.5	R\$ 8,279.27	R\$ 514.28	R\$ 0.00	21.15%	R\$ 10,030.16	R\$ 623.04	R\$ 0.00	R\$ 5,015.08	R\$ 311.52	R\$ 0.00	R\$ 5,326.60
2 CERCA															R\$ 4,470.65
2.1	Composição própria	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO. MOURÕES E TELA FORNECIDOS PELA CONTRATANTE.	m	25.11	R\$ 44.05	R\$ 31.96	R\$ 0.00	21.15%	R\$ 53.37	R\$ 38.72	R\$ 0.00	R\$ 1,340.16	R\$ 972.33	R\$ 0.00	R\$ 2,312.49
2.2	Composição própria	PORTÃO EM CERCA DE ALAMBRADO	m	2	R\$ 211.90	R\$ 678.82	R\$ 0.00	21.15%	R\$ 256.71	R\$ 822.37	R\$ 0.00	R\$ 513.43	R\$ 1,644.74	R\$ 0.00	R\$ 2,158.17
3 DEMOLIÇÃO															R\$ 35.27
3.1	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m	1	R\$ 7.32	R\$ 2.15	R\$ 0.00	21.15%	R\$ 8.87	R\$ 2.60	R\$ 0.00	R\$ 8.87	R\$ 2.60	R\$ 0.00	R\$ 11.47
3.2	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m	1	R\$ 11.93	R\$ 4.30	R\$ 3.41	21.15%	R\$ 14.45	R\$ 5.21	R\$ 4.13	R\$ 14.45	R\$ 5.21	R\$ 4.13	R\$ 23.79
												R\$ 6,891.98	R\$ 2,936.41	R\$ 4.13	R\$ 9,832.52
												Custo total M.O. com BDI	Custo total Material com BDI	Custo total Equip. com BDI	Preço total com BDI