





Planilha de Orçamento GLOBAL

25/03/2024 Página 1 de 3

Obra:FT-22 0045 - REFORMA ELÉTRICA DP CRISSIUMAL

Cliente:

Endereço: RUA INHACORÁ, 500 Cidade: CRISSIUMAL

	0.1.11	Preço Total lão-de-Obra			
Item/Descrição	Qtd. Un	Material(BDI) N	Total	%	
1. SERVIÇOS GERAIS					0,00%
1. 1. PLACA DE OBRA-PINTADA ESTRUTURA DE MADEIRA					0,00%
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	6,00 M2	347,27	33,41	0.004.00	
GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	-	2.083,62(27,89%)	200,46(0,00%)	2.284,08	
		2.083,62	200,46	2.284,08	
Total de SERVIÇOS GERAIS	-	2.083,62	200,46	2.284,08	2,74%
2. ADINISTRAÇÃO DA OBRA					
A 4 ENGENHEIDO DE ODDA					0,00%
2. 1. ENGENHEIRO DE OBRA 28101 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	3,00 MS	0,00	2.390,44 (ES: 110,60%))	
		0,00 (27,89%)	7.171,32(0,00%)	7.171,32	8,59%
			7.171,32	7.171,32	8,59%
Total de ADINISTRAÇÃO DA OBRA	-		7.171,32	7.171,32	8,59%
3. INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS					
					0,00%
3. 1. BLOCO AUTÔNOMO ILUMINAÇÃO E EMERGÊNCIA 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM	19.00 UN	18,31	5,72		
REATOR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	.0,00 0.1	347,89(27,89%)	108,68(0,00%)	456,57	0,55%
	•	347,89	108,68	456,57	0,55%
3. 2. FIAÇÃO E ACESSÓRIOS 174070 TECLA CAMPAINHA EMBUTIR-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	1,00 UN	10,73	14,78 (ES: 110,60%)		
174010 TEGEN GAINT AINTIN EINIGGTHE HAGEGGIVE GAINA 2/4	1,00 014	10,73 (27,89%)	14,78(0,00%)	25,51	0,03%
174071 CAMPAINHA EMBUTIR-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	1,00 UN	25,78	16,62 (ES: 110,60%)		
104402 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN	127,00 UN	25,78 ^(27,89%) 16,20	16,62 ^(0,00%) 12,61	42,40	0,05%
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	127,00 014	2.057,40(27,89%)	1.601,47(0,00%)	3.658,87	4,38%
172096 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA	2,00 UN	11,71	13,29 (ES: 110,60%)		
91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, APARENTE - FORNECIMENTO E	36,00 UN	23,42 ^(27,89%) 9,63	26,58 ^(0,00%) 9,59	50,00	0,06%
INSTALAÇÃO. AF_12/2 015	,	346,68(27,89%)	345,24(0,00%)	691,92	0,83%
172094 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 3P - 20A	62,00 UN	19,02	22,13 (ES: 110,60%)		2.060/
174060 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	15,00 UN	1.179,24(27,89%) 12,30	1.372,06(0,00%) 14,78 (ES: 110,60%)	2.551,30	3,06%
	.,	184,50(27,89%)	221,70(0,00%)	406,20	0,49%
174062 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	1,00 UN	27,79 27,79(27,89%)	18,47 (ES: 110,60%)		0,06%
062198 SBC INTERRUPTOR 1 TECLA HOTEL,EMBUTIR,ESPELHO PVC,S/C	8,00 UN	11,38	18,47 ^(0,00%) 13,30	46,26	0,0078
	·	91,04(27,89%)	106,40(0,00%)	197,44	0,24%
173027 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 6MM2	25,00 M	11,37 284,25(27,89%)	4,06 (ES: 110,60%)	385,75	0.46%
173028 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 10MM2	115,00 M	17,89	5,54 (ES: 110,60%)		0,1070
		2.057,35(27,89%)	637,10(0,00%)	2.694,45	3,23%
173025 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 2,5MM2	3.200,00 M	6,51 20.832,00 ^(27,89%)	2,59 (ES: 110,60%) 8.288,00(0,00%)	29.120,00	34.90%
173052 CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG)	45,00 M	40,31	9,22 (ES: 110,60%)		- 1,1
		1.813,95(27,89%)	414,90(0,00%)	2.228,85	2,67%
173051 CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG)	30,00 M	27,59 827,70(27,89%)	7,39 (ES: 110,60%) 221,70(0,00%)	1.049,40	1,26%
03343 ORSE FIO CABO AÇO MULTIPLEX 25MM²	45,00 M	24,94	4,38	1.010,10	
		1.122,30(27,89%)	197,10(0,00%)	1.319,40	1,58%
03344 ORSE FIO CABO AÇO MULTIPLEX 16MM²	30,00 M	15,86 475,80(27,89%)	4,38 131,40 ^(0,00%)	607,20	0,73%
	=	31.359,93	13.715,02 COCUI	45.074,95	54,02%
3. 3. DISJUNTORES-DISPOSITIIVO DE PROTEÇÃO	-		/0-		
_			△ \\\ □	DO/	0,00%
3. 3. 1. CAIXA PADRÃO CEEE 73783/14 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA	1,00 UN	1.740,06	174,22	KO!	
NOMINAL NO TOPO 200KG IN CLÚSIVE ESCAVACAO EXCLÚSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	.,55 5.1	1.740,06(27,89%)	174,22(0,00%)	1.914,28	2,29%

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726







Planilha de Orçamento GLOBAL

25/03/2024 Página 2 de 3

Obra:FT-22 0045 - REFORMA ELÉTRICA DP CRISSIUMAL Cliente:

Endereço: RUA INHACORÁ, 500 Cidade: CRISSIUMAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitari Material (BDI)	o/Preço Total Mão-de-Obra(BDI)	Total	%
101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 7/2020	3,00	UN	7,75 23,25(27,89%)	1,60 4,80 ^(0,00%)	28,05	0,03%
98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTE RNO = 0,3 M. AF_12/2020	2,00	UN	54,02 108,04(27,89%)	6,50 13,00(0,00%)	121,04	0,15%
78032 SBC TAMPA DE FERRO	2,00	M2	99,79 199,58(27,89%)	0,00 0,00 ^(0,00%)	199,58	0,24%
96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_08/2023	1,00	UN	123,16 123,16(27,89%)	10,74 10,74(0,00%)	133,90	0,16%
171567 CAIXA MEDICAO BT 1200X850X400MM - PADRAO CEEE	1,00	UN	1.882,54 1.882,54(27,89%)	33,23 (ES: 110,60%) 33,23(0,00%)	1.915,77	2,30%
101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	624,36 624,36(27,89%)	65,81 65,81 ^(0,00%)	690,17	0,83%
74131/5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DI SJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E I NSTALACAO	1,00	UN	715,58 715,58(27,89%)	129,59 129,59 ^(0,00%)	845,17	1,01%
08633 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO-DIN 10A	9,00		7,67 69,03(27,89%)	7,99 71,91(0.00%)	140,94	0,17%
09734 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO-DIN 50A	2,00		14,64 29,28(27,89%)	7,99 15,98 ^(0,00%)	45,26	0,05%
08635 ORSE DISJUNTORTERMOMAGNÉTICO-DIN 16A	22,00		7,67 168,74(27,89%)	7,99 175,78 ^(0,00%)	344,52	0,41%
08419 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO-DIN 50A	2,00		69,34 138,68(27,89%)	26,66 53,32(0,00%)	192,00	0,23%
08001 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO-DIN 40A 08003 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO-DIN 70A	2,00		90,80 181,60(27,89%)		234,92	0,28%
00003 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO-DIN 70A	2,00	UN =	121,50 243,00(27,89%)	26,66 53,32 ^(0,00%)	296,32	
3. 4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO			6.246,90	855,02	7.101,92	8,51%
171055 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	300,00	М	8,12 2.436,00(27,89%)	11,08 (ES: 110,60%) 3.324,00(0,00%)	5.760,00	6,90%
171065 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32MM)	20,00	М	18,15 363,00(27,89%)	16,62 (ES: 110,60%) 332,40(0,00%)	695,40	0,83%
170101 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	360,00	М	3,26 1.173,60(^{27,89%})	2,65 (ES: 110,60%) 954,00(0,00%)	2.127,60	2,55%
91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN AIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	218,00	UN	2,67 582,06 ^(27,89%)	8,52 1.857,36 ^(0,00%)	2.439,42	2,92%
91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERM INAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14,00	UN	4,85 67,90(27,89%)	10,53 147,42 ^(0,00%)	215,32	0,26%
171056 CÚRVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)	110,00	UN	0,67 73,70(27,89%)	5,54 (ES: 110,60%) 609,40(0,00%)	683,10	0,82%
171066 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4"	3,00	UN	2,33 6,99 ^(27,89%)	8,87 (ES: 110,60%) 26,61(0,00%)		0,04%
		-	4.703,25	7.251,19	11.954,44	14,33%
3. 5. LUMINÁRIAS 12368 ORSE LUMINÁRIA LED TUBULAR 2X20W	29,00	UN	243,89 7.072,81(27,89%)	30,96 897,84(0,00%)	7.970,65	9,55%
10352 ORSE LUMINARIA SPOT C/LÂMPADA DE BULBO LED 15W	7,00	UN	58,96 412,72(27,89%)	29,33	618,03	
03333 ORSE RÊLE FOTOCÉLULA	6,00	UN	52,41 314,46(^{27,89%})	11,13 66,78 ^(0,00%)	381,24	0,46%
11153 ORSE REFLETOR HOLOFOTE LED 20W	6,00	UN	26,86 161,16(^{27,89%})	11,13 66,78 ^(0,00%)	227,94	0,27%
10200 ORSE REFLETOR HOLOFOTE LED 10W	2,00	UN	91,65 183,30(27,89%)	11,13 22,26(0,00%)	205,56	0,25%
		=	8.144,45	1.258,97	9.403,42	11,27%
Total de INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS		-	50.802,42	23.188,88	73.991,30	88,67%
TOTAL DO ORÇAMENTO		-	52.886,04	A11 n	83.446,70	
				777		

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726







Planilha de Orçamento GLOBAL

25/03/2024 Página 3 de 3

Obra:FT-22 0045 - REFORMA ELÉTRICA DP CRISSIUMAL

Endereço: RUA INHACORÁ, 500 Cidade: CRISSIUMAL

Cliente:

Preço Unitário/Preço Total

Qtd. Un N

Material (BDI) Mão-de-Obra (BDI)

Total %

Item/Descrição
Observações:

1) O Orçamento foi realizado utilizando-se as composições de serviços atuais da Planilha Eletrônica de Orçamentos (PLEO) da Empresa Franarin Software & Orçamentos e as composições de serviços do SINAPI com Data-Base de FEVEREIRO/2024;

2) As quantidades dos serviços utilizados neste orçamento foram estimadas com base nos Projetos e Memoriais Descritivos apresentados pela FORÇA TAREFA-SOP/SSP/SSPS, inclusos no Processo 20/1204-0008400-7;

3) Modalidade adotada: Desonerada;

4) BDI :27,89 %;

5) Encargos Sociais:110,60 %;

6) Composições oriundas do orçamento e não existentes no SINAPI e/ou PLEO/Franarin, adotaram-se composições da:

a) Composições similares;

b) Cotações de mercado.

7) Os coeficientes da Administração da Obra foram reajustados para obter os índices máximos utilizados pelo Estado: 8,85%

SAUL JOSÉ BERNARDES FILHO ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 011313D Divisão de Projetos em Prédios da Segurança



SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726

