



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES JURÍDICAS SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA								
Empresa:	A ser preenchido pela empresa.					Encargos Sociais Horista:	Preenchimento Emp.	
CNPJ:	A ser preenchido pela empresa.					Encarg. Sociais Mensalista:	Preenchimento Emp.	
Responsável Téc.	A ser preenchido pela empresa.					BDI Serviços Globais:	Preenchimento Emp.	
Telefone / e-mail:	A ser preenchido pela empresa.					BDI Diferenciado:	Preenchimento Emp.	
Cliente:	Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul					Data do Orçamento:	Preenchimento Emp.	
Obra:	Projeto de Reforma Elétrica, Lógica e Telefonia 10ª DRE/Delegacia de Taquara					Validade da Proposta:	Preenchimento Emp.	
Endereço da obra:	Rua General Frota, nº 2645, Centro - Taquara/RS				Total Geral (R\$):	Preenchimento Emp.		
Prazo da Obra:	2 meses				Forma de Tributação:	Preenchimento Emp.		
Planilha Orçamentária Com Valor do Material e da Mão de Obra								
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Total		
				M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	Total
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							0,00
1.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1200					
1.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90					
1.3	RETIRADA ELETRODUTOS/CANALETAS PVC	M	150					
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + LÓGICAS + TELEFONIA							0,00
2.1	ADAPTADOR ELETRODUTO 3/4" (DUTOTEC)	UN	2					
2.2	CANALETA (DUTO) DE ALUMÍNIO TIPO C (25x73x3000)mm COM TAMPA	UN	50					
2.3	CURVA HORIZONTAL 90° PARA CANALETA DE ALUMÍNIO	UN	5					
2.4	CURVA VERTICAL INTERNA RAI0 30mm P/ DUTO ALUMÍNIO	UN	12					
2.5	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/DIM. 73MM X 25MM	UN	82					
2.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	128					
2.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	74					
2.8	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1					
2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600					
2.10	Conector RJ 45 macho	UN	76					
2.11	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	200					
2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63A	UN	1					
2.13	CAIXA DERIVAÇÃO TIPO XT 1X1 PRF 25 BRANCO DT-52440-00 DUTOTEC	UN	9					
2.14	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	4					
2.15	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	UN	4					
2.16	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA. AF_11/2019	UN	1					
2.17	CURVA VERTICAL EXTERNA RAI0 30mm P/ DUTO ALUMÍNIO	UN	10					
2.18	MODULO / BLOCO CEGO - DUTOTEC	UN	44					
2.19	TAMPA DE TERMINAL PARA DUTO DE ALUMÍNIO	UN	22					
TOTAL GERAL						0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES (Incluir dentro da formação de preço dos serviços solicitados):

- 1 -
- 2 -
- 3 -.