



Planilha de Orçamento GLOBAL

nov/24

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Obra: 24-006 - REFORMA LAB GEOPROCESSAMENTO E INOVACAO

Cliente: UERGS - UNIDADE EM TAPES

Endereço: RUA OSCAR MATZENBACHER, 475

Cidade: TAPES / RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS					
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00	M2			
HONORÁRIOS BÁSICOS (ENG + MESTRE) - 3% VALOR DA OBRA	1,00	MS			
UERGS_036 MOBILIZACAO RETIRADA/RECOLOCACAO MOVEIS/EQUIP. - EQUIPE 2HOMENS/8HORAS	2,00	D			
Total de SERVIÇOS INICIAIS					
2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					
22196 RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1,00	UN			
UERGS_373 DEMOLICAO DE RODAPE DE MADEIRA	54,00	M			
UERGS_397 RETIRADA DE QUADROS/LOUSAS	14,38	M2			
UERGS_398 RETIRADA DE RODA MEIO	53,55	M			
UERGS_182 REMOÇÃO DE PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	19,60	M2			
UE1 RETIRADA DE PTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO	16,00	PT			
Total de DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					
3. REVESTIMENTOS					
81510 CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL)	70,70	M2			
81520 EMBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP15MM (PEGA NORMAL)	70,70	M2			
81530 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)	70,70	M2			
Total de REVESTIMENTOS					
4. PAVIMENTAÇÃO					
(SBC_130298) RODAPE 7x240cm POLIESTIRENO MODERNA 451 BRANCO SANTA LUZIA	53,55	M			
Total de PAVIMENTAÇÃO					
5. PINTURAS					
141212 MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS	110,20	M2			
141211 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	215,00	M2			
141216 PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA-2 DEMAOS	110,20	M2			
141215 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	104,70	M2			
141302 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM	64,90	M2			
141347 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	64,90	M2			
Total de PINTURAS					
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
172050 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/10 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR)	1,00	UN			
172060 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR)	1,00	UN			
101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN			
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN			
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN			
93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN			





93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	2,00	UN
UERG_009 LUMINÁRIA LED COM LÂMPADA TUBULAR 2 X 20W	6,00	UN
(SBC_60017) KIT TRILHO ELETRIFICADO 2M+4 SPOT LED 18W BRANCO FRIO PRETO	4,00	UN
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	460,00	M
91928 (91928) CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	90,00	M
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92,00	M
91871 (91871) ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	151,00	M
91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00	UN
91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00	M
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	UN
172096 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA	15,00	UN
172098 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA DUPLA 2P+T	51,00	UN
172092 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 2P UNIVERSAL	13,00	UN
UERG_399 CAIXA CONDULETE 25MM C; TOMADA DUPLA 2P+T 20A	2,00	UN
174061 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	2,00	UN
UERG_400 CAIXA CONDULETE 32MM PVC C/ TAMPA CEGA	5,00	UN
(COT.) ESTABILIZADOR TRI-MONO FTM-C 10KVA ISOLADO+INSTALACAO	1,00	UN
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA		
91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	64,00	M
91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	42,00	M
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	5,00	UN
UERG_098 TOMADA DUPLA RJ45 (2XRJ45), CAT 6, COM PLACA	19,00	UN
172087 CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA	19,00	UN
UERG_400 CAIXA CONDULETE 32MM PVC C/ TAMPA CEGA	12,00	UN
UERG_099 CONECTOR RJ45 MACHO CAT6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38,00	UN
UERG_121 PATCH CORD U/UTP CM CONECTOR RJ-45 6 AZUL 1,5 M	19,00	UN
98295 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	850,00	M
98301 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	1,00	UN
(SBC_59451) CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA CAT. 6 COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	19,00	UN
Total de INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA		
8. DIVERSOS		
(SBC_200503) PERSIANA TIPO ROLO, BLOQUEIO UV 100%, TECIDO 100% POLIESTER	19,60	M2
Total de DIVERSOS		
9. SERVIÇOS FINAIS		
UERG_164 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	88,20	M²
231600 REMOÇÃO E AMONTÓAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	5,00	M3
31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM	5,00	M3
Total de SERVIÇOS FINAIS		
TOTAL		
Assinatura do Responsável Técnico		
Nome do Responsável Técnico		