



Planilha de Orçamento GLOBAL

data

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Obra:

REFORMA: ESQUADRIAS, COBERTURA E REDE PLUVIAL

Cliente:

UERGS - UNIDADE EM TRÊS PASSOS

Endereço:

RUA CIPRIANO BARATA, 211 - B. ÉRICO VERÍSSIMO

Cidade:

TRÊS PASSOS

	Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
	ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (3%)	1,50	MS				
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES							
2. ESQUADRIAS							
	22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS	18,00	M2				
	113011 CAIXILHO DE CORRER DE ALUMINIO	11,00	M2				
	131912 VIDRO TEMPERADO 8MM COLOCADO COM NEOPRENE	11,00	M2				
	102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	1,00	UN				
	A102315 PEITORIL DE GRANITO CINZA 15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM	8,70	M				
	101972 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	16,00	M				
Total de ESQUADRIAS							
3. REDE PLUVIAL							
	93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1.30 M. AF_02/20 21	21,00	M3				
	31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	21,00	M3				
	164044 CAIXA INSPECAO 70X70X70CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	6,00	UN				
	164221 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO	88,00	M				
	164222 CURVA 90 PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO	6,00	UN				
	661360 ASSENT. DE GRAMA EM LEIVA C/ FORNEC.	58,00	M2				
Total de REDE PLUVIAL							



Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		
			Material	Mão-de-Obra	Total
4. PAVIMENTAÇÃO					
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. AF_03/20 16	5,00	M3			
592040 BASE DE BRITA GRADUADA	3,12	M3			
101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.AF_09/2020	20,80	M2			
A92341 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM	5,00	M2			
Total de PAVIMENTAÇÃO					
5. COBERTURA					
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,00	M3			
NC24 SAPATA CONCRETO ARMADO fck20MPa - COMPLETA	1,00	M3			
(COTAÇÃO) ESTRUTURA METALICA: POSTE TUBULAR 80x80MM-3M; TESOURASU68x30MM E U62x30 - 3M; PERFIL L U75x40MM - C/ PINTURA FORNECIMENTO EINSTALA	1,00	VB			
SBC_100113 COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO 4MM	50,00	M2			
Total de COBERTURA					
6. REVESTIMENTO E PINTURA					
81520 EMBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP15MM (PEGA NORMAL)	50,00	M2			
81530 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)	50,00	M2			
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	50,00	M2			
Total de REVESTIMENTO E PINTURA					
7. SERVIÇOS FINAIS					
231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	5,00	M3			
31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	5,00	M3			
Total de SERVIÇOS FINAIS					

Assinatura do Responsável Técnico
Nome do Responsável Técnico